

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 長野出張所管内舗装修繕工事
工事地名	長野県千曲市屋代地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	長野国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025061009	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	191日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月10日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長野地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 8 号	2 2) 処 分 費 等	3,066,955
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月 6日
		2 4) 入 札 締 切 日	令和 7年 7月11日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (屋代地区)			式	1		58,262,137			
舗装工			式	1		52,911,600			
切削オーバーレイ工			式	1		52,911,600			
切削オーバーレイ (夜間)		7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①20-5 改ⅡA②20-5	m2	7,000	7,091	49,637,000			単-1号
殻運搬(路面切削) (夜間)		アスファルト切削材	m3	700	1,740	1,218,000			単-2号
殻処分 (夜間)		アスファルト切削材	m3	700	2,938	2,056,600			単-3号
区画線工			式	1		1,691,447			
区画線工			式	1		1,691,447			
溶融式区画線(1) (夜間)		溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,900	473.3	899,270			単-4号
溶融式区画線(2) (夜間)		溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	210	554.1	116,361			単-5号
溶融式区画線(3) (夜間)		溶融式手動 実線(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	1,044	31,320			単-6号
溶融式区画線(4) (夜間)		溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	360	508.6	183,096			単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(5) (夜間)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字(白) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	1,136	227,200			単-8号
溶融式区画線(6) (夜間)		溶融式手動 セﾌﾞﾗ(白)) 45cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	1,171	234,200			単-9号
仮設工			式	1		3,659,090			
交通管理工			式	1		3,659,090			
交通誘導警備員			式	1		3,659,090			内-1号
直接工事費			式	1		58,262,137			
共通仮設費			式	1		10,040,775			
共通仮設費			式	1		1,203,775			
運搬費			式	1		162,600			
建設機械運搬費			式	1		162,600			内-2号
技術管理費			式	1		423,175			
道路施設基本データ作成費用			式	1		63,175			内-3号

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		360, 000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		618, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8, 837, 000				
純工事費		式	1		68, 302, 912				
現場管理費		式	1		23, 631, 000				
工事原価		式	1		145, 465, 451				
一般管理費等		式	1		22, 094, 549				
工事価格		式	1		167, 560, 000				
消費税相当額		式	1		16, 756, 000				
工事費計		式	1		184, 316, 000				

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (東和田地区)			式	1		18,952,620			
舗装工			式	1		15,944,220			
切削オーバーレイ工			式	1		15,944,220			
切削オーバーレイ (夜間)		7cm以下 一層 段差すりつけ無 改ⅡA②20-5	m2	3,600	4,075	14,670,000			単-1号
殻運搬(路面切削) (夜間)		アスファルト切削材	m3	180	4,141	745,380			単-2号
殻処分 (夜間)		アスファルト切削材	m3	180	2,938	528,840			単-3号
区画線工			式	1		1,242,730			
区画線工			式	1		1,242,730			
溶融式区画線(1) (夜間)		溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	800	474.3	379,440			単-4号
溶融式区画線(2) (夜間)		溶融式手動 実線(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	70	1,046	73,220			単-5号
溶融式区画線(3) (夜間)		溶融式手動 実線(黄) 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	400	979.7	391,880			単-6号
溶融式区画線(4) (夜間)		溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	400	509.7	203,880			単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(5) (夜間)		溶融式手動 セアラ (白) 45cm 厚1.5mm 排水 性舗装無	m	20	1,173	23,460			単-8号
溶融式区画線(6) (夜間)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 (白) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150	1,139	170,850			単-9号
仮設工			式	1		1,765,670			
交通管理工			式	1		1,765,670			
交通誘導警備員			式	1		1,765,670			内-1号
直接工事費			式	1		18,952,620			
共通仮設費			式	1		4,791,600			
共通仮設費			式	1		1,149,600			
運搬費			式	1		162,600			
建設機械運搬費			式	1		162,600			内-2号
技術管理費			式	1		420,000			
道路工事完成図等作成費			式	1		420,000			内-3号

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (穂波地区)			式	1		3, 835, 958			
舗装工			式	1		3, 330, 128			
切削オーバーレイ工			式	1		3, 330, 128			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 改ⅡA②20-5	m2	830	3, 655	3, 033, 650			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト切削材	m3	42	3, 064	128, 688			単-2号
殻処分		アスファルト切削材	m3	42	3, 995	167, 790			単-3号
区画線工			式	1		145, 560			
区画線工			式	1		145, 560			
溶融式区画線(1)		溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	240	377. 4	90, 576			単-4号
溶融式区画線(2)		溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120	458. 2	54, 984			単-5号
仮設工			式	1		360, 270			
交通管理工			式	1		360, 270			

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		式	1		360, 270			内-1号	
直接工事費		式	1		3, 835, 958				
共通仮設費		式	1		1, 225, 600				
共通仮設費		式	1		302, 600				
運搬費		式	1		162, 600				
建設機械運搬費		式	1		162, 600			内-2号	
技術管理費		式	1		70, 000				
道路工事完成図等作成費		式	1		70, 000			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		70, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		923, 000				
純工事費		式	1		5, 061, 558				
現場管理費		式	1		2, 524, 000				

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗装修繕工事					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		7,585,558			

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (古間地区)			式	1		6,481,161			
舗装工			式	1		6,049,063			
切削オーバーレイ工			式	1		6,049,063			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 RA①20-5 改ⅡA②20-5	m2	890	6,068	5,400,520			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト切削材	m3	89	3,762	334,818			単-2号
殻処分		アスファルト切削材	m3	89	3,525	313,725			単-3号
区画線工			式	1		158,708			
区画線工			式	1		158,708			
溶融式区画線(1)		溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	377.4	75,480			単-4号
溶融式区画線(2)		溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	458.2	45,820			単-5号
溶融式区画線(3)		溶融式手動 実線(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	869.7	5,218			単-6号
溶融式区画線(4)		溶融式手動 セグメント(白) 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	44	731.6	32,190			単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		273,390			
交通管理工			式	1		273,390			
交通誘導警備員			式	1		273,390			内-1号
直接工事費			式	1		6,481,161			
共通仮設費			式	1		1,904,600			
共通仮設費			式	1		370,600			
運搬費			式	1		194,600			
建設機械運搬費			式	1		194,600			内-2号
技術管理費			式	1		70,000			
道路工事完成図等作成費			式	1		70,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		106,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,534,000			

設計内訳書

工事名	R 6 長野出張所管内舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		8, 385, 761			
現場管理費			式	1		4, 079, 000			
工事原価			式	1		12, 464, 761			

交通誘導警備員
第 1号内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

建設機械運搬費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホィール式・廃材積込装置付）2.0m 13.6km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300			
【復路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホィール式・廃材積込装置付）2.0m 13.6km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300			
合 計					162,600			

一式当たり内訳書

道路施設基本工事作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本工事作成費用		式	1		63, 175			
合 計					63, 175			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		360, 000			
合 計					360, 000			

一式当たり内訳書

[自：長野県長野市東和田 至：長野県長野市北尾張部]

交通誘導警備員
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A	夜間作業	人	13	25, 550	332, 150			
交通誘導警備員 B	夜間作業	人	66	21, 720	1, 433, 520			
合 計					1, 765, 670			

一式当たり内訳書

[自：長野県長野市東和田 至：長野県長野市北尾張部]

建設機械運搬費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホィール式・廃材積込装置付）2.0m 5.1km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300			
【復路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホィール式・廃材積込装置付）2.0m 5.1km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300			
合 計					162,600			

一式当たり内訳書

[自：長野県長野市東和田 至：長野県長野市北尾張部]

道路工事完成図等作成費
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		420, 000			
合 計					420, 000			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A	昼間作業	人	5	17, 030	85, 150			
交通誘導警備員 B	昼間作業	人	19	14, 480	275, 120			
合 計					360, 270			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホィール式・廃材積込装置付）2.0m 18km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300			
【復路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホィール式・廃材積込装置付）2.0m 18km 無 有 10300円	台	1	81,300	81,300			
合 計					162,600			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		70, 000			
合 計					70, 000			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A	昼間作業	人	5	17, 030	85, 150			
交通誘導警備員 B	昼間作業	人	13	14, 480	188, 240			
合 計					273, 390			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイ-ル式・廃材積込装置付) 2.0m 21.1km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300			
【復路】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイ-ル式・廃材積込装置付) 2.0m 21.1km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300			
合 計					194,600			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		70, 000			
合 計					70, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ (夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①20-5 改ⅡA②20-5	単位	m2	数量		単価	
						1		7, 091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	m 2	1	7, 091	7, 091		
計						7, 091		
単価						7, 091	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削材	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 740	1, 740		
計						1, 740		
単価						1, 740	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	穀処分 (夜間)	アスファルト切削材	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 250	2, 937. 5		
計						2, 937. 5		
単価						2, 938	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	溶融式区画線(1) (夜間)	溶融式手動 実線 (白) 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		473. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	473. 3	473. 3		
計						473. 3		
単価						473. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	熔融式区画線(2) (夜間)	熔融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 554. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	554. 1	554. 1		
計						554. 1		
単価						554. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	熔融式区画線(3) (夜間)	熔融式手動 実線(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 1, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 044	1, 044		
計						1, 044		
単価						1, 044	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	溶融式区画線(4) (夜間)	溶融式手動 破線（白）15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 508.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	508.6	508.6		
計						508.6		
単価						508.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	溶融式区画線(5) (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字（白）15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 1,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,136	1,136		
計						1,136		
単価						1,136	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単一9号	溶融式区画線(6) (夜間)	溶融式手動 ゼブラ (白) 45cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価
							1, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 171	1, 171	
計						1, 171	
単価						1, 171	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	7, 091	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 199	45, 747	9, 103			
特殊作業員			人	0. 596	41, 769	24, 894			
普通作業員			人	0. 994	36, 873	36, 651			
改質アスファルト混合物		改質Ⅱ型 粗粒度As 2 0 長野	t	12. 573	18, 600	233, 857			
改質アスファルト混合物		改質Ⅱ型 密粒度As 2 0 長野	t	12. 573	18, 900	237, 629			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	114	4, 902			
アスファルト乳剤（散布無し）			L	0	0	0			
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	270, 200	53, 769			
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	84, 130	16, 741			
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	176, 200	35, 063			
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	70, 470	14, 023			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量		100	単価	7, 091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	69, 960	13, 922			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		28, 546			
計						709, 100			
単価						7, 091	円／m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト切削材）夜間		中部興業（有）夜間受入 17:00-8:00	t	100	1, 250	125, 000		
計						125, 000		
単価						1, 250	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 473. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	309. 06	309, 060	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	148	5, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 745	
計						473, 300	
単価						473. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 554. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	309. 06	309, 060	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210, 900	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	148	5, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 595	
計						554, 100	
単価						554. 1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	561	561, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	73	148	10, 804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 821	
計						1, 044, 000	
単価						1, 044	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 508. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	343. 74	343, 740	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	44	148	6, 512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 773	
計						508, 600	
単価						508. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	773. 16	927, 792	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	148	17, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 758	
計						1, 136, 000	
単価						1, 136	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量		1, 000	単価	1, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	685. 44	685, 440			
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500			
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375			
軽油			L	89	148	13, 172			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 013			
計						1, 171, 000			
単価						1, 171	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A	夜間作業	単位	人	数量	1	単価	25, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25, 551	25, 551		
計						25, 551		
単価						25, 550	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B	夜間作業	単位	人	数量	1	単価	21, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
計						21, 726		
単価						21, 720	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ボール式・廃材積込装置付）2. 0m 13. 6km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価 81, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						81, 300	
単価						81, 300	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 270, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41, 157	41, 157	
軽油			L	207	148	30, 636	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						270, 200	
単価						270, 200	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 84, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	35, 955	35, 955	
軽油			L	38	148	5, 624	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						84, 130	
単価						84, 130	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 176, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41, 157	41, 157	
軽油			L	65	148	9, 620	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ～ 6 . 0 m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						176, 200	
単価						176, 200	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 70, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41, 157	41, 157	
軽油			L	32	148	4, 736	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						70, 470	
単価						70, 470	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 69, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41, 157	41, 157	
軽油			L	25	148	3, 700	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						69, 960	
単価						69, 960	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改ⅡA②20-5	単位	m2	数量		1	単価 4, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 075	4, 075		
計						4, 075		
単価						4, 075	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削材	単位	m3	数量		1	単価 4, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 22. 0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 141	4, 141		
計						4, 141		
単価						4, 141	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	敷処分 (夜間)	アスファルト切削材	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 250	2, 937. 5		
計						2, 937. 5		
単価						2, 938	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	溶融式区画線(1) (夜間)	溶融式手動 実線 (白) 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	474. 3	474. 3		
計						474. 3		
単価						474. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	溶融式区画線(2) (夜間)	溶融式手動 実線 (白) 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 1, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 046	1, 046		
計						1, 046		
単価						1, 046	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	溶融式区画線(3) (夜間)	溶融式手動 実線 (黄) 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 979. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	979. 7	979. 7		
計						979. 7		
単価						979. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	溶融式区画線(4) (夜間)	溶融式手動 破線 (白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		509.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509.7	509.7		
計						509.7		
単価						509.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	溶融式区画線(5) (夜間)	溶融式手動 ゼブラ (白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		1,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,173	1,173		
計						1,173		
単価						1,173	円／m	

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一9号	溶融式区画線(6) (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 (白) 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 1, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 139	1, 139	
計						1, 139	
単価						1, 139	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 4, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 137	45, 747	6, 267	
特殊作業員			人	0. 41	41, 769	17, 125	
普通作業員			人	0. 683	36, 873	25, 184	
改質アスファルト混合物		改質Ⅱ型 密粒度As 2 0 長野	t	12. 573	18, 900	237, 629	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	114	4, 902	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	284, 200	38, 935	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	87, 160	11, 940	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	171, 500	23, 495	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	71, 820	9, 839	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	68, 870	9, 435	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		22, 749	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						407, 500		
単価						4, 075	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト切削材）夜間		中部興業（有）夜間受入 17:00-8:00	t	100	1, 250	125, 000		
計						125, 000		
単価						1, 250	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	474. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	310. 08	310, 080			
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	148	5, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 725			
計						474, 300			
単価						474. 3	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 046
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1, 000	563. 04	563, 040		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油		L	73	148	10, 804		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 781		
計					1, 046, 000		
単価					1, 046	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 979. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1, 000	495. 72	495, 720	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1, 130	370	418, 100	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	65	148	9, 620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 010	
計						979, 700	
単価						979. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 509. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	344. 76	344, 760	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	44	148	6, 512	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 853	
計						509, 700	
単価						509. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	687. 48	687, 480	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	89	148	13, 172	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 973	
計						1, 173, 000	
単価						1, 173	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	776. 22	931, 464	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550	
	軽油		L	120	148	17, 760	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 086	
	計					1, 139, 000	
	単価					1, 139	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A	夜間作業	単位	人	数量	1	単価	25, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25, 551	25, 551		
計						25, 551		
単価						25, 550	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B	夜間作業	単位	人	数量	1	単価	21, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
計						21, 726		
単価						21, 720	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ボール式・廃材積込装置付）2. 0m 5. 1km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価 81, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						81, 300	
単価						81, 300	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 284, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41, 157	41, 157	
軽油			L	215	148	31, 820	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第３次） 切削幅２． 0 m 深さ２ 3 c m	供用日	1. 28	165, 000	211, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						284, 200	
単価						284, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 87, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	35, 955	35, 955	
軽油			L	39	148	5, 772	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1 . 5 m ³	供用日	1. 15	39, 500	45, 425	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						87, 160	
単価						87, 160	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 171, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41, 157	41, 157	
軽油			L	59	148	8, 732	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	95, 000	121, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		11	
計						171, 500	
単価						171, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 71, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41, 157	41, 157	
軽油			L	29	148	4, 292	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	20, 600	26, 368	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						71, 820	
単価						71, 820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 68, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41, 157	41, 157	
軽油			L	22	148	3, 256	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	19, 100	24, 448	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						68, 870	
単価						68, 870	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改ⅡA②20-5	単位	m2	数量		1	3,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,655	3,655		
計						3,655		
単価						3,655	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削材	単位	m3	数量		1	3,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,064	3,064		
計						3,064		
単価						3,064	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト切削材	単位	m3	数量	1	単価	3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	1, 700	3, 995		
計						3, 995		
単価						3, 995	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線(1)	溶融式手動 実線（白）15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	377. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	377. 4	377. 4		
計						377. 4		
単価						377. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	溶融式区画線(2)	溶融式手動 実線 (黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	458. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	458. 2	458. 2		
計						458. 2		
単価						458. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3, 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 137	30, 498	4, 178	
特殊作業員			人	0. 41	27, 846	11, 416	
普通作業員			人	0. 683	24, 582	16, 789	
改質アスファルト混合物		改質Ⅱ型 密粒度As 2 0 長野	t	12. 573	17, 900	225, 056	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	114	4, 902	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	270, 500	37, 058	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	75, 170	10, 298	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	157, 800	21, 618	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	58, 100	7, 959	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	55, 150	7, 555	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18, 671	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						365, 500		
単価						3, 655	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト切削材）		(株)中重建設 昼間受入 8:00-17:00						
			t	100	1, 700	170, 000		
計						170, 000		
単価						1, 700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 377. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	213. 18	213, 180	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	148	5, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 725	
計						377, 400	
単価						377. 4	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	458. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	213. 18	213, 180		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210, 900		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	148	5, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 575		
計						458, 200		
単価						458. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A	昼間作業	単位	人	数量	1	単価	17, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 034	17, 034		
計						17, 034		
単価						17, 030	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B	昼間作業	単位	人	数量	1	単価	14, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
計						14, 484		
単価						14, 480	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ボール式・廃材積込装置付）2. 0m 18km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価 81, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						81, 300	
単価						81, 300	円／台

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 270, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	215	148	31, 820	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	165, 000	211, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		42	
計						270, 500	
単価						270, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 75, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 970	23, 970	
軽油			L	39	148	5, 772	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1. 5 m ³	供用日	1. 15	39, 500	45, 425	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						75, 170	
単価						75, 170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 157, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	59	148	8, 732	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	95, 000	121, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						157, 800	
単価						157, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 58, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	29	148	4, 292	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	20, 600	26, 368	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						58, 100	
単価						58, 100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 55, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	22	148	3, 256	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	19, 100	24, 448	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						55, 150	
単価						55, 150	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 RA①20-5 改ⅡA②20-5	単位	m2	数量		1	単価 6, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	m 2	1	6, 068	6, 068		
計						6, 068		
単価						6, 068	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削材	単位	m3	数量		1	単価 3, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 762	3, 762		
計						3, 762		
単価						3, 762	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	処処分	アスファルト切削材	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 500	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線(1)	溶融式手動 実線 (白) 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	377. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	377. 4	377. 4		
計						377. 4		
単価						377. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	溶融式区画線(2)	溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 458. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	458. 2	458. 2	
計						458. 2	
単価						458. 2	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	溶融式区画線(3)	溶融式手動 実線(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 869. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	869. 7	869. 7	
計						869. 7	
単価						869. 7	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一7号	溶融式区画線(4)	溶融式手動 ゼブラ (白) 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価
							731. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	731. 6	731. 6	
計						731. 6	
単価						731. 6	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 6, 068
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 199	30, 498	6, 069		
特殊作業員		人	0. 596	27, 846	16, 596		
普通作業員		人	0. 994	24, 582	24, 434		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度As 2 0 長野	t	12. 573	14, 300	179, 793		
改質アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度As 2 0 長野	t	12. 573	17, 900	225, 056		
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	114	4, 902		
アスファルト乳剤（散布無し）		L	0	0	0		
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	269, 300	53, 590		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	75, 020	14, 928		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	171, 100	34, 048		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	58, 550	11, 651		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量		100	単価	6, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	58, 070	11, 555			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		24, 178			
計						606, 800			
単価						6, 068	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価
							1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（アスファルト切削材）		(有) 吉越商事 昼間受入 8:30-17:00					
			t	100	1, 500	150, 000	
計						150, 000	
単価						1, 500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 377. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	213. 18	213, 180	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	148	5, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 725	
計						377, 400	
単価						377. 4	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	458.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	213.18	213,180			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	570	370	210,900			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油			L	40	148	5,920			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,575			
計						458,200			
単価						458.2	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 869. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1, 000	386. 58	386, 580	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	73	148	10, 804	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 941	
計						869, 700	
単価						869. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 731. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	405. 96	405, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	235	265, 550	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	77	148	11, 396	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		15, 444	
計						731, 600	
単価						731. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A	昼間作業	単位	人	数量	1	単価	17, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 034	17, 034		
計						17, 034		
単価						17, 030	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B	昼間作業	単位	人	数量	1	単価	14, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
計						14, 484		
単価						14, 480	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ボーリング式・廃材積込装置付）2. 0m 21. 1km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 300		
	単価					97, 300	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 269, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	207	148	30, 636	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	165, 000	211, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		26	
計						269, 300	
単価						269, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	75, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23, 970	23, 970			
軽油			L	38	148	5, 624			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	39, 500	45, 425			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						75, 020			
単価						75, 020	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 171, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	65	148	9, 620	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ～ 6 . 0 m	供用日	1. 41	95, 000	133, 950	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						171, 100	
単価						171, 100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 58, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	32	148	4, 736	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日	1. 28	20, 600	26, 368	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						58, 550	
単価						58, 550	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 58, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	25	148	3, 700	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	19, 100	26, 931	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						58, 070	
単価						58, 070	円／日

R 6 長野出張所管内舗装修繕工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	87, 531, 876
(2)共通仮設費 -----	17, 962, 575
(3)純工事費 -----	105, 494, 451

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	39, 971, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	145, 465, 451
----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	22, 094, 549
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	167, 560, 000
----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	16, 756, 000
------------------	--------------

(12)請負工事価格 -----	184, 316, 000
------------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	167, 560, 000
-------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	167, 277, 000
------------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	152, 070, 000
--------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) -----	22, 098, 544	)
------------------------	--------------	---