工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
京浜河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 多摩川菅稲田堤河道浚渫（その1）工事
工事地名	神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	京浜河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025070010	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1 式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 7年 7月30日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	神奈川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	横浜地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	多摩川本川	2 2) 処 分 費 等	27,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 都市水環境整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川都市基盤整備事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川菅稲田堤河道浚渫（その1）工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	浚渫(河川)	数量増減	金額増減	摘要
浚渫(河川)		式	1		93,086,211					
浚渫工(ハックホ浚渫船)		式	1		16,895,800					
作業船運転工		式	1		12,262,400					
土運搬船運転		m3	6,400	1,916	12,262,400					単-1号
台船工		式	1		4,633,400					
台船分解組立	土運船	式	1		1,143,400					内-1号
台船艀装解除	土運船	式	1		3,490,000					内-2号
浚渫工(ハックホ浚渫船(ICT))		式	1		21,404,520					
浚渫船運転工		式	1		11,251,200					
ハックホ浚渫船(ICT)運転	組立式台船 平積1.4m3 ハックホ	m3	6,400	1,758	11,251,200					単-2号
揚土工		式	1		6,760,320					
浚渫土揚土(ICT)		m3	6,400	423.7	2,711,680					単-3号

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川菅稲田堤河道浚渫（その1）工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 揚土箇所～曝気ヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,187,840			内-3号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		860,800			内-4号	
台船工		式	1		3,393,000				
台船分解組立	浚渫船	式	1		1,179,000			内-5号	
台船艀装解除	浚渫船	式	1		2,214,000			内-6号	
浚渫土処理工		式	1		40,622,284				
土砂分別工		式	1		13,785,540				
玉石ふるいわけ	Φ100mm以上除去	m3	6,400	1,376	8,806,400			単-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,608,960			内-7号	
土砂等運搬 曝気Y～ふるいわけY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,590,080			内-8号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		780,100			内-9号	
浚渫土処理工		式	1		26,836,744				

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川菅稲田堤河道浚渫（その1）工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,458,120			内-10号	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		191,744			内-11号	
土砂等運搬 現場～多摩川右岸 高水敷7.4k付近	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,760	3,922	22,590,720			単-5号	
土砂等運搬 現場～多摩川右岸 44.0k付近	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	640	3,922	2,510,080			単-6号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		86,080			内-12号	
仮設工		式	1		14,163,607				
工事用道路工		式	1		6,879,426				
工事用道路盛土 低水護岸坂路		式	1		2,986,313			内-13号	
敷鉄板	設置・撤去	式	1		3,893,113			内-14号	
仮水路工		式	1		416,208				
素掘側溝	幅 150 c m 高さ 50 c m	式	1		416,208			内-15号	
作業ヤード整備工		式	1		605,923				

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川菅稲田堤河道浚渫（その1）工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	浚渫(河川)	数量増減	金額増減	摘要
土木シート	曝気ヤード、ふるいわ けヤード	式	1		605,923					内-16号
汚濁防止工		式	1		889,200					
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		889,200					内-17号
交通管理工		式	1		5,372,850					
交通誘導警備員		式	1		5,372,850					内-18号
直接工事費		式	1		93,086,211					
共通仮設費		式	1		29,640,462					
共通仮設費		式	1		21,132,462					
運搬費		式	1		14,439,716					
建設機械運搬費		式	1		4,034,400					内-19号
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,776,500					内-20号
仮設材運搬費		式	1		7,628,816					内-21号

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川菅稲田堤河道浚渫（その1）工事					(当 初)	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	浚渫(河川)		
準備費		式	1		2,470,746					
繫船費(河川)		式	1		2,470,746					内-22号
技術管理費		式	1		2,064,000					
土質等試験費 (1)		式	1		610,000					内-23号
土質等試験費 (2)		式	1		254,000					内-24号
システム初期費(ICT)		式	1		1,200,000					内-25号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,158,000					
共通仮設費（率計上）		式	1		8,508,000					
純工事費		式	1		122,726,673					
現場管理費		式	1		33,899,000					
工事原価		式	1		156,625,673					
一般管理費等		式	1		25,234,327					

一式当たり内訳書

工事用道路盛土
第 13号内訳書 低水護岸坂路

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	440	251.4	110,616			
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	440	1,681	739,640			
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 有り	m ³	280	480.4	134,512			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	155	5,259	815,145			
土木シート設置		m ²	468	154.4	72,259			
土木シート	ポリプロピレン系織布	m ²	468	222	103,896			
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	280	240.8	67,424			
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	400	1,681	672,400			
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	400	134.5	53,800			
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	155	1,061	164,455			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【揚土箇所】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	873	454.7	396,953			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 101日 無 有	枚	94	9,786	919,884			
【曝気・ふるいわけヤード】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	1,654	454.7	752,073			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 60日 無 有	枚	178	6,260	1,114,280			
【玉石置場】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	948	454.7	431,055			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 19日 無 有	枚	102	2,734	278,868			
合 計					3,893,113			

一式当たり内訳書

素掘側溝

第 15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	160	311.8	49,888			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	160	134.5	21,520			
【撤去】								
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	160	2,155	344,800			
合 計					416,208			

一式当たり内訳書

土木シート

第 16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
土木シート設置		m ²	1,256	154.4	193,926			
土木シート	ポリプロピレン系織布	m ²	1,256	222	278,832			
【撤去】								
土木シート撤去		m ²	1,256	90.1	113,165			
廃棄物(廃プラスチック類)運搬	10tコンテナ車(20~30m ³)片道距離25km未満	m ³	1	2,000	2,000			
処分費 (m ³)		m ³	1	18,000	18,000			
合 計					605,923			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【浚渫船】								
組立式台船運搬費(片道分) 平積1.4m3ハックル搭載用	台船(フロート(組立式)13t用16台組)運搬距離20km	回	2	423,000	846,000			
組立式台船積込み,取卸し 費(片道分)平積1.4m3	ハックル搭載用台船(フロート(組立式)13t用16台組)	回	2	553,200	1,106,400			
【土運船】								
組立式土運船運搬費(片道分) 90t型 60m3積	(フロート(組立式)10t用 12台組・船首3台組)運搬距離20km	回	4	278,500	1,114,000			
組立式土運船積込み,取卸し (片道分)90t型 60m3積	(フロート(組立式)10t用 12台組・船首3台組)	回	4	242,000	968,000			
合 計					4,034,400			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【浚渫用バックホウ】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホウ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	回	1	862,000	862,000			
【揚土用バックホウ】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	511,700	511,700			
【引船】								
引船兼揚錨船分解・組立・輸送費	引船兼揚錨船 3t吊 161kW 運搬距離20km	回	2	701,400	1,402,800			
合 計					2,776,500			

一式当たり内訳書

繋船費(河川)

第 22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高級船員		人	21	38,658	811,818			
普通船員		人	42	31,110	1,306,620			
運転手(特殊)		人	11	32,028	352,308			
合 計					2,470,746			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土運搬船運転		単位	m3	数量	1,000	単価	1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土運船運転 組立式土運船 90t型60m3積	引船兼揚錨船 3t吊 161kw	m3	1,000	1,916	1,916,000		
	計					1,916,000		
	単価					1,916	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	ハック舢漕船(ICT)運転	組立式台船 平積1.4m3ハック舢	単位	m3	数量	1,000	単価	1,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ICT漕船運転 組立式台船 平積1.4m3ハック舢		m3	1,000	1,758	1,758,000		
	計					1,758,000		
	単価					1,758	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-3号	浚渫土揚土(ICT)		m3			1,000		423.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	浚渫土揚土(ICT)	365m3以下	日	3.8	111,500	423,700		
	計					423,700		
	単価					423.7	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-4号	玉石ふるいわけ	Φ100mm以上除去	m3			1		1,376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	玉石ふるいわけ 河道掘削土砂Φ100mm以上 除去	スケルトンバケット 玉石混入率10%程度	m3	1	1,376	1,376		
	計					1,376		
	単価					1,376	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬 現場～多摩川右岸 高水敷7.4k付近	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,922	3,922		
計						3,922		
単価						3,922	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬 現場～多摩川右岸 44.0k付近	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,922	3,922		
計						3,922		
単価						3,922	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運転 組立式土運船 90t型60m 3積	引船兼揚錨船 3t吊 161kw	単位	m ³	数量	100	単価 1,916
高級船員		人	0.76	38,658	29,380	
普通船員		人	1.53	31,110	47,598	
土運船運転 組立式 90t型(60m ³)		日	0.76	37,670	28,629	
揚錨船運転	揚錨船 D3t吊	日	0.76	103,100	78,356	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		7,637	
計					191,600	
単価					1,916	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	571,700
土運船分解・組立費 組立式土運船	90t型 60m3積(7 ^口 ト(組立式)10t用12台組・船首3台組)						1	
土木一般世話役		人	2	33,252		66,504		
とび工		人	6	33,354		200,124		
普通作業員		人	4	27,030		108,120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	45,600		91,200		
土運船損料 組立式90t型(60m3)		供用日	2	24,780		49,560		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			56,192		
計						571,700		
単価						571,700	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,745,000
土木一般世話役		人	5	33,252		166,260		
とび工		人	6	33,354		200,124		
溶接工		人	7	38,250		267,750		
普通作業員		人	8	27,030		216,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2	45,600		91,200		
土運船損料 組立式 90t型(60m3)		供用日	5	24,780		123,900		
諸雑費 (率+まるめ) 80%		式	1			679,526		
計						1,745,000		
単価						1,745,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ICT浚渫船運転 組立式台船 平積1.4 m3 ^ハ ツク枓		単位	m ³	数量	100	単価 1,758
高級船員		人	0.38	38,658	14,690	
普通船員		人	0.76	31,110	23,643	
運転手（特殊）		人	0.38	32,028	12,170	
バックホウ搭載台船 組立式台船		日	0.38	187,700	71,326	
バックホウ(クローラ型)運転 標準型・排対(2011年)	標準バケット容量(山積1.9/平積み1.4m ³)	日	0.38	116,800	44,384	
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		9,587	
計					175,800	
単価					1,758	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浚渫土揚土（ICT）	365m3以下	日	1	111,500	111,500	111,500
バックホウ（クローラ型）運転		日	1	111,500	111,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					111,500	
単価					111,500	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,179,000
浚渫船分解・組立費 組立式台船 平積1.4m3	バックホ搭載用台船(7ポート(組立式)13t用16台組)	単位	回	数量				
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	4	33,252		133,008		
とび工		人	10	33,354		333,540		
普通作業員		人	7	27,030		189,210		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	4	45,600		182,400		
バックホ搭載台船損料 組立式台船		供用日	4	49,370		197,480		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1			143,362		
計						1,179,000		
単価						1,179,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	概要
土木一般世話役		人	5		33,252	166,260		
とび工		人	12		33,354	400,248		
溶接工		人	5		38,250	191,250		
設備機械工		人	5		28,356	141,780		
電工		人	1		30,396	30,396		
普通作業員		人	10		27,030	270,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3		45,600	136,800		
バックホウ搭載台船損料 組立式台船		供用日	5		62,250	311,250		
バックホウ(クローラ型)損料 (11)欄	標準型 排対(2011年) 山積1.9/平積1.4m3	供用日	3		36,600	109,800		
諸雑費 (率+まるめ) 38%		式	1			455,916		
計						2,214,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
玉石ふるいわけ 河道掘削土砂Φ100mm以上 除去	スクリンバケット 玉石混入率10%程度	単位	m ³	数量	100	単価 1,376
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
バックホウ(クローラ型)運転 標準型・超低騒音	型・排対2次標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m ³)	日	1	75,580	75,580	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,738	
計					137,600	
単価					1,376	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	10	5,259		
土木一般世話役		人	0.294	33,252	9,776	
特殊作業員		人	0.294	30,498	8,966	
普通作業員		人	0.294	27,030	7,946	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	49,810	14,644	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		258	
計					52,590	
単価					5,259	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土木シート設置		単位	m ²	数量	350	単価	154.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	27,030	54,060		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					54,060		
単価					154.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.087	33,252	2,892		
特殊作業員		人	0.087	30,498	2,653		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	57,980	5,044		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		21		
計					10,610		
単価					1,061		円/袋

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	90.1
計								
土木シート撤去			m ²			600		90.1
普通作業員		人		2	27,030	54,060		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						54,060		
単価						90.1	円/m ²	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	18,000
計								
処分費（m ³ ）			m ³			100		18,000
処分費	廃プラスチック類	m ³		100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	454.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	33,252	9,809			
とび工		人	0.295	33,354	9,839			
普通作業員		人	0.295	27,030	7,973			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	59,000	17,405			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		444			
計					45,470			
単価					454.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 101日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	8,686	8,686		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,786		
単価					9,786	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 60日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	5,160	5,160		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,260		
単価					6,260	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 19日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	1,634	1,634		2,734
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,734		
単価					2,734	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート設置		m ²	350			単価 154.4
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,060	
単価					154.4	円/m ²

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート撤去		m ²	600			単価 90.1
普通作業員		人	2	27,030	54,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,060	
単価					90.1	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	3,489	348,900	14,820
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,489	348,900	
汚濁防止フェンス		m	100	10,300	1,030,000	
アンカー工 10%		式	1		103,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					1,482,000	
単価					14,820	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		17,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					17,850		
単価					17,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	組立式台船運搬費(片道分)平積1.4m 3パック材搭載用	台船(7ポート(組立式)13t用16台組)運搬距離20km	単位	回	数量		単価
					1		423,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運搬費		式	1		423,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					423,000		
単価					423,000	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
組立式台船積み, 取卸し費(片道分) 平積1.4m3	バックホウ搭載用台船(フロント(組立式)13t用16台組)	単位	回			1	553,200
土木一般世話役		人	2	33,252		66,504	
とび工		人	8	33,354		266,832	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2	45,600		91,200	
バックホウ搭載台船損料 組立式台船		供用日	2	49,370		98,740	
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1			29,924	
計						553,200	
単価						553,200	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
組立式土運船運搬費(片道分)90t型 60m3積	(7ポ-ト(組立式)10t用 12台組・船首3台組)運搬距離20km	単位	回	数量		1		278,500
トラック運搬費		式	1			278,500		
諸雑費(まるめ)		式	1			0		
計						278,500		
単価						278,500	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	組立式土運船積込み, 取卸し(片道分) 90t型 60m3積	(フロート (組立式) 10t用 12台組・船首3台組)	単位	回	数量	1	単価	242,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,252	33,252		
とび工			人	4	33,354	133,416		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	1	45,600	45,600		
土運船賃料 組立式 90t型(60m3)			供用日	1	24,780	24,780		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		4,952		
計						242,000		
単価						242,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	862,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	4.5	30,498	137,241		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	45,600	104,880		
	運搬費等率 256%		式	1		619,829		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					862,000		
	単価					862,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	511,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.7	30,498	82,344		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	45,600	63,840		
	運搬費等率 250%		式	1		365,460		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					511,700		
	単価					511,700	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
引船兼揚錨船分解・組立・輸送費	引船兼揚錨船 3t吊 161kW 運搬距離20km					1	701,400
土木一般世話役		人	2	33,252		66,504	
高級船員		人	2	38,658		77,316	
普通船員		人	4	31,110		124,440	
とび工		人	4	33,354		133,416	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	2	79,600		159,200	
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1			140,524	
計						701,400	
単価						701,400	円/回

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,660	
	単価					4,660	円/t

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 33.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					5,380	
	単価					5,380	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,500			
	単価					1,500	円/t		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費 (ICT)	バックホウ浚渫船	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,200,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	システム初期費	バックホウ浚渫船	式	1		1,200,000			
	計					1,200,000			
	単価					1,200,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	揚錨船運転	揚錨船 D3t吊	単位	日	数量	1	単価	103,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（ローリー）	L	284	86	24,424		
揚錨船		D 3 t 吊	供用日	1.52	51,700	78,584		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						103,100		
単価						103,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土運船損料 組立式90t型(60m3)	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	24,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フロート(組立式)損料(11)欄	本体 10t用	供用日	12	1,790	21,480			
フロート(組立式)損料(11)欄	船首 10t用	供用日	3	826	2,478			
ボラード損料(11)欄	取付け架台付	供用日	6	103	618			
防舷材損料(11)欄	中古クヤ 取付けワイヤ、クリップ付	供用日	22	9	198			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					24,780			
単価					24,780	円/供用日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土運船損料 組立式 90t型 (60m3)	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	24,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フロート(組立式)損料(11)欄 本体 10t用		供用日	12	1,790	21,480			
フロート(組立式)損料(11)欄 船首 10t用		供用日	3	826	2,478			
ボラード損料(11)欄 取付け架台材		供用日	6	103	618			
防舷材損料(11)欄 中古タイヤ 取付けワイヤ、クリップ付		供用日	22	9	198			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					24,780			
単価					24,780	円/供用日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ搭載台船 組立式台船	単位	日	数量	1	単価	187,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	119	139	16,541		
バックホウ搭載台船損料 組立式台船		供用日	1.53	71,390	109,226		
I C T建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	日	1.51	41,000	61,910		
諸雑費（まるめ）		式	1		23		
計					187,700		
単価					187,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転 標準型・排対(2011年)	標準バケット容量(山積1.9/平積み1.4m3)	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	231	139	32,109		
バックホウ(クローラ型)損料 (15) 欄	標準型 排対(2011年) 山積1.9/平積1.4m3	供用日	1.53	55,300	84,609		
諸雑費 (まるめ)		式	1		82		
計					116,800		
単価					116,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	111,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028		
軽油		L	158	139	21,962		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2011年規制） 山積1.4m3	供用日	1.52	37,800	57,456		
諸雑費（まるめ）		式	1		54		
計					111,500		
単価					111,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バック材搭載台船損料 組立式台船	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	49,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フロート(組立式)損料(11)欄 本体 13t用		供用日	13	2,090	27,170			
フロート(組立式)損料(11)欄	スハット□600設置用(真水)ピン、その他付属金具を含む	供用日	3	3,400	10,200			
スハット損料(11)欄 □600 上部キーパーを含む		供用日	3	3,640	10,920			
ボラード損料(11)欄 取付け架台付		供用日	8	103	824			
防舷材損料(11)欄 中古タイヤ 取付けワイヤ、クリップ付		供用日	28	9	252			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					49,370			
単価					49,370	円/供用日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ搭載台船損料 組立式台船	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	62,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フロート(組立式)損料(11)欄 本体 13t用		供用日	13	2,090	27,170			
フロート(組立式)損料(11)欄	スハット□600設置用(真水)ピン、その他付属金具を含む	供用日	3	3,400	10,200			
スハット損料(11)欄 □600 上部キーパーを含む		供用日	3	3,640	10,920			
ボラード損料(11)欄 取付け架台付		供用日	8	103	824			
ボラード損料(11)欄 中古クヤ 取付けワイヤ、クリップ付		供用日	28	9	252			
ウインチ損料(11)欄 開放型(電動)	単胴 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200 m	供用日	3	1,290	3,870			
発動発電機損料[ディーゼルエンジン駆動](11)欄	(超低騒音・大容量クク型)・排対3次 定格125/150kVA	供用日	1	9,010	9,010			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					62,250			
単価					62,250	円/供用日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転 標準型・超低騒音	型・排対2次標準 ^ハ ケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	単位	日	数量	1	75,580
運転手(特殊)		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	93	139	12,927	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.73	17,700	30,621	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	
計					75,580	
単価					75,580	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	49,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028			
軽油		L	63	139	8,757			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,050	9,024			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					49,810			
単価					49,810	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	57,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028			
軽油		L	101	139	14,039			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.21	9,840	11,906			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					57,980			
単価					57,980	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028		
軽油		L	119	139	16,541		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1. 06	9,840	10,430		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					59,000		
単価					59,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	33,252	73,154		
	普通作業員		人	5.4	27,030	145,962		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	54,400	119,680		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		10,104		
	計					348,900		
	単価					3,489	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ搭載台船損料 組立式台船	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	49,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フロート(組立式)損料(11)欄 本体 13t用		供用日	13	2,090	27,170			
フロート(組立式)損料(11)欄	スパッド□600設置用(真水)ピン,その他付属金具を含む	供用日	3	3,400	10,200			
スパッド損料 (11)欄	□600 上部キーパーを含む	供用日	3	3,640	10,920			
ボラード損料 (11)欄	取付け架台付	供用日	8	103	824			
防舷材損料 (11)欄	中古タイ 取付けワイヤ、クリップ付	供用日	28	9	252			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					49,370			
単価					49,370	円/供用日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土運船賃料 組立式 90t型(60m3)	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	24,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フロート(組立式)損料(11)欄 本体 10t用		供用日	12	1,790	21,480			
フロート(組立式)損料 (11)欄 船首 10t用		供用日	3	826	2,478			
ボラード損料(11)欄 取付け架台付		供用日	6	103	618			
防舷材損料(11)欄 中古タイヤ 取付けワイヤ、クリップ付		供用日	22	9	198			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					24,780			
単価					24,780	円/供用日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土運船損料 組立式 90t型 (60m3)	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	24,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フロート(組立式)損料(15)欄	本体 10t用	供用日	12	1,790	21,480			
フロート(組立式)損料(15)欄	船首 10t用	供用日	3	826	2,478			
ボラード損料(15)欄	取付け架台付	供用日	6	103	618			
防舷材損料(15)欄	中古クヤ 取付けワイヤ、クリップ付	供用日	22	9	198			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					24,780			
単価					24,780	円/供用日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ搭載台船損料 組立式台船	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	71,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フロート(組立式)損料(15)欄	本体 13t用	供用日	13	2,090	27,170			
フロート(組立式)損料(15)欄	スハット□600設置用	供用日	3	3,400	10,200			
スハット損料(15)欄	□600 上部キーパーを含む	供用日	3	3,640	10,920			
ボラード損料(15)欄	取付け架台付	供用日	8	103	824			
防舷材損料(15)欄	中古クヤ 取付けワイヤ、クリップ付	供用日	28	9	252			
ウインチ [開放型(電動)・単胴]	巻上能力2.8t×30m/min	供用日	3	2,640	7,920			
発動発電機損料[ディーゼルエンジン駆動](15)欄	(超低騒音・大容量クク型)・排対3次 定格125/1 50kVA	供用日	1	14,100	14,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					71,390			
単価					71,390	円/供用日		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	88	139	12,232	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	9,840	10,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,400	
単価					54,400	円/日

R 7 多摩川菅稲田堤河道浚渫 (その1) 工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	93,086,211		
(2)共通仮設費	29,640,462		
(3)純工事費	122,726,673		
(1)+(2)			
(4)現場管理費	33,899,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
(6)工事原価	156,625,673	(17)工場管理費	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(18)工場製作原価	0
(7')一般管理費等(計上額)	25,234,327	(16)+(17)	
(8')その他費目計	0	((7)一般管理費等(計算額)	25,243,335
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格	181,860,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額	18,186,000		
(12)請負工事価格	200,046,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格	181,860,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格	181,093,000		
(15)調査基準価格の100/110	164,630,000		
(万円未満切り捨て)			