

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 東関道島須茂木地区改良工事
工事地名	自) 茨城県潮来市島須 至) 茨城県潮来市茂木

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	常総国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025050015	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 7年 8月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鹿嶋地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 東関道島須茂木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		164, 258, 144			
道路土工			式	1		63, 171, 574			
掘削工 (ICT)			式	1		18, 379, 500			
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m3	15, 000	308. 7	4, 630, 500				単-1号
土砂等運搬 現場→矢幡ストックヤード	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	15, 000	784. 4	11, 766, 000				単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	15, 000	132. 2	1, 983, 000				単-3号
路体盛土工 (ICT)			式	1		41, 303, 374			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	30, 000	252. 4	7, 572, 000			単-4号
土砂等運搬 矢幡ストックヤード→現場	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	32, 660	784. 4	25, 618, 504				単-5号
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	32, 700	248. 1	8, 112, 870				単-6号
法面整形工 (ICT)			式	1		3, 488, 700			
法面整形 (切土部) (ICT)		軽質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2, 000	894	1, 788, 000			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 東関道島須茂木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	3, 000	566. 9	1, 700, 700			単-8号
法面工									
			式	1		4, 920, 000			
植生工			式	1		4, 920, 000			
植生シート		植生シート工(標準品) 1000m2以上							
			m2	5, 000	984	4, 920, 000			単-9号
舗装工			式	1		1, 986, 150			
アスファルト舗装工									
			式	1		1, 986, 150			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm	m2	500	817. 3	408, 650			単-10号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm							
			m2	500	1, 223	611, 500			単-11号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	500	1, 932	966, 000			単-12号
排水構造物工									
			式	1		36, 588, 910			
作業土工			式	1		6, 255, 410			
床掘り(1)		土砂							
			m3	2, 400	680	1, 632, 000			単-13号

設計内訳書

工事名	R 7 東関道島須茂木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (2)		土砂	m3	70	2,295	160,650			単-14号
埋戻し (1)									
埋戻し (2)		土砂	m3	1,500	2,022	3,033,000			単-15号
基面整正									
			m3	50	4,060	203,000			単-16号
土砂等運搬 (1) 場内		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m2	1,550	508	787,400			単-17号
土砂等運搬 (2) 場内		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	650	663.7	431,405			単-18号
側溝工			m3	10	795.5	7,955			単-19号
側溝工			式	1		978,500			
プレキャストU型側溝		PU1-H300-B300	m	100	9,785	978,500			単-20号
管渠工			式	1		27,320,000			
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造	m	1,000	27,320	27,320,000			単-21号
集水枠・マンホール工			式	1		2,035,000			
現場打ち集水枠		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 Dc-S-B800-L800-H1600	箇所	10	203,500	2,035,000			単-22号

設計内訳書

工事名	R 7 東関道島須茂木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工			式	1		3,757,810			
踏掛版設置工			式	1		3,757,810			
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉)	m3	49	76,690	3,757,810			単-23号
応急処理工			式	1		43,814,200			
応急処理作業工			式	1		43,814,200			
応急作業			式	1		43,814,200			内-1号
仮設工			式	1		10,019,500			
土留・仮締切工			式	1		7,387,000			
たて込み簡易土留		深2.0m 幅3.0m未満	式	1		7,387,000			内-2号
交通管理工			式	1		2,632,500			
交通誘導警備員			人日	150	17,550	2,632,500			単-24号
直接工事費			式	1		164,258,144			

設計内訳書

工事名	R 7 東関道島須茂木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		18,559,000			
共通仮設費			式	1		2,955,000			
運搬費			式	1		348,000			
仮設材運搬費			t	48	7,250	348,000			単-25号
技術管理費			式	1		1,146,000			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,461,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		15,604,000			
純工事費			式	1		182,817,144			
現場管理費			式	1		54,333,000			
工事原価			式	1		237,150,144			
一般管理費等			式	1		36,209,856			

設計内訳書

工事名	R 7 東関道島須茂木地区改良工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		273,360,000			
消費税相当額			式	1		27,336,000			
工事費計			式	1		300,696,000			

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	800	25, 398	20, 318, 400			
特殊作業員		人	400	26, 724	10, 689, 600			
土木一般世話役		人	200	30, 600	6, 120, 000			
運転手（特殊）		人	150	29, 988	4, 498, 200			
バックホウ（クローラ） 標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	100	16, 400	1, 640, 000			
バックホウ（クローラ） 標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	50	9, 470	473, 500			
軽油		L	500	149	74, 500			
合 計					43, 814, 200			

一式当たり内訳書

たて込み簡易土留
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
たて込み簡易土留建込工	H=2. 0m	m	1, 000	3, 133	3, 133, 000			
たて込み簡易土留引抜工	H=2. 0m	m	1, 000	1, 369	1, 369, 000			
たて込み簡易土留材料賃料	深2. 0m 幅3. 0m未満	m	1, 000	2, 885	2, 885, 000			
合 計					7, 387, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	308. 7	308. 7		
計						308. 7		
単価						308. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 現場→矢幡ストックヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	784. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	784. 4	784. 4		
計						784. 4		
単価						784. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132. 2	132. 2		
計						132. 2		
単価						132. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	252. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	252. 4	252. 4		
計						252. 4		
単価						252. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬 矢幡ストックヤード→現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	784. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	784. 4	784. 4		
計						784. 4		
単価						784. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	248. 1	248. 1		
計						248. 1		
単価						248. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	894	894		
計						894		
単価						894	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	566. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	566. 9	566. 9		
計						566. 9		
単価						566. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	984	984		
計						984		
単価						984	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	817. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	817. 3	817. 3		
計						817. 3		
単価						817. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1, 223	1, 223		
計						1, 223		
単価						1, 223	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 932	1, 932		
計						1, 932		
単価						1, 932	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	床掘り (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り	m 3	1	680	680		
計						680		
単価						680	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	床掘り (2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 295	2, 295		
計						2, 295		
単価						2, 295	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	埋戻し (1)		単位	m3	数量	1	単価	2, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 022	2, 022		
計						2, 022		
単価						2, 022	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	埋戻し (2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 060	4, 060		
計						4, 060		
単価						4, 060	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	508	508		
計						508		
単価						508	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬 (1) 場内	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	663. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	663. 7	663. 7		
計						663. 7		
単価						663. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬 (2) 場内	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	795. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 2km以下	m 3	1	795. 5	795. 5		
計						795. 5		
単価						795. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝	PU1-H300-B300	単位	m	数量	1	単価	9, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9, 785	9, 785		
計						9, 785		
単価						9, 785	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造	単位	m	数量	10	単価	27, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用	m	10	24, 610	246, 100		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	5. 03	2, 022	10, 170. 66		
<材料費>								
砂		埋め戻し用	m 3	6. 34	2, 670	16, 927. 8		
計						273, 198. 46		
単価						27, 320	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 Dc-S-B800-L800-H1600	単位	箇所	数量	1	単価	203, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1. 36m3を超え1. 44m3以下 パ ックホ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	193, 100	193, 100		
	足掛金物(材料費)	W=300 φ19 樹脂被膜 現場打用	本	4	2, 580	10, 320		
	計					203, 420		
	単価					203, 500	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	踏掛版設置	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	48. 6	単価	76, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20) (高炉) 有り 有り	m 3	48. 6	48, 380	2, 351, 268		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 123	192, 700	216, 402. 1		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	6. 083	190, 600	1, 159, 419. 8		
計						3, 727, 089. 9		
単価						76, 690	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 550	17, 550		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	仮設材運搬費		単位	t	数量	48	単価	7, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【往路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 46. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	24	5, 750	138, 000		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	t	24	1, 500	36, 000		
	【復路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 46. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	24	5, 750	138, 000		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	t	24	1, 500	36, 000		
	計					348, 000		
	単価					7, 250	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	984
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m 2	1	984. 75	984		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					984		
	単価					984	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,785
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,700.38	67,003		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,800	29,700		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	1,900	1,140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					97,850		
	単価					9,785	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					192, 700		
	単価					192, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					190, 600		
	単価					190, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	たて込み簡易土留建込工	H=2. 0m	単位	m	数量	10	単価	3, 133
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 600	6, 120		
	特殊作業員		人	0. 2	26, 724	5, 344		
	普通作業員		人	0. 4	25, 398	10, 159		
	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	時間	1. 1	8, 046	8, 850		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		857		
	計					31, 330		
	単価					3, 133	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	たて込み簡易土留引抜工	H=2. 0m	単位	m	数量	10	単価	1, 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 12	30, 600	3, 672		
	特殊作業員		人	0. 12	26, 724	3, 206		
	普通作業員		人	0. 23	25, 398	5, 841		
	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	時間	0. 12	8, 046	965		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					13, 690		
	単価					1, 369	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	たて込み簡易土留材料賃料	深2. 0m 幅3. 0m未満	単位	m	数量	1, 000	単価	2, 885
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	たて込み簡易土留材賃料	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 88日間	m 2	240	9, 680	2, 323, 200		
	たて込み簡易土留材整備費	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 17回使用	m 2	240	2, 340	561, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		200		
	計					2, 885, 000		
	単価					2, 885	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 544	17, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 46. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 750		
単価						5, 750	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	単位	時間	数量	1	単価	8, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	29, 988	5, 097		
	軽油		L	5. 9	149	879		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 070	2, 070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 046		
	単価					8, 046	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	単位	時間	数量	1	単価	8, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	29, 988	5, 097		
	軽油		L	5. 9	149	879		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 070	2, 070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 046		
	単価					8, 046	円／時間	

R 7 東関道島須茂木地区改良工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	164, 258, 144
(2)共通仮設費 -----	18, 559, 000
(3)純工事費 -----	182, 817, 144

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	54, 333, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	237, 150, 144
----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	36, 209, 856
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	273, 360, 000
----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	27, 336, 000
------------------	--------------

(12)請負工事価格 -----	300, 696, 000
------------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	273, 360, 000
-------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	274, 505, 000
------------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	249, 550, 000
--------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	36, 212, 826	)
------------------	--------------	---