

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事
工事地名	埼玉県さいたま市西区西遊馬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	荒川上流河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	203日間 自 令和 7年 9月10日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大宮地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒川上流本川	2 2) 処 分 費 等	193,875
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
築堤・護岸			式	1		117,894,699			
河川土工			式	1		3,580,966			
掘削工			式	1		633,780			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3							単-1号
			880	342.1	301,048				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式							内-1号
			1	251,785					
整地	残土受入れ地での処理	式							内-2号
			1	80,947					
盛土工		式							
			1	2,021,640					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3							単-2号
			290	6,848	1,985,920				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式							内-3号
			1	23,285					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	式							内-4号
			1	12,435					
法面整形工		式							
			1	925,546					
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2							単-3号
			540	943.3	509,382				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	890	467.6	416,164			単-4号
法覆護岸工			式	1		2,728,440			
植生工			式	1		2,728,440			
張芝		張芝工 500m2以上	m2	1,430	1,908	2,728,440			単-5号
水路工			式	1		83,558,359			
作業土工			式	1		4,206,879			
床掘り		土砂	式	1		484,880			内-5号
埋戻し			式	1		1,884,610			内-6号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		248,700			内-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,336,559			内-8号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		252,130			内-9号
水路工			式	1		78,225,880			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型水路		1300×900	m	230	161,800	37,214,000			単-6号
プレキャストU型水路		1300×900 支給品	m	2	52,560	105,120			単-7号
プレキャストU型水路		1300×900 CSB350接続	m	8	156,100	1,248,800			単-8号
プレキャストU型水路		1300×900 坂路付	m	168	227,100	38,152,800			単-9号
ボックスカルバート		1100×700	m	5	216,100	1,080,500			単-10号
鉄筋コンクリート台付管		CSB 1形 350	m	17	24,980	424,660			単-11号
集水枡工			式	1		444,800			
現場打ち集水枡 ④		600×600×800 18-8-2 5(高炉)	箇所	1	111,200	111,200			単-12号
現場打ち集水枡 ⑤		600×600×800 18-8-2 5(高炉)	箇所	1	111,200	111,200			単-13号
現場打ち集水枡 ⑥		600×600×800 18-8-2 5(高炉)	箇所	1	111,200	111,200			単-14号
現場打ち集水枡 ⑦		600×600×800 18-8-2 5(高炉)	箇所	1	111,200	111,200			単-15号
排水工			式	1		680,800			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
放流施設			箇所	4	170,200	680,800			単-16号
道路工			式	1		6,461,625			
作業土工			式	1		1,893,360			
床掘り		土砂	式	1		53,592			内-10号
埋戻し			式	1		1,242,600			内-11号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		164,142			内-12号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		405,159			内-13号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		27,867			内-14号
透水性舗装工			式	1		4,568,265			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,370	986.5	1,351,505			単-17号
表層		2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	1,370	2,348	3,216,760			単-18号
坂路工			式	1		4,354,072			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
作業土工			式	1		81,119			
床掘り		土砂	式	1		7,656			内-15号
埋戻し			式	1		68,100			内-16号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,036			内-17号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		1,327			内-18号
アスファルト舗装工 坂路			式	1		2,062,236			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	660	684.8	451,968			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	660	677.8	447,348			単-20号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	660	1,762	1,162,920			単-21号
アスファルト舗装工 サイクリングロード			式	1		401,422			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	171	986.5	168,691			単-22号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	171	1,361	232,731			単-23号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		1,809,295			
歩車道境界フェロック 再利用設置		B種(180/205×250×600)	m	147	6,809	1,000,923			単-24号
歩車道境界フェロック		B種(180/205×250×600)	m	56	8,987	503,272			単-25号
アスカーフ		再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	150	1,270	190,500			単-26号
車止		再利用設置	箇所	1	114,600	114,600			単-27号
構造物撤去工			式	1		4,651,300			
構造物取壊し工			式	1		497,432			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	8	11,410	91,280			単-28号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	620	629.8	390,476			単-29号
敷鉄板撤去		22×1524×3048	枚	16	979.8	15,676			単-30号
排水構造物撤去工			式	1		2,844,320			
暗渠排水管撤去		VUφ100 撤去	m	24	217.5	5,220			単-31号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管撤去		VU φ 400 撤去							単-32号
			m	3	422	1, 266			
コルゲートパイプ 撤去		φ 800 撤去							単-33号
			m	37	4, 777	176, 749			
コルゲートパイプ 撤去		φ 400 撤去							単-34号
			m	3	2, 894	8, 682			
コルゲートフラム撤去		撤去							単-35号
			m	373	7, 111	2, 652, 403			
縁石撤去工									
			式	1		388, 015			
歩車道境界ブロック撤去		再利用							単-36号
			m	147	1, 507	221, 529			
地先境界ブロック撤去		処分							単-37号
			m	40	817. 9	32, 716			
車止撤去		再利用							単-38号
			箇所	1	76, 490	76, 490			
車止撤去		処分							単-39号
			箇所	1	57, 280	57, 280			
運搬処理工									
			式	1		921, 533			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)							単-40号
			m3	15	2, 200	33, 000			
殻運搬		アスファルト殻							単-41号
			m3	30	3, 109	93, 270			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	15					単-42号
殻処分		アスファルト殻	m3	30					単-43号
現場発生品運搬			式	1		601,388			内-19号
仮設工			式	1		12,559,937			
作業土工			式	1		74,632			
床掘り		土砂	式	1		5,104			内-20号
埋戻し			式	1		68,100			内-21号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		497			内-22号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		931			内-23号
工事用道路工			式	1		5,576,810			
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm)設置・撤去	式	1		5,334,247			内-24号
碎石舗装設置・撤去		RC-40 t=20cm	式	1		242,563			内-25号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面覆工			式	1		6,908,495			
覆工板受桁		設置・撤去	式	1		2,303,195			内-26号
覆工板		設置・撤去	式	1		4,605,300			内-27号
直接工事費			式	1		117,894,699			
共通仮設費			式	1		20,237,962			
共通仮設費			式	1		11,638,962			
運搬費			式	1		10,486,784			
仮設材運搬費			式	1		10,486,784			内-28号
準備費			式	1		32,178			
表土運搬			式	1		32,178			内-29号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,120,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		8,599,000			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		138,132,661			
現場管理費			式	1		34,038,000			
工事原価			式	1		172,170,661			
一般管理費等			式	1		27,469,339			
工事価格			式	1		199,640,000			
消費税相当額			式	1		19,964,000			
工事費計			式	1		219,604,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<道路工>								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	90	465. 7	41, 913			
<坂路工>								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	520	403. 6	209, 872			
合 計					251, 785			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	610	132. 7	80, 947			
合 計					80, 947			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	50	248. 7	12, 435			
合 計					12, 435			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1, 900	255. 2	484, 880			
合 計					484, 880			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	910	2, 071	1, 884, 610			
合 計					1, 884, 610			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 000	248. 7	248, 700			
合 計					248, 700			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 900	132. 7	252, 130			
合 計					252, 130			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	210	255. 2	53, 592			
合 計					53, 592			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	600	2, 071	1, 242, 600			
合 計					1, 242, 600			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	660	248. 7	164, 142			
合 計					164, 142			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 14号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	210	132. 7	27, 867			
合 計					27, 867			

一式当たり内訳書

第 15号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	30	255. 2	7, 656			
合 計					7, 656			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	20	3, 405	68, 100			
合 計					68, 100			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
< 施工箇所→仮置場 >								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	10	403. 6	4, 036			
合 計					4, 036			

一式当たり内訳書

第 18号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	10	132. 7	1, 327			
合 計					1, 327			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	33. 47	8, 042	269, 165			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	33. 47	9, 926	332, 223			
合 計					601, 388			

一式当たり内訳書

第 20号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	20	255. 2	5, 104			
合 計					5, 104			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	20	3, 405	68, 100			
合 計					68, 100			

一式当たり内訳書

第 22号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	2	248. 7	497			
合 計					497			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2	465. 7	931			
合 計					931			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
< 施工箇所 >								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	3, 716	439. 5	1, 633, 182			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 82日 無 有	枚	400	8, 152	3, 260, 800			
< 既設坂路 >								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	334	439. 5	146, 793			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 82日 無 有	枚	36	8, 152	293, 472			
合 計					5, 334, 247			

一式当たり内訳書

砕石舗装設置・撤去
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<設置>								
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	191	1, 073	204, 943			
<撤去>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	40	342. 1	13, 684			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	40	465. 7	18, 628			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	40	132. 7	5, 308			
合 計					242, 563			

一式当たり内訳書

第 26号内訳書 覆工板受桁

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m2を超える)	設置・撤去 標準(1. 0)	t	39. 7	53, 550	2, 125, 935			
覆工板受桁賃料	H-200×200×8×12 供用日数:47日	t	39. 7	4, 465	177, 260			
合 計					2, 303, 195			

一式当たり内訳書

第 27号内訳書 覆工板

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去(覆工板設置面積700m2を超える)	設置・撤去 標準(1. 0)	m 2	1, 190	2, 598	3, 091, 620			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1. 2月 無 無	m 2	1, 190	1, 272	1, 513, 680			
合 計					4, 605, 300			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜覆工板＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	131	4,660	610,460			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	131	4,660	610,460			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	131	3,000	393,000			
＜受桁＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20.9	4,660	97,394			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20.9	4,660	97,394			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	20.9	3,000	62,700			
＜敷鉄板＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	699.3	4,660	3,258,738			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	699.3	4,660	3,258,738			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	699.3	3,000	2,097,900			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					10,486,784			

一式当たり内訳書

表土運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	60	403. 6	24, 216			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	60	132. 7	7, 962			
合 計					32, 178			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	342. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	342. 1	342. 1		
計						342. 1		
単価						342. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	6, 848	6, 848		
計						6, 848		
単価						6, 848	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	943. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	943. 3	943. 3		
計						943. 3		
単価						943. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	467. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	467. 6	467. 6		
計						467. 6		
単価						467. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 908	1, 908		
計						1, 908		
単価						1, 908	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	プレキャストU型水路	1300×900	単位	m	数量	230. 1	単価	161, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 無し	m	208	7, 712	1, 604, 096		
プレキャスト水路		1300×900×2000	本	104	236, 500	24, 596, 000		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し	m	22. 1	5, 865	129, 616. 5		
プレキャスト水路		1300×900×1321	本	1	343, 000	343, 000		
プレキャスト水路		1300×900×1485/1124	本	2	343, 000	686, 000		
プレキャスト水路		1300×900×1077/1016	本	2	343, 000	686, 000		
プレキャスト水路		1300×900×1011/1082	本	2	343, 000	686, 000		
プレキャスト水路		1300×900×1193/1173	本	1	343, 000	343, 000		
プレキャスト水路		1300×900×1097	本	1	343, 000	343, 000		
プレキャスト水路		1300×900×1136	本	1	343, 000	343, 000		
プレキャスト水路		1300×900×1100	本	1	343, 000	343, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	プレキャストU型水路	1300×900	単位	m	数量	230. 1	単価	161, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト水路		1300×900×1026/1344	本	7	343, 000	2, 401, 000		
プレキャスト水路		1300×900×1020/1339	本	1	343, 000	343, 000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	96. 6	37, 460	3, 618, 636		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	92	5, 345	491, 740		
基面整正			m 2	483. 2	518. 2	250, 394. 24		
計						37, 207, 482. 74		
単価						161, 800	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	プレキャストU型水路	1300×900 支給品	単位	m	数量	2	単価	52, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 無し	m	2	7, 712	15, 424		
プレキャスト水路		1300×900×2000	本	1	236, 500	0		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	0. 8	37, 460	29, 968		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 8	5, 345	4, 276		
基面整正			m 2	4. 2	518. 2	2, 176. 44		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	2. 81	8, 484	23, 840. 04		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 81	10, 470	29, 420. 7		
計						105, 105. 18		
単価						52, 560	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	プレキャストU型水路	1300×900 CSB350接続	単位	m	数量	10	単価	156, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	7, 712	77, 120		
プレキャスト水路		1300×900×2000 CSB350接続	本	5	258, 700	1, 293, 500		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	4. 2	37, 460	157, 332		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5, 345	21, 380		
基面整正			m 2	21	518. 2	10, 882. 2		
計						1, 560, 214. 2		
単価						156, 100	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	プレキャストU型水路	1300×900 坂路付	単位	m	数量	10	単価	227, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型水路設置工			m	10	10, 510	105, 100		
プレキャスト水路		1300×900×2000 坂路付 専用棧1枚含む	本	5	395, 100	1, 975, 500		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	4. 2	37, 460	157, 332		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5, 345	21, 380		
基面整正			m 2	21	518. 2	10, 882. 2		
計						2, 270, 194. 2		
単価						227, 100	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	ボックスカルバート	1100×700	単位	m	数量	4. 8	単価	216, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 無し 無し 標準 全ての費用	m	4. 8	8, 679	41, 659. 2		
	ボックスカルバート	1100×700×2000	個	1	282, 600	282, 600		
	ボックスカルバート	1100×700×1400	個	1	321, 900	321, 900		
	ボックスカルバート	1100×700×1391	個	1	320, 500	320, 500		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m 3	1. 5	37, 460	56, 190		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1. 9	5, 345	10, 155. 5		
	基面整正		m 2	7. 5	518. 2	3, 886. 5		
	計					1, 036, 891. 2		
	単価					216, 100	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	鉄筋コンクリート台付管	CSB 1形 350	単位	m	数量	1	単価	24, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 350mm 2. 4m/個 全ての費用	m	1	24, 980	24, 980		
計						24, 980		
単価						24, 980	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	現場打ち集水桝 ④	600×600×800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	111, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71, 910	71, 910		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38, 180	38, 180		
	角落し材	t=4cm	m 2	0. 28	1, 940	543. 2		
	基面整正		m 2	1	518. 2	518. 2		
	計					111, 151. 4		
	単価					111, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	現場打ち集水桝 ⑤	600×600×800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	111, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71, 910	71, 910		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38, 180	38, 180		
角落し材		t=4cm	m 2	0. 28	1, 940	543. 2		
基面整正			m 2	1	518. 2	518. 2		
計						111, 151. 4		
単価						111, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	現場打ち集水桝 ⑥	600×600×800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	111, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71, 910	71, 910		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38, 180	38, 180		
	角落し材	t=4cm	m 2	0. 28	1, 940	543. 2		
	基面整正		m 2	1	518. 2	518. 2		
	計					111, 151. 4		
	単価					111, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	現場打ち集水桝 ⑦	600×600×800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	111, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71, 910	71, 910		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38, 180	38, 180		
角落し材		t=4cm	m 2	0. 28	1, 940	543. 2		
基面整正			m 2	1	518. 2	518. 2		
計						111, 151. 4		
単価						111, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	放流施設		単位	箇所	数量	1	単価	170, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 77m3を超え0. 82m3以下 パッキホリ(クレーン機能付)打設	箇所	1	113, 600	113, 600		
基面整正			m 2	1. 53	518. 2	792. 84		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	18, 320	36, 640		
パットフィルター設置		M型 径300mm	個	1	2, 177	2, 177		
硬質ポリ塩化ビニル管設置		VU φ150	m	0. 9	3, 565	3, 208. 5		
フラップゲート設置		合成樹脂製 φ150用	個	1	13, 778	13, 778		
計						170, 196. 34		
単価						170, 200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	986. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	986. 5	986. 5		
計						986. 5		
単価						986. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	表層	2. 4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2. 4m以上 50mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2, 348	2, 348		
計						2, 348		
単価						2, 348	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	684. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	684. 8	684. 8		
計						684. 8		
単価						684. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	677. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	677. 8	677. 8		
計						677. 8		
単価						677. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,762	1,762		
計						1,762		
単価						1,762	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	986.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	986.5	986.5		
計						986.5		
単価						986.5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,361	1,361		
計						1,361		
単価						1,361	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	歩車道境界ブロック 再利用設置	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	6,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1	6,809	6,809		
計						6,809		
単価						6,809	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1	8,987	8,987		
計						8,987		
単価						8,987	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1	1,270	1,270		
計						1,270		
単価						1,270	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	車止	再利用設置	単位	箇所	数量	1	単価	114, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止設置		再利用設置	箇所	1	114, 600	114, 600		
計						114, 600		
単価						114, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 410	11, 410		
計						11, 410		
単価						11, 410	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	629. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	629. 8	629. 8		
計						629. 8		
単価						629. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	敷鉄板撤去	22×1524×3048	単位	枚	数量	1	単価	979. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m 2	4. 6	213	979. 8		
計						979. 8		
単価						979. 8	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	暗渠排水管撤去	VU φ 100 撤去	単位	m	数量	1	単価	217. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm	m	1	217. 5	217. 5		
計						217. 5		
単価						217. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	暗渠排水管撤去	VU φ 400 撤去	単位	m	数量	1	単価	422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm	m	1	422	422		
計						422		
単価						422	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	コルゲートパイプ 撤去	φ800 撤去	単位	m	数量	1	単価	4, 777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	4, 777	4, 777		
計						4, 777		
単価						4, 777	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	コルゲートパイプ 撤去	φ400 撤去	単位	m	数量	1	単価	2, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ撤去		フランジ型 φ400	m	1	2, 894	2, 894		
計						2, 894		
単価						2, 894	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	コルゲートフリューム撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	7, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム撤去		1100×900	m	1	7, 111	7, 111		
計						7, 111		
単価						7, 111	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1, 507	1, 507		
計						1, 507		
単価						1, 507	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	地先境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	817. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1	817. 9	817. 9		
計						817. 9		
単価						817. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	車止撤去	再利用	単位	箇所	数量	1	単価	76, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止撤去		再利用	箇所	1	76, 490	76, 490		
計						76, 490		
単価						76, 490	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	車止撤去	処分	単位	箇所	数量	1	単価	57, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止撤去			箇所	1	57, 280	57, 280		
計						57, 280		
単価						57, 280	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
単価						2, 200	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 109	3, 109		
計						3, 109		
単価						3, 109	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1				
計								
単価							円／m3	

1 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 712
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 711. 5	77, 115		
	プレキャスト水路	別途計上	個	5	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					77, 120		
	単価					7, 712	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	5, 865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 864. 82	58, 648		
	プレキャスト水路	別途計上	個	5	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					58, 650		
	単価					5, 865	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャストU型水路設置工		単位	m	数量	10	単価	10, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 008	15, 504		
	特殊作業員		人	0. 5	28, 458	14, 229		
	普通作業員		人	2	25, 908	51, 816		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 5	45, 600	22, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		751		
	計					105, 100		
	単価					10, 510	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	974. 1	97, 410		
	鋼製グレーチング	鎖付き 600用 T-25 受枠含む	枚	100	37, 200	3, 720, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		590		
	計					3, 818, 000		
	単価					38, 180	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	角落し材	t=4cm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	矢板(松)	2. 0×3～4. 5×12上	m 3	0. 04	48, 500	1, 940		
	計					1, 940		
	単価					1, 940	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	419. 22	41, 922		
	鋼製グレーチング	鎖付き 500用 T-2 受枠含む	枚	100	17, 900	1, 790, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					1, 832, 000		
	単価					18, 320	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	車止設置	再利用設置	単位	箇所	数量	1	単価	114, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 008	31, 008		
	普通作業員		人	3	25, 908	77, 724		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1	5, 810	5, 810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					114, 600		
	単価					114, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	11, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 408. 65	11, 408		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					11, 410		
	単価					11, 410	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 143	31, 008	4, 434		
	とび工		人	0. 143	32, 436	4, 638		
	普通作業員		人	0. 143	25, 908	3, 704		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	58, 170	8, 318		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		206		
	計					21, 300		
	単価					213	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コルゲートパイプ撤去	フランジ型 φ400	単位	m	数量	10	単価	2,894
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.2	25,908	5,181		
	運転手（特殊）		人	0.2	31,314	6,262		
	特殊作業員		人	0.2	28,458	5,691		
	土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201		
	軽油		L	10	138	1,380		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.3	10,200	3,060		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,165		
	計					28,940		
	単価					2,894	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コルゲートフリューム撤去	1100×900	単位	m	数量	10	単価	7, 111
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 23	31, 314	7, 202		
	普通作業員		人	1. 37	25, 908	35, 493		
	土木一般世話役		人	0. 23	31, 008	7, 131		
	特殊作業員		人	0. 46	28, 458	13, 090		
	軽油		L	11. 5	138	1, 587		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	供用日	0. 34	10, 200	3, 468		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3, 139		
	計					71, 110		
	単価					7, 111	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	車止撤去	再利用	単位	箇所	数量	1	単価	76, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 67	31, 008	20, 775		
	普通作業員		人	2	25, 908	51, 816		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	日	0. 67	5, 810	3, 892		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					76, 490		
	単価					76, 490	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	車止撤去		単位	箇所	数量	1	単価	57, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 008	15, 504		
	普通作業員		人	1. 5	25, 908	38, 862		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	日	0. 5	5, 810	2, 905		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					57, 280		
	単価					57, 280	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100					
計									
単価								円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100				
計								
単価							円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	439. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 008	9, 147		
	とび工		人	0. 295	32, 436	9, 568		
	普通作業員		人	0. 295	25, 908	7, 642		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 170	17, 160		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		433		
	計					43, 950		
	単価					439. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 82日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	7,052	7,052		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,152		
	単価					8,152	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m2を超える)	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	53, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2を超える)	標準(1. 0)	t	10	32, 770	327, 700		
	覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2を超える)	標準(1. 0)	t	10	20, 780	207, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					535, 500		
	単価					53, 550	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板受桁賃料	H-200×200×8×12 供用日数:47日	単位	t	数量	1	単価	4, 465
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H型鋼賃料	H-200 供用日数:47日	t	1	4, 465	4, 465		
	計					4, 465		
	単価					4, 465	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去(覆工板設置面積700m2を超える)	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	2, 598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 3	31, 008	40, 310		
	とび工		人	3. 9	32, 436	126, 500		
	普通作業員		人	1. 3	25, 908	33, 680		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 3	45, 600	59, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					259, 800		
	単価					2, 598	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1. 2月 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	1, 272	1, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 272		
単価						1, 272	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 660		
単価						4, 660	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 314	31, 314		
	軽油		L	119	138	16, 422		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 06	9, 840	10, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					58, 170		
	単価					58, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板受桁設置（覆工板設置面積700 m2を超える）	標準（1. 0）	単位	t	数量	10	単価	32, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	31, 008	49, 612		
	とび工		人	1. 6	32, 436	51, 897		
	溶接工		人	1. 6	34, 986	55, 977		
	普通作業員		人	3. 2	25, 908	82, 905		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		14, 349		
	計					327, 700		
	単価					32, 770	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板受桁撤去（覆工板設置面積700 m2を超える）	標準（1.0）	単位	t	数量	10	単価	20, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 008	31, 008		
	とび工		人	1	32, 436	32, 436		
	溶接工		人	1	34, 986	34, 986		
	普通作業員		人	2	25, 908	51, 816		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1	45, 600	45, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		11, 954		
	計					207, 800		
	単価					20, 780	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H型鋼賃料	H-200 供用日数:47日	単位	t	数量	1	単価	4, 465
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H型鋼賃料	H-200 90日以内	t・日	47	95	4, 465		
	計					4, 465		
	単価					4, 465	円／ t	

R 7 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	117, 894, 699
(2) 共通仮設費 -----	20, 237, 962
(3) 純工事費 -----	138, 132, 661

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	34, 038, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	172, 170, 661
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	27, 469, 339
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	199, 640, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	19, 964, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	219, 604, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	199, 640, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	200, 068, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	181, 880, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	27, 478, 437)
-------------------------	----------------