

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省

関東地方整備局
宇都宮国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事
工事地名	栃木県矢板市片岡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	宇都宮国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025060004	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	327日間 自 令和 7年 9月 8日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	那須塩原地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 号	2 2) 処 分 費 等	3,879
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		145, 443, 454				
道路土工		式	1		693, 199				
掘削工		式	1		104, 544				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	320	326. 7	104, 544			単-1号	
路体盛土工		式	1		256, 960				
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	40	6, 424	256, 960			単-2号	
残土処理工		式	1		331, 695				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	270	1, 104	298, 080			単-3号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	270	124. 5	33, 615			単-4号	
軽量盛土工		式	1		66, 670, 576				
作業土工		式	1		121, 446				
床掘り	土砂	式	1		26, 268			内-1号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		式	1		32,050			内-2号	
基面整正		式	1		63,128			内-3号	
軽量盛土工		式	1		66,549,130				
軽量盛土		m3	1,300	37,290	48,477,000			単-5号	
コンクリート床版	σ ck=24N/mm2 15cm	m2	763	10,390	7,927,570			単-6号	
壁面材		m2	339	28,280	9,586,920			単-7号	
裏込碎石	再生クラッシャーランRC40	m3	72	7,745	557,640			単-8号	
舗装工		式	1		2,623,904				
アスファルト舗装工		式	1		2,623,904				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 400mm	m2	333	1,611	536,463			単-9号	
上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	319	1,571	501,149			単-10号	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	312	3,371	1,051,752			単-11号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	302	1,770	534,540			単-12号
擁壁工			式	1		4,380,920			
場所打擁壁工			式	1		4,380,920			
重力式擁壁			m3	39	66,780	2,604,420			単-13号
足場		安全ネット必要	式	1		1,776,500			内-4号
道路付属施設工			式	1		222,589			
道路付属物工			式	1		222,589			
張りコンクリート		σ ck=18N/mm2 t=100mm	m2	61	3,649	222,589			単-14号
排水構造物工			式	1		737,710			
作業土工			式	1		82,490			
床掘り		土砂	式	1		43,480			内-5号
埋戻し		土砂	式	1		39,010			内-6号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		579,600			単-15号	
コルゲートフリューム	450×450	m	40	14,490	579,600				
集水枥・マンホール工		式	1		75,620			単-16号	
現場打ち集水枥	700×700×700	箇所	1	75,620	75,620				
防護柵工		式	1		130,440			単-17号	
路側防護柵工		式	1		81,880				
カーポートレール	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	20	4,094	81,880			単-18号	
防止柵工		式	1		48,560				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	20	2,428	48,560			単-19号	
構造物撤去工		式	1		93,631				
防護柵撤去工		式	1		50,380			単-19号	
防護柵撤去(カーポートレール)		m	20	1,417	28,340				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	20	1,102	22,040			単-20号	
構造物取壊し工		式	1		32,700				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	10,900	32,700			単-21号	
運搬処理工		式	1		10,551				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,224	6,672			単-22号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,293	3,879			単-23号	
仮設工		式	1		69,890,485				
仮橋・仮栈橋工 【跨道部】		式	1		63,779,564				
橋脚杭 (1)	H350×350 L=12.0m	本	32	258,500	8,272,000			単-24号	
橋脚杭 (2)	H350×350 L=13.5m	本	7	337,300	2,361,100			単-25号	
橋脚杭 (3)	H350×350 L=14.0m	本	7	361,900	2,533,300			単-26号	
橋脚		t	50.2	232,600	11,676,520			単-27号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋上部	架設	t	73.8	84,780	6,256,764			単-28号	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		m2	252	127,600	32,155,200			単-29号	
仮設高欄	転落防止柵型 設置	m	26	20,180	524,680			単-30号	
橋台躯体工		式	1		1,226,471				
コンクリート	σ ck=24N/mm2 一般養生	m3	15	24,350	365,250			単-31号	
調整コンクリート	σ ck=18N/mm2 一般養生	m3	5	40,710	203,550			単-32号	
鉄筋 (1)	SD345 D16～25	t	0.74	189,600	140,304			単-33号	
鉄筋 (2)	SD345 D13	t	0.39	191,700	74,763			単-34号	
機械式鉄筋定着加工	D13	箇所	54	287	15,498			単-35号	
アンカーボルト	M16	本	28	106	2,968			単-36号	
型枠	一般型枠	式	1		404,000			内-7号	
シール材	誘発目地	m	3	5,806	17,418			単-37号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜パイプ (材料費)		VP φ 100 フィルター無	m	2	1,360	2,720			単-38号
作業ヤード整備工			式	1		1,755,780			
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	780	2,251	1,755,780			単-39号
付帯工			式	1		1,568,250			
置換		RC-40	m3	450	2,925	1,316,250			単-40号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 置換材撤去	m3	450	326.7	147,015			単-41号
路体(築堤)盛土		4.0m以上 置換材撤去 後の復旧	m3	450	233.3	104,985			単-42号
交通管理工			式	1		1,560,420			
交通誘導警備員 (1)			式	1		667,800			内-8号
交通誘導警備員 (2)			式	1		892,620			内-9号
直接工事費			式	1		145,443,454			
共通仮設費			式	1		28,524,723			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		11,755,723				
運搬費		式	1		10,432,723				
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,990,000			内-10号	
仮設材運搬費		式	1		5,442,723			内-11号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,323,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,769,000				
純工事費		式	1		173,968,177				
現場管理費		式	1		56,991,000				
工事原価		式	1		230,959,177				
一般管理費等		式	1		35,400,823				
工事価格		式	1		266,360,000				
消費税相当額		式	1		26,636,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		292, 996, 000			

一式当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

型枠

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路：仮橋材料】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 665.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	72.143	27,350	1,973,111			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	72.143	1,500	108,214			
【往路：仮橋材工場渡し購入品】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 665.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	55.8	27,350	1,526,130			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	55.8	1,500	83,700			
【往路：敷鉄板】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 28.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	134.736	5,000	673,680			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	134.736	1,500	202,104			
【復路：敷鉄板】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 28.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	134.736	5,000	673,680			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	134.736	1,500	202,104			

一式当たり内訳書

假設材運搬費

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326. 7	326. 7		
計						326. 7		
単価						326. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 424	6, 424		
計						6, 424		
単価						6, 424	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 104	1, 104	
計						1, 104	
単価						1, 104	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 124. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124. 5	124. 5	
計						124. 5	
単価						124. 5	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	軽量盛土		単位	m3	数量	1, 300	単価 37, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面付発泡スチロール設置		壁面付発泡スチロール設置(ガイトピン無し) 排水材+基礎碎石+敷砂	m 3	1, 300	6, 399	8, 318, 700	
【材料費】							
発泡スチロール（材料費）			m 3	111	35, 000	3, 885, 000	
発泡スチロール（材料費）			m 3	1, 189	28, 900	34, 362, 100	
緊結金具（材料費）			個	3, 080	565	1, 740, 200	
水抜きパイプ		VP φ 100	m	123	1, 360	167, 280	
吸出し防止シート		厚50mm 150×150	枚	28	52. 4	1, 467. 2	
計						48, 474, 747. 2	
単価						37, 290	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート床版	σ ck=24N/mm2 15cm	単位	m2	数量	763. 6	単価	10, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版コンクリート打設工		残存型枠・溶接鉄筋設置含む	m 3	114. 54	16, 170	1, 852, 111. 8		
床版コンクリート打設工(段差部)		残存型枠設置含む	m 3	1. 73	13, 140	22, 732. 2		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 23	191, 700	44, 091		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	11. 51	10, 100	116, 251		
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=20	m 2	4. 52	5, 356	24, 209. 12		
【材料費】								
生コンクリート 高炉		2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	120. 92	21, 500	2, 599, 780		
溶接鉄筋		D13 150×150	t	11. 23	163, 000	1, 830, 490		
軽量残存型枠		150×1000×40 S1	枚	88	7, 370	648, 560		
軽量残存型枠		400×150×40 S2	枚	4	5, 230	20, 920		
軽量残存型枠		650×150×40 S2-650	枚	2	6, 790	13, 580		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	コンクリート床版	σ ck=24N/mm2 15cm	単位	m2	数量	763. 6	単価	10, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		150×1000×40 S5	枚	103	7, 370	759, 110		
計						7, 931, 835. 12		
単価						10, 390	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	壁面材		単位	m2	数量	339. 91	単価	28, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材設置		QLW壁面材のEPS7° ロックへの取付	m 2	339. 91	2, 542	864, 051. 22		
【材料費】								
着脱式軽量壁面材		480×980×25 QLW-P1 付属品含む	枚	646	12, 300	7, 945, 800		
着脱式軽量壁面材		480×480×25 QLW-P2 付属品含む	枚	57	8, 470	482, 790		
着脱式軽量壁面材		230×980×25 QLW-P3 付属品含む	枚	30	9, 560	286, 800		
着脱式軽量壁面材		230×480×25 QLW-P4 付属品含む	枚	5	6, 310	31, 550		
計						9, 610, 991. 22		
単価						28, 280	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	裏込碎石	再生クラッシャーRC40	単位	m3	数量	1	単価	7, 745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石（軽量盛土）		6m超え（付帯工有り）0. 1を超え0. 2以下 再生クラッシャー RC-40 標準	m 3	1	7, 745	7, 745		
計						7, 745		
単価						7, 745	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 400mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		400mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 611	1, 611		
計						1, 611		
単価						1, 611	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 571	1, 571		
計						1, 571		
単価						1, 571	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (4 0) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 371	3, 371		
計						3, 371		
単価						3, 371	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一12号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 770	1, 770	
計						1, 770	
単価						1, 770	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一13号	重力式擁壁		単位	m3	数量	1	単価 66, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	66, 780	66, 780	
計						66, 780	
単価						66, 780	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	張りコンクリート	σ ck=18N/mm2 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価 3, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	m 2	1	3, 543	3, 543	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	105. 1	105. 1	
計						3, 648. 1	
単価						3, 649	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一15号	コルゲートフリューム	450×450	単位	m	数量	1	単価 14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	1	14, 490	14, 490	
計						14, 490	
単価						14, 490	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	現場打ち集水桝	700×700×700	単位	箇所	数量	1	単価	75, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	75, 620	75, 620		
計						75, 620		
単価						75, 620	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	4, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4, 094	4, 094		
計						4, 094		
単価						4, 094	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	2, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	2, 428	2, 428		
計						2, 428		
単価						2, 428	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1, 417	1, 417		
計						1, 417		
単価						1, 417	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去		単位	m	数量	1	単価	1, 102	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	1, 102	1, 102			
計						1, 102			
単価						1, 102	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 900	10, 900		
計						10, 900		
単価						10, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 224	2, 224		
計						2, 224		
単価						2, 224	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 293	1, 293		
計						1, 293		
単価						1, 293	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－24号	橋脚杭 (1)	H350×350 L=12. 0m	単位	本	数量	32	単価 258, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）		H350 有 50以上80以下 8m以下 クローラークレーン油圧駆動式クインチ・ラチス [®] 型 70t吊	本	16	59, 940	959, 040	
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）		H350 有 50以上80以下 8m以下 クローラークレーン油圧駆動式クインチ・ラチス [®] 型 100t吊	本	16	66, 490	1, 063, 840	
【材料費】							
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0×3 5 0	t	51. 84	118, 000	6, 117, 120	
トッププレート		PL-400×16×400 20. 1kg/個 孔あけ無し	個	32	4, 060	129, 920	
計						8, 269, 920	
単価						258, 500	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	橋脚杭 (2)	H350×350 L=13. 5m	単位	本	数量	1	単価	337, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）		H350 有 50以上80以下 8m以下 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチェンブ型 100t吊	本	1	66, 490	66, 490		
継施工費		H 3 5 0	箇所	1	51, 700	51, 700		
【材料費】								
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0×3 5 0	t	1. 822	118, 000	214, 996		
トッププレート		PL-400×16×400 20. 1kg/個 孔あけ無し	個	1	4, 060	4, 060		
計						337, 246		
単価						337, 300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	橋脚杭 (3)	H350×350 L=14. 0m	単位	本	数量	1	単価	361, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）		H350 有 50以上80以下 10m以下 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチェンブ型 100t吊	本	1	83, 120	83, 120		
継施工費		H 3 5 0	箇所	1	51, 700	51, 700		
【材料費】								
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0×3 5 0	t	1. 89	118, 000	223, 020		
トッププレート		PL-400×16×400 20. 1kg/個 孔あけ無し	個	1	4, 060	4, 060		
計						361, 900		
単価						361, 900	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	橋脚		単位	t	数量	50. 241	単価	232, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチス [®] 70t吊	t	18. 869	66, 740	1, 259, 317. 06		
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置 クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチス [®] 100t吊	t	31. 372	75, 800	2, 377, 997. 6		
【材料費】								
【受桁(H400)】								
受桁		H-400×400×13×21 孔あけφ24. 5×112孔	t	4. 472	128, 000	572, 416		
スチフナー		PL-192×12×356(400S)受桁用 6. 44kg/個 孔あけ無し	個	32	1, 300	41, 600		
【受桁(H594)】								
受桁 H-594×302×14×23		孔あけφ24. 5×176孔 φ32. 0×64孔	t	9. 86	127, 700	1, 259, 122		
スチフナー		PL-144×12×546(594S12) 7. 41kg/個 孔あけ無し	個	74	1, 496	110, 704		
【高さ調整材】								
高さ調整材		H-300×300×10×15 孔あけφ24. 5×56孔	t	0. 946	128, 500	121, 561		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	橋脚		単位	t	数量	50. 241	単価	232, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スチフナー		PL-300×16×300 11. 30kg/個 孔あけ無し	個	28	2, 282	63, 896		
【桁受】								
桁受		H-594×302×14×23 孔あけφ24. 5×380孔	t	6. 8	135, 600	922, 080		
スチフナー		PL-144×12×546(594S12) 7. 41kg/個 孔あけ無し	個	128	1, 496	191, 488		
【受桁継ぎ材】								
受桁継ぎ材		[-300×90×9×13 孔あけφ24. 5×90孔	t	0. 298	195, 500	58, 259		
【転倒防止材】								
転倒防止材		[-200×90×8×13. 5 孔あけφ24. 5×64孔	t	0. 653	136, 400	89, 069. 2		
【継ぎ材】								
継ぎ材		[-200×90×8×13. 5 孔あけφ24. 5×624孔	t	12. 487	122, 900	1, 534, 652. 3		
【プレス】								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	橋脚		単位	t	数量	50. 241	単価	232, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレス		L-100×100×10 孔あけφ24. 5×1008孔	t	10. 77	146, 200	1, 574, 574		
【ネコビース】								
ネコビース		L-100×100×10 孔あけφ24. 5×1656孔	t	1. 656	402, 600	666, 705. 6		
【プレート】								
デーパ-プレート PL-400×(7. 2~16)×400		20. 1kg/個 孔あけφ24. 5×56孔	個	14	4, 560	63, 840		
【ボルト・ナット】								
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	616	228. 2	140, 571. 2		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	146	234. 7	34, 266. 2		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	1, 960	241. 2	472, 752		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	368	254. 5	93, 656		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	124	267. 2	33, 132. 8		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	橋脚		単位	t	数量	50. 241	単価	232, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					11, 681, 659. 96		
	単価					232, 600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	73. 884	単価	84, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設工（仮橋上部）		120t吊トラックレン 油圧伸縮ジブ型（地組含む）	t	73. 884	57, 350	4, 237, 247. 4		
【賃料】								
仮橋主部材賃料		PG-2型 52日	t	72. 143	9, 568	690, 264. 22		
【材料費】								
【地覆】								
地覆		[-380×100×10. 5×16 孔あけφ24. 5×54孔	t	1. 482	125, 200	185, 546. 4		
プレート		PL-165×9×135 1. 57kg/個 孔あけφ24. 5×16孔	個	8	469	3, 752		
プレート		PL-165×9×270 3. 15kg/個 孔あけφ24. 5×40孔	個	10	1, 009	10, 090		
プレート		PL-250×9×250 4. 42kg/個 孔あけφ24. 5×48孔	個	12	1, 267	15, 204		
プレート		PL-165×9×370 4. 42kg/個 孔あけφ24. 5×4孔	個	1	1, 267	1, 267		
リブプレート PL-248×9×366		6. 41kg/個 孔あけ無し	個	12	1, 301	15, 612		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	73. 884	単価	84, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リブプレート PL-163×9×366		4. 21kg/個 孔あけ無し	個	19	854	16, 226		
【ボルト・ナット】								
ボルト・ナット		KBN-30×110	組	64	1, 010	64, 640		
ボルト・ナット		KBN-24×60N	組	32	204	6, 528		
六角トルコン		PBN-22×75	組	1, 024	381	390, 144		
六角トルコン		PBN-22×115	組	640	458	293, 120		
ハイテンボルト		KBN-22×65	組	896	343	307, 328		
ハイテンボルト		KBN-22×85	組	32	381	12, 192		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	18	241. 2	4, 341. 6		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	28	261	7, 308		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	10	280	2, 800		

1 次单価表

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-29号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	252	単価	127, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1. 0)	m 2	252	1, 040	262, 080		
	【材料費】							
	覆工板	KMD(25T)-1. 0×2. 0(締結式)	m 2	252	126, 000	31, 752, 000		
	セーフティキャップ	覆工板用	個	504	237	119, 448		
	計					32, 133, 528		
	単価					127, 600	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	仮設高欄	転落防止柵型 設置	単位	m	数量	26	単価	20, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置		転落防止柵 ベースプレート式	m	26	2, 657	69, 082		
【材料費】								
転落防止柵		H1100×3000 縦格子型 ベースプレート式	m	26	17, 000	442, 000		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F8T-M22×65 めっき	組	20	321	6, 420		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F8T-M22×85 めっき	組	20	357	7, 140		
計						524, 642		
単価						20, 180	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	コンクリート	σ ck=24N/mm2 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	24, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	24, 350	24, 350		
計						24, 350		
単価						24, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	調整コンクリート	σ ck=18N/mm2 一般養生	単位	m3	数量	5. 1	単価	40, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	5. 1	28, 030	142, 953		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	6. 4	10, 100	64, 640		
計						207, 593		
単価						40, 710	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	鉄筋 (1)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	189, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189, 600	189, 600		
計						189, 600		
単価						189, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	鉄筋 (2)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	191, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191, 700	191, 700		
計						191, 700		
単価						191, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	機械式鉄筋定着加工	D13	単位	箇所	数量	1	単価	287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D13 3000本未満 2m以下	箇所	1	287	287		
計						287		
単価						287	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	アンカーボルト	M16	単位	本	数量	1	単価	106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）			本	1	106	106		
計						106		
単価						106	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	シール材	誘発目地	単位	m	数量	3. 9	単価	5, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	3. 9	2, 344	9, 141. 6		
【材料費】								
弾性シール材		ブタジェン系	m 3	0. 007	1, 900, 000	13, 300		
鉄板		60mm×900mm t=0. 6mm 亜鉛めっき	枚	4	49. 5	198		
計						22, 639. 6		
単価						5, 806	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	水抜パイプ (材料費)	VP φ 100 フィルター無	単位	m	数量	1	単価	1, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ		VP φ 100	m	1	1, 360	1, 360		
計						1, 360		
単価						1, 360	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	9. 29	単価	2, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	9. 29	416. 2	3, 866. 49		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 207日 無 有	枚	1	17, 040	17, 040		
計						20, 906. 49		
単価						2, 251	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－40号	置換	RC-40	単位	m3	数量	450	単価	2, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープソカト 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	450	326. 7	147, 015		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	450	233. 3	104, 985		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	560	1, 900	1, 064, 000		
計						1, 316, 000		
単価						2, 925	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一41号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 置換材撤去	単位	m3	数量	1	単価 326. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326. 7	326. 7	
計						326. 7	
単価						326. 7	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一42号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上 置換材撤去後の復旧	単位	m3	数量	1	単価 233. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	233. 3	233. 3	
計						233. 3	
単価						233. 3	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

床版コンクリート打設工	残存型枠・溶接鉄筋設置含む	単位	m ³	数量	10	単価	16, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 78	30, 906	24, 106		
特殊作業員		人	0. 49	26, 826	13, 144		
型わく工		人	0. 5	30, 702	15, 351		
鉄筋工		人	0. 64	30, 396	19, 453		
普通作業員		人	2. 4	24, 276	58, 262		
コンクリートポンプ車運転	トラック架装 プーム式 圧送能力90～110m ³ /h	時間	1. 7	14, 840	25, 228		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6, 156		
計					161, 700		
単価					16, 170	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

	床版コンクリート打設工(段差部)	残存型枠設置含む	単位	m 3	数量	10	単価	13, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 78	30, 906	24, 106		
特殊作業員			人	0. 49	26, 826	13, 144		
普通作業員			人	2	24, 276	48, 552		
型わく工			人	0. 5	30, 702	15, 351		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装 プーム式 圧送能力90～110m3/h	時間	1. 7	14, 840	25, 228		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		5, 019		
計						131, 400		
単価						13, 140	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					191, 700		
	単価					191, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	壁面材設置	QLW壁面材のEPS7 ⁺ ロックへの取付	単位	m 2	数量	100	単価	2, 542
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 906	30, 906		
	普通作業員		人	5	24, 276	121, 380		
	型わく工		人	2. 5	30, 702	76, 755		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		25, 159		
	計					254, 200		
	単価					2, 542	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 906	49, 449		
とび工			人	8. 5	29, 886	254, 031		
普通作業員			人	1. 3	24, 276	31, 558		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		123, 622		
計						522, 500		
単価						5, 225	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3, 543
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 906	30, 906		
	普通作業員		人	2. 9	24, 276	70, 400		
	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C指定無し	m 3	12. 1	20, 900	252, 890		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%		式	1		104		
	計					354, 300		
	単価					3, 543	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	105. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 09	30, 906	2, 781		
	普通作業員		人	0. 31	24, 276	7, 525		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		204		
	計					10, 510		
	単価					105. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	16, 288	16, 288		
ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-12, 194	-12, 194		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4, 094		
単価					4, 094	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価
							2, 428
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2, 427. 6	242, 760	
	防護柵（P種）		m	100	0	0	
	諸雑費（まるめ）		式	1		40	
	計					242, 800	
	単価					2, 428	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 417. 8	1, 417	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 417	
単価						1, 417	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 1, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 101. 6	110, 160	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						110, 200	
単価						1, 102	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 892. 64	10, 892	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						10, 900	
単価						10, 900	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 1, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co設(無筋)処分費 昼		栃木16 櫻井建設 再生プラント	m 3	100	1, 293	129, 300	
計						129, 300	
単価						1, 293	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 有 50以上80以下 8m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 70t吊	単位	本	数量	10	単価	59,940	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	30,906	30,906			
	とび工		人	2	29,886	59,772			
	特殊作業員		人	1	26,826	26,826			
	普通作業員		人	1	24,276	24,276			
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 70t吊	日	1	183,100	183,100			
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	2	81,220	162,440			
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		112,080			
	計					599,400			
	単価					59,940	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 有 50以上80以下 8m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価	66, 490	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	30, 906	30, 906			
	とび工		人	2	29, 886	59, 772			
	特殊作業員		人	1	26, 826	26, 826			
	普通作業員		人	1	24, 276	24, 276			
	バイプロハンマ杭打機運転	電動式バイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	日	1	236, 400	236, 400			
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	2	81, 220	162, 440			
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		124, 280			
	計					664, 900			
	単価					66, 490	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 有 50以上80以下 10m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	単位	本	数量	10	単価	83, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 25	30, 906	38, 632			
とび工			人	2. 5	29, 886	74, 715			
特殊作業員			人	1. 25	26, 826	33, 532			
普通作業員			人	1. 25	24, 276	30, 345			
パイプロハンマ杭打機運転		電動式ハイドロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 100t吊	日	1. 25	236, 400	295, 500			
杭打ち用ウォータージェット運転			日	2. 5	81, 220	203, 050			
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		155, 426			
計						831, 200			
単価						83, 120	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	66, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	40, 800	85, 680		
	橋りょう特殊工		人	4. 9	35, 802	175, 429		
	溶接工		人	1. 8	36, 414	65, 545		
	普通作業員		人	1. 3	24, 276	31, 558		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊	日	1. 7	154, 500	262, 650		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		46, 538		
	計					667, 400		
	単価					66, 740	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 100t吊	単位	t	数量	10	単価	75, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	2. 1	40, 800	85, 680			
橋りょう特殊工			人	4. 9	35, 802	175, 429			
溶接工			人	1. 8	36, 414	65, 545			
普通作業員			人	1. 3	24, 276	31, 558			
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 100t吊	日	1. 7	207, 800	353, 260			
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		46, 528			
計						758, 000			
単価						75, 800	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	受桁	H-400×400×13×21 孔あけ φ 24. 5×112孔	単位	t	数量	4. 472	単価	128, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0	t	4. 472	121, 000	541, 112		
	ボルト孔	φ 24. 5	孔	112	280	31, 360		
	計					572, 472		
	単価					128, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

受桁 H-594×302×14×23	孔あけ φ 24. 5×176孔 φ 32. 0×64孔	単位	t	数量	9. 86	単価	127, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 （販売） G 3 1 9 2	無規格 広幅 4 0 0 中幅 6 0 0 細幅 6 0 0 以下	t	9. 86	119, 000	1, 173, 340		
H形鋼 （C T形鋼用） 規格エキストラ	S S 4 0 0 t ≦ 3 8	t	9. 86	1, 000	9, 860		
ボルト孔	φ 24. 5	孔	176	280	49, 280		
ボルト孔	φ 32	孔	64	420	26, 880		
計					1, 259, 360		
単価					127, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高さ調整材	H-300×300×10×15 孔あけ φ 24. 5×56孔	単位	t	数量	0. 946	単価	128, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0	t	0. 946	112, 000	105, 952		
	ボルト孔	φ 24. 5	孔	56	280	15, 680		
	計					121, 632		
	単価					128, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	桁受	H-594×302×14×23 孔あけ φ 24. 5×380孔	単位	t	数量	6. 8	単価	135, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼	（販売） G 3 1 9 2	無規格 広幅 4 0 0 中幅 6 0 0 細幅 6 0 0 以下	t	6. 8	119, 000	809, 200		
H形鋼	（C T形鋼用） 規格エキストラ	S S 4 0 0 t ≦ 3 8	t	6. 8	1, 000	6, 800		
ボルト孔		φ 24. 5	孔	380	280	106, 400		
計						922, 400		
単価						135, 600	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	受桁継ぎ材	[-300×90×9×13 孔あけ φ 24. 5×90孔	単位	t	数量	0. 298	単価 195, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0	t	0. 298	111, 000	33, 078	
ボルト孔		φ 24. 5	孔	90	280	25, 200	
計						58, 278	
単価						195, 500	円／ t

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	転倒防止材	[-200×90×8×13. 5 孔あけ φ 24. 5×64孔	単位	t	数量	0. 653	単価 136, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	0. 653	109, 000	71, 177	
ボルト孔		φ 24. 5	孔	64	280	17, 920	
計						89, 097	
単価						136, 400	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継ぎ材	[-200×90×8×13. 5 孔あけ φ 24. 5×624孔	単位	t	数量	12. 487	単価	122, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	12. 487	109, 000	1, 361, 083		
ボルト孔		φ 24. 5	孔	624	280	174, 720		
計						1, 535, 803		
単価						122, 900	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	プレス	L-100×100×10 孔あけ φ 24. 5×1008孔	単位	t	数量	10. 77	単価	146, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	10. 77	120, 000	1, 292, 400		
ボルト孔		φ 24. 5	孔	1, 008	280	282, 240		
計						1, 574, 640		
単価						146, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

ネコピース	L-100×100×10 孔あけ φ 24. 5×1656孔	単位	t	数量	1. 645	単価	402, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	1. 656	120, 000	198, 720		
ボルト孔	φ 24. 5	孔	1, 656	280	463, 680		
計					662, 400		
単価					402, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

上部工架設工（仮橋上部）	120t吊トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型（地組含む）	単位	t	数量	10	単価	57,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1. 16	40,800	47,328		
橋りょう特殊工		人	5. 81	35,802	208,009		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 2 0 t 吊	日	1. 4	189,000	264,600		
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		53,563		
計					573,500		
単価					57,350	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
	仮橋主部材賃料	PG-2型 52日	単位	t	数量	1	単価	9, 568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮橋主部材賃料		PG-2型 3180日	t・日	52	184	9, 568			
計						9, 568			
単価						9, 568	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
	地覆	[-380×100×10. 5×16 孔あけφ24. 5×54孔	単位	t	数量	1. 482	単価	125, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		[-380×100×10. 5×16	t	1. 482	115, 000	170, 430			
ボルト孔		φ24. 5	孔	54	280	15, 120			
計						185, 550			
単価						125, 200	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	30, 906	13, 907		
	とび工		人	1. 5	29, 886	44, 829		
	普通作業員		人	0. 27	24, 276	6, 554		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	0. 47	79, 600	37, 412		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 298		
	計					104, 000		
	単価					1, 040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高欄設置	転落防止柵（ハーフプレート式）	単位	m	数量	100	単価	2, 657
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 22	30, 906	68, 611		
	特殊作業員		人	4. 44	26, 826	119, 107		
	普通作業員		人	2. 22	24, 276	53, 892		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		24, 090		
	計					265, 700		
	単価					2, 657	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 24, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 06	30, 906	1, 854	
	特殊作業員		人	0. 18	26, 826	4, 828	
	普通作業員		人	0. 24	24, 276	5, 826	
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	21, 500	219, 300	
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	日	0. 06	91, 700	5, 502	
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	568. 7	5, 687	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		503	
	計					243, 500	
	単価					24, 350	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					189, 600		
	単価					189, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	106
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	M16 L200	本	1	106	106		
	計					106		
	単価					106	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	416. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 295	30, 906	9, 117		
とび工		人	0. 295	29, 886	8, 816		
普通作業員		人	0. 295	24, 276	7, 161		
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 630	16, 115		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		411		
計					41, 620		
単価					416. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 207日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	17, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	枚	1	15, 939	15, 939		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					17, 040		
	単価					17, 040	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 074	19, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 154, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 826	147, 543		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	1. 5	45, 600	68, 400		
運搬費等率 434%			式	1		937, 192		
諸雑費（まるめ）			式	1		865		
計						1, 154, 000		
単価						1, 154, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 391, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	26, 826	303, 133		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	3. 1	88, 000	272, 800		
運搬費等率 315%			式	1		1, 814, 188		
諸雑費（まるめ）			式	1		879		
計						2, 391, 000		
単価						2, 391, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 445, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	26, 826	115, 351		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	1. 5	118, 000	177, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 151, 862		
諸雑費（まるめ）			式	1		787		
計						1, 445, 000		
単価						1, 445, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 665.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 27,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分 A	製品長12m以内 200kmまで	t	1	11,100	11,100	
	基本運賃区分 A	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	16,248	16,248	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					27,350	
	単価					27,350	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1, 500	
	単価					1, 500	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 28. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 000	5, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5, 000	
	単価					5, 000	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装 ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価
							14, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0. 15	27, 540	4, 131	
	軽油		L	13	140	1, 820	
	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8, 880	8, 880	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					14, 840	
	単価					14, 840	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	単位	日	数量	1	単価	183, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540			
軽油			L	105	140	14, 700			
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 32	21, 700	28, 644			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）7 0 t 吊	供用日	1. 32	85, 000	112, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		16			
計						183, 100			
単価						183, 100	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	81, 220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	136	140	19, 040		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 32	47, 100	62, 172		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					81, 220		
単価					81, 220	円／日	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	単位	日	数量	1	単価	236, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540			
軽油			L	118	140	16, 520			
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W							
			供用日	1. 32	21, 700	28, 644			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１００t吊							
			供用日	1. 32	124, 000	163, 680			
諸雑費（まるめ）			式	1		16			
計						236, 400			
単価						236, 400	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 70t吊	単位	日	数量	1	単価
							154, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540	
軽油			L	105	140	14, 700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 7 0 t 吊	供用日	1. 32	85, 000	112, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						154, 500	
単価						154, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 100t吊	単位	日	数量	1	単価
							207, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540	
軽油			L	118	140	16, 520	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）１００t吊	供用日	1. 32	124, 000	163, 680	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						207, 800	
単価						207, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価 91, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540	
軽油			L	66	140	9, 240	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						91, 700	
単価						91, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	568. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	30, 906	1, 545		
	普通作業員		人	0. 13	24, 276	3, 155		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		987		
	計					5, 687		
	単価					568. 7	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価
							54, 630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
軽油		L	119	140	16, 660		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	9, 840	10, 430		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					54, 630		
単価					54, 630	円／日	

R 7 国道 4 号矢板拡幅片岡地区改良工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	145, 443, 454		
(2)共通仮設費 -----	28, 524, 723		
(3)純工事費 -----	173, 968, 177		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	56, 991, 000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	230, 959, 177	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	35, 400, 823	((7)一般管理費等(計算額) -----	35, 406, 041)
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	266, 360, 000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	26, 636, 000		
(12)請負工事価格 -----	292, 996, 000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	266, 360, 000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	266, 321, 000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	242, 110, 000		
(万円未満切り捨て)			