

第2回契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 1 月 2 0 日
契約業者名	R 3 横環南栄 I C ・ J C T 本線第 3 橋他上部工事川田・日ファブ特定建設工事 共同企業体
契約業者の住所	東京都北区滝野川一丁目 3 番 1 1 号
工事の名称	R 3 横環南栄 I C ・ J C T 本線第 3 橋他上部工事
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	本線第3橋 (上り線) 橋種：鋼10径間連続非合成少数鈑桁橋 橋長：467.9m 支間長：42.8+44.5+56.0+57.0+43.0+2@45.0 +57.0+35.4+40.2 (下り線) 橋種：鋼10径間連続非合成少数鈑桁橋 橋長：467.9m 支間長：44.8+55.0+56.0+44.5+43.0+2@45.0 +57.0+35.4+40.2 Bランプ2号橋 橋種：鋼6径間連続非合成少数鈑桁橋 橋長：246.9m 支間長：34.0+56.2+59.9+2@41.6+41.9 Fランプ橋 橋種：鋼5径間連続非合成箱桁橋 橋長：243.8m 支間長：57.1+70.5+2@41.0+32.4 工場製作工 1 式 本線第3橋上り線：約1,030t 本線第3橋下り線：約1,040t Bランプ2号橋 : 約520t Fランプ橋 : 約560t 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 架設工（クレーンベント工法）1式 支承工 70基 床版工（合成床版） 本線第3橋上り線：約4,900m2 本線第3橋下り線：約4,920m2 Bランプ2号橋 : 約2,130m2 橋梁現場塗装工 1 式 橋梁付属物工 1 式 鋼橋足場等設置工 1 式
工期（自）	令和 3 年 1 2 月 2 9 日
工期（至）	令和 8 年 1 月 3 1 日
変更前の契約金額	4, 6 2 0, 0 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 1, 8 3 6, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	4, 6 3 1, 8 3 6, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1．工場製作工 設計照査の結果、一部構造の変更が生じたため、桁制作工及び工場塗装工を数量精査（増）する。 2．工場製品輸送工 設計照査の結果、工場製作工の数量が変更となったため、輸送工を数量精査（増）する。 3．鋼橋架設工 設計照査の結果、工場製作工の数量が変更となったため、地組工及び架設工（クレーン架設）、現場継手工を数量精査（増）する。 4．工期は、本工事施工範囲の下部工事が完了していない状況により工事を一部一時中止しているため、3 0 5 日間を再延長し、令和 8 年 1 月 3 0 日まで延長するものとする。