

(第1回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	三井住友建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都中央区佃二丁目1番6号
工事の名称	R 5 ・ 6 ・ 7 中川右岸柿木取水樋管改築工事
工事場所	埼玉県草加市柿木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	樋門・樋管 B1,500×H1,500×2連 河川土工（新規堤防分） 1式 盛土工 約4,200m ³ 法面整形工 約1,520m ² 地盤改良工 1式 固結工 1式 樋門・樋管本体工 1式 作業土工 1式 矢板工 約50枚 翼壁工 約290m ³ 函渠工 約340m ³ 付属物設置工 1式 矢板護岸工 1式 矢板工 約10枚 法覆護岸工 1式 法覆護岸工（新規堤防分） 1式 付帯道路工 1式 排水構造物工 1式 配電線設備工 1式 施設照明設備工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切工（土留工） 1式 製作工（機械） 1式 据付工（機械） 1式
工期（自）	令和5年11月17日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	996,820,000円（税込み）
変更金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	996,820,000円（税込み）
変更理由	1. 地盤改良工 地盤改良工については、数量精査(減)する。 2. 構造物撤去工 現地精査により支障物が追加で確認されたため、コンクリート殻等の処分の必要が生じ、増工するものである。 3. 仮設工 ・仮水路部はオープン掘削による施工計画であったが試掘の結果、法面が安定せず崩壊してしまうことが判明 したため、土留め工の見直しを行うとともに止水対策を追加する。 ・柿木樋管での水位を2号水路にてフロート式水位計で計測しているが、仮水路を切り回した際に2号水路を 閉塞し、水位計測が出来ない状態になることが判明したため、水位計移設を追加する。 ・既設樋管のゲートを仮水水路部のゲートとして転用する計画であったが、既設ゲートの状況・老朽化などの 理由により転用ができないことが判明したため、施設管理者と協議した結果、転用を行わないものとする。 よって、仮設ゲート設置撤去を減する。 ・仮水路部の土留め工の鋼矢板はリース材として施工後は引抜きをすることとしていたが、地元要望により 仮水路部の土留め鋼矢板は存置するものしリース契約を買い取り契約にするものとする。 4. 共通仮設費 施工箇所周辺において、家屋調査を実施する必要が生じたため、追加する。 5. 仮設構造物の修正設計(業務委託料) 既設樋管のゲートを仮水水路部のゲートとして転用する計画であったが、既設ゲートの状況・老朽化などの 理由により転用ができないことが判明したため、新設ゲート設計を増工するものである。 6. 工期 工期は元設計のとおりとする。