

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月26日
契約業者名	株式会社鴻池組
契約業者の住所	東京都中央区日本橋本町一丁目9番1号
工事の名称	R5横環南戸塚IC改良その1工事
工事場所	自)神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目 至)神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 掘削工 約490m3 地盤改良工 1式 固結工 1式 スラリー攪拌(Φ1000 改良長3m) 168本 高圧噴射攪拌(Φ1000 改良長3m) 252本 擁壁工 1式 鋼管杭擁壁工(鋼管杭 Φ1500 L=20.5m~21.5m) 21本 場所打擁壁工(1)(H=6.4~9.6m) 460m3 場所打杭工(Φ1200 L=17.5~22m) 35本 場所打擁壁工(2)(H=4.2~4.8m) 380m3 仮設工 1式
工期(自)	令和6年1月23日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	681,208,000円(税込み)
変更金額	+ 54,725,000円(税込み)
変更後の契約金額	735,933,000円(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工 現地調査の結果、地中埋設物の支障となることが判明したため、施工方法を一部変更したこにより、固結工について増工とする。 2. 擁壁工 詳細設計の引渡しにともない、鋼管杭擁壁工【10号】、場所打杭工【4号】について、増工とする。 3. 仮設工 現地調査の結果、重機を設置するための安定処理が必要となったため、作業ヤード整備工【Eランプ】、作業ヤード整備工【4号】を追加とする。 現地調査の結果、作業ヤードの土砂運搬が必要になったため、作業ヤード整備工【10号】作業ヤード整備工【福浦仮置場】を追加とする。 4. 共通仮設費 現地調査の結果、作業ヤード内の敷鉄板が必要となったため運搬費について増工とする。 受注者と協議の結果、場所打ち杭の施工にあたり近接する、既製鋼管杭擁壁の傾斜計測を行う事としたため、技術管理費を増工とする。 5. 工期は、上記増工に伴い、60日間延長とし、令和7年5月30日までとする。

(第 回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月28日
契約業者名	株式会社鴻池組
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番地1
工事の名称	R5横環南戸塚IC改良その1工事
工事場所	自)神奈川県横浜市戸塚区原宿2丁目 至)神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 掘削工 約200m <sup>3</sup> 地盤改良工 1式 固結工 1式 スラリー攪拌(Φ1600 改良長3m) 60本 高圧噴射攪拌(Φ1800 改良長3m) 75本 高圧噴射攪拌(Φ3600 改良長3m) 4本 擁壁工 1式 鋼管杭擁壁工(鋼管杭 Φ1500 L=20.5m~21.5m) 21本 場所打擁壁工(1)(H=6.4~9.6m) 488m <sup>3</sup> 場所打杭工(Φ1200 L=17.5~22m) 33本 場所打擁壁工(2)(H=4.2~4.8m) 363m <sup>3</sup> 仮設工 1式
工期(自)	令和6年2月6日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	792,737,000円(税込み)
変更金額	+ 3,894,000円(税込み)
変更後の契約金額	796,631,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)による変更