

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	東亜建設工業株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋室町四丁目1番6号
工事の名称	R5久慈川右岸頃藤北地区整備工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町頃藤北地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述)	築堤・護岸 (L=852m) 河川土工 1 式 盛土工 (ICT) 74,700m ³ 河川土工 (指定部分) 畦畔盛土 100m ³ 法覆護岸工 1 式 コンクリートブロック工 (連節ブロック張) 19,101m ² 樋門・樋管本体工 1 式 作業土工 1 式 矢板工 (遮水矢板) 28 本 函渠工 (プレキャスト) 26.5m 翼壁工 (コンクリート) 31m ³ ゲート設備工 (フラップ) 1 門 付帯道路工 1 式 路盤工 (RC-40) 3,220m ² コンクリート舗装工 3,220m ² 水路工 1 式 側溝工 813 (818) m 集水樹 3 箇所 用水路工 (指定部分) 側溝工 273m ³ 集水樹 2 箇所 堤外水路工 1 式 付属物設置工 1 式 構造物撤去工 1 式 堤防養生工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 共通仮設費 1 式 運搬費 1 式 技術管理費 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	1,383,767,000 円 (税込み)
変更金額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,383,767,000 円 (税込み)
変更理由	1. 河川土工 (指定部分)

	用水路上流端部の敷高について、隣接する田圃の耕作者と排水位置及び接続高さについて協議を行ったところ、一部敷高の変更が必要となる。このため法面整形（盛土部）（ICT）が増工となる。 2. 側溝工 下流端部の側溝について、隣接する道路管理者から構造見直しの要請があったことから、プレキャスト U 型側溝（300B）について減工となる。 3. 用水路工（指定部分） 用水路の敷高変更に伴い、床堀り、埋戻しについて増工となる。 4. 工期は元設計のとおりとする。