

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区南町 2－1 3－1 2
工 事 の 名 称	R 6 圏央道神崎下総地区改良その 2 工事
工 事 場 所	自) 千葉県成田市高 至) 千葉県成田市名木、千葉県成田市成井、千葉県成田市芝
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 掘削 40m3 路体 (築堤) 盛土 3,900m3 路床盛土 580m3 法面整形 (盛土部) 630m2 法面工 1 式 軽量盛土工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 5 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【高地区】 1. 仮設工 現地精査の結果、仮橋・仮栈橋工について変更 (増) する。 2. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理作業工について変更 (減) する。 【名木地区】 1. 道路土工 関係機関協議の結果、路床整正の必要な箇所が発生し、施工の効率性から近接で施工している本工事にて、掘削工、路床盛土工、残土処理工を追加する。 2. 排水構造物工 現地調査の結果、当該区間は谷形状となっており、また、流末がなく大雨等による法面崩落の危険があったため、本工事にて作業土工、管渠工、集水桝・マンホール工、排水溝を追加する。 3. 舗装工 現地調査の結果、地耐力の不足が確認されたため、路盤の置き換えをする必要が生じたため、舗装工を追加する。 4. 仮設工 現地精査の結果、上記工種による路肩規制が生じたため、交通管理工について追加する。 【成井地区】 1. 道路土工 関係機関協議の結果、路床整正の必要な箇所が発生し、施工の効率性から近接で施工している本工事にて掘削工、路床盛土工、残土処理工を追加する。 2. 法面工 現地調査の結果、当該箇所の法面崩落の恐れがあったため、本工事にて、法面吹付工を追加する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、当該区間は谷形状となっており、また、流末がなく大雨等による法面崩落の危険があったため、本工事にて作業土工、集水桝・マンホール工を追加する。 4. 構造物撤去工 現地精査の結果、道路土工施工にあたり、現存していた構造物を撤去する必要が生じたため、構造物取壊し工、運搬処理工を追加する。 5. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理が生じたため、応急処理作業工について追加する。 6. 仮設工 現地精査の結果、上記工種による路肩規制が生じたため、交通管理工について追加する。 【芝地区】 1. 道路土工 関係機関協議の結果、路床整正の必要な箇所が発生し、施工の効率性から近接で施工している本工事にて、掘削工、路床盛土工を追加する。 2. 排水構造物工 現地調査の結果、当該区間は谷形状となっており、また、流末がなく大雨等による法面崩落の危険があったため、本工事にて作業土工、集水桝・マンホール工を追加する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、排水構造物工施工にあたり、既設排水構造物の撤去が生じたため、排水構造物撤去工、運搬処理工を追加する。 上記変更に伴い、契約工期を 9 1 日延伸し、令和 7 年 1 1 月 2 8 日までとする。