

単 価 合 意 書



令和6年9月30日に契約したR3国道357号有明橋山側下部工事（第2回変更）における契約の変更
更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年10月29日


発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1

さいたま新都心合同庁舎2号館

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長

岩崎 福久



受注者 住所 東京都中央区京橋二丁目16番1-10号

氏名 清水建設株式会社 土木東京支店

専務執行役員支店長 齊藤 武文



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
【有明地区】		式	1		719,467,537	
RC橋脚工		式	1		338,413,160	
鋼管矢板基礎工		式	1		295,659,984	
導杭 YP15	H300 H鋼長さ(杭長) 12.5m H鋼 平均打込長 7.7m H型钢平均引拔 長 7.7m	本	14	1,207,000	16,898,000	
導杭 YP15	H300 H鋼長さ(杭長) 12.5m H鋼 平均打込長 7.7m	本	2	842,700	1,685,400	
導杭 YP16	H300 H鋼長さ(杭長) 13.5m H鋼 平均打込長 6.5m H型钢平均引拔 長 6.5m	本	16	1,101,000	17,616,000	
導杭		本	0	15,540	0	
導杭		本	16	26,540	424,640	
導杭		t	26	-46,700	-1,214,200	
導棒(外側) YP15	H-300	t	0	1,327,000	0	
導棒(外側) YP15	H-300	t	3.3	987,390	3,258,387	
導棒(外側) YP16	H-300	t	3.3	1,327,000	4,379,100	
導棒(外側)		t	3.3	-46,700	-154,110	
鋼管矢板 YP15	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27.5m フライニングハンマ工法 (ハイクロハ ンマ工法併用)	本	28	1,297,000	36,316,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼管矢板 YP15	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27.5m	本	28	2,090,000	58,520,000	
鋼管矢板 YP16	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 31m フライクットハンマ工法 (ハイクットハンマ 工法併用)	本	28	1,413,000	39,564,000	
鋼管矢板 YP16	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 31m	本	28	2,593,000	72,604,000	
井筒内掘削		m3	490	2,100	1,029,000	
継手処理		本	0	55,700	0	
継手処理		本	28	69,900	1,957,200	
鋼管内掘削		m3	250	7,300	1,825,000	
中詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m3	185	16,600	3,071,000	
敷砂	砂	m3	31	13,900	430,900	
底スラブコンクリート	C=370kg/m3(高炉)	m3	86	19,700	1,694,200	
頂版コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下	m3	184	19,000	3,496,000	
杭切断	800mm	本	0	-40,300	0	
杭切断	800mm	本	8	-37,620	-300,960	
鋼管矢板支保	H-300	t	0	374,900	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼管矢板支保	H-300	t	10.9	552,780	6,025,302	
間詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m3	7	36,700	256,900	
間詰コンクリート撤去	無筋構造物 人力施工	m3	7	32,700	228,900	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とこわし	m3	7	3,700	25,900	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,050	21,350	
頂版結合(鉄筋スラット)		段	0	13,900	0	
頂版結合(鉄筋スラット)		段	392	13,750	5,390,000	
現場取卸(鋼管杭)		t	556.3	450	250,335	
鋼管矢板運搬		t	305.1	17,400	5,308,740	
台船足場		式	1		192,000	
泥土運搬		式	1		4,691,000	
泥土処理		式	1		10,170,000	
橋脚躯体工		式	1		42,753,176	
コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下	m3	317	19,000	6,023,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート塗装		m2	67	6,500	435,500	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.77	160,050	123,238	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.26	160,540	844,440	
鉄筋	SD490 D32	t	7.85	148,410	1,165,018	
鉄筋	SD490 D38	t	7.68	162,960	1,251,532	
鉄筋	SD490 D41	t	4.52	164,420	743,178	
鉄筋	SD345 D13 (エポキシ樹脂塗装)	t	0.01	226,560	2,265	
鉄筋	SD345 D16～25 (エポキシ樹脂塗装)	t	0	215,040	0	
鉄筋	SD345 D16～25 (エポキシ樹脂塗装)	t	30.68	235,040	7,211,027	
鉄筋	SD345 D29～32 (エポキシ樹脂塗装)	t	7.36	210,240	1,547,366	
鉄筋	SD490 D51 (エポキシ樹脂塗装)	t	52.12	222,720	11,608,166	
機械式鉄筋定着	D29	箇所	328	780	255,840	
機械式鉄筋定着	D22 (エポキシ樹脂塗装)	箇所	0	4,500	0	
機械式鉄筋定着	D22 (エポキシ樹脂塗装)	箇所	148	5,200	769,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械式継手	D32	箇所	55	2,980	163,900	
機械式継手	D35	箇所	0	3,940	0	
機械式継手	D38	箇所	55	4,700	258,500	
機械式継手	D51 (エポキシ樹脂塗装) SA級	箇所	200	21,000	4,200,000	
型枠	一般型枠	式	1		2,560,119	
円形型枠	φ250	式	1		27,457	
支保	40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm]	式	1		1,353,166	
足場	安全ネット必要	式	1		2,209,864	
橋梁付属物工		式	1		130,600	
銘板工		式	1		130,600	
橋名板		枚	1	130,600	130,600	
構造物撤去工		式	1		7,828,980	
構造物取壊し工		式	1		7,734,000	
衝突防止杭撤去	φ300 L=10.0m	本	6	1,289,000	7,734,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		94,980	
木くず運搬	衝突防止杭 φ300 L=10.0m					
		本	6	10,830	64,980	
木くず処分	衝突防止杭 φ300 L=10.0m					
		本	6	5,000	30,000	
仮設工						
		式	1		373,094,797	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		278,616,767	
床掘り(掘削)	土砂					
		m3	140	330	46,200	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	40	210	8,400	
床掘り	土砂					
(1)		式	1		251,300	
床掘り	土砂					
(2)		式	1		190,600	
埋戻し	土砂					
		式	1		705,500	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		16,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(1)		式	1		58,030	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(2)		式	1		36,265	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(3)		式	1		254,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分		式	1		3,888,000	
ふるい分け		m3	80	785	62,800	
H鋼杭 (1)	設置 H400	本	87	994,900	86,556,300	
H鋼杭 (2)	撤去 H400	本	0	395,300	0	
H鋼杭 (2)	撤去 H400	本	45	428,300	19,273,500	
H鋼杭 (3)		本	0	159,400	0	
H鋼杭 (3)		本	52	218,370	11,355,240	
H鋼杭 (4)		t	104.5	-46,700	-4,880,150	
銅管	設置	本	4	210,000	840,000	
導杭 (1)		式	1		1,418,400	
導杭 (2)		式	1		9,206,600	
導棒 (1)		式	1		312,600	
導棒 (2)		式	1		3,533,400	
導杭・導棒 (1)		式	1		82,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
導杭・導棒						
(2)		式	1		-70,050	
橋脚	設置					
(1)		t	7.1	205,300	1,457,630	
橋脚	設置					
(2)		t	3.1	581,000	1,801,100	
橋脚	設置					
(3)		t	61	568,600	34,684,600	
橋脚	撤去					
(4)		t	45.6	442,100	20,159,760	
橋脚						
(5)		t	46.1	-46,700	-2,152,870	
仮橋上部	架設					
(1)		t	43	154,400	6,639,200	
仮橋上部	架設					
(2)		t	14.9	245,200	3,653,480	
仮橋上部	架設					
(3)		t	119.9	234,800	28,152,520	
仮橋上部	撤去					
(4)		t	81.1	110,100	8,929,110	
仮橋上部						
(5)		t	81.4	-46,700	-3,801,380	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]	設置					
(1)		m2	162	1,705	276,210	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]	設置					
(2)		m2	64	9,320	596,480	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]	設置					
(3)		m2	744	8,950	6,658,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (4)	撤去	m2	506	9,050	4,579,300	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5)		m2	0	10,330	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5)		m2	970	15,790	15,316,300	
盛替え①	設置・撤去	m2	216	16,600	3,585,600	
盛替え②	設置・撤去	m2	72	18,500	1,332,000	
盛替え③	設置・撤去	m2	0	44,600	0	
盛替え③	設置・撤去	m2	18	258,950	4,661,100	
作業構台 YP15	TYPE-B	m2	0	23,000	0	
作業構台 YP16	TYPE-A	m2	0	57,700	0	
作業構台 YP16	TYPE-A	m2	36	198,000	7,128,000	
台船足場		式	1		1,536,000	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	5	1,959	9,795	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,668	14,672	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	5	3,525	17,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷処分 (2)	コンクリート敷(無筋)	m3	4	2,820	11,280	
がれき運搬		m3	3	5,750	17,250	
がれき処分		m3	3	25,920	77,760	
用水運搬		m3	50	2,571	128,550	
土留・仮締切工 YP14		式	1		745,700	
たて込み簡易土留		式	1		745,700	
作業ヤード整備工		式	1		5,592,644	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	160	270	43,200	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	144	9,900	1,425,600	
下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	121	756	91,476	
下層路盤(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	81	1,180	95,580	
基層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	121	2,989	361,669	
基層(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	81	3,672	297,432	
表層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	121	2,912	352,352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	81	3,595	291,195	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 【夜間】		m	32	1,748	55,936	
立入防止柵撤去 【夜間】	H=4.0m	m	30	28,940	868,200	
仮囲い撤去	丸パイプ 土中打込式 高さ3m	m	39	3,145	122,655	
床掘り	土砂	式	1		188,460	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		50,140	
舗装版切断 (2)【夜間】	コンクリート舗装版 15cm以下	式	1		2,702	
舗装版破砕 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	460	566	260,360	
舗装版破砕 (2)【夜間】	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	28	1,051	29,428	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	51	1,959	99,909	
殻運搬 (2)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,450	12,250	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	51	3,525	179,775	
殻処分 (2)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	5,875	29,375	
がれき運搬		m3	21	5,750	120,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
がれき処分		m3	21	26,920	565,320	
現場発生品運搬	ガードレール、ネットフェンス	式	1		48,880	
汚濁防止工		式	1		75,184,710	
汚濁防止フェンス	設置	m	273	25,910	7,073,430	
(1)		m	273	105,000	28,665,000	
汚濁防止フェンス	設置	式	1		13,240,500	
(2)		式	1		24,515,400	
汚濁防止フェンス	撤去・設置	本	3	563,460	1,690,380	
(3)		式	1		3,360,476	
汚濁防止フェンス	撤去・設置	式	1		16,750	
(4)		式	1		22,270	
汚濁防止フェンス抑え杭		m3	1	785	785	
防護施設工		m	7	39,680	277,760	
床掘り	土砂					
埋戻し	土砂					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
ふるい分け						
仮囲い	設置 コバ抜き式 高さ 3m					

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
門扉	両開き W=18.0m H=2.1m					
【夜間】		基	1	1,223,000	1,223,000	
洞道防護						
		箇所	1	1,802,000	1,802,000	
支給品運搬	足場 ^ハ 47'					
		式	1		16,540	
交通管理工						
		式	1		9,594,500	
交通誘導警備員						
		式	1		8,804,000	
交通誘導警備員						
【夜間】		式	1		790,500	
直接工事費						
		式	1		719,467,537	
共通仮設費						
		式	1		174,728,754	
共通仮設費						
		式	1		125,528,754	
運搬費						
		式	1		16,127,694	
建設機械運搬費						
		式	1		157,000	
重建設機械分解組立輸送費						
(1)		式	1		4,096,000	
重建設機械分解組立輸送費						
(2)		式	1		2,907,000	
重建設機械分解組立輸送費						
(3)		式	1		414,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
組立式台船運搬費		式	1		1,510,000	
組立式台船組立解体費		式	1		2,308,000	
仮設材運搬費 (1)		式	1		3,601,554	
仮設材運搬費 (2)		式	1		1,133,440	
準備費		式	1		13,201,610	
木根等処分費		式	1		61,610	
試掘		式	1		8,070,000	
深浅測量		式	1		5,070,000	
事業損失防止施設費		式	1		1,681,800	
水中目視管理		式	1		1,681,800	
安全費		式	1		52,536,650	
航行対策費		式	1		3,976,000	
航行対策費 (2)		式	1		940,650	
安全監視船		式	1		45,110,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
磁気異常物撤去		式	1		2,510,000	
技術管理費		式	1		33,131,000	
土質等試験費		式	1		2,192,000	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,000	
地質調査費		式	1		3,680,000	
舗装厚調査費		式	1		92,000	
磁気探査		式	1		6,157,000	
計測管理		式	1		20,960,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		8,850,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		49,200,000	
純工事費		式	1		894,196,291	
現場管理費		式	1		185,300,000	
工事原価		式	1		1,764,799,588	
一般管理費等		式	1		108,200,412	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		1,873,000,000	
消費税相当額		式	1		187,300,000	
工事費計		式	1		2,060,300,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
【台場地区】		式	1		464,107,838	
RC橋脚工		式	1		140,623,178	
鋼管矢板基礎工		式	1		140,623,178	
導杭 YP17	H300 H鋼長さ(杭長) 13.5m H鋼平均打込長 6.5m H型鋼平均引抜長 6.5m	本	0	40,100	0	
導杭 YP17	H300 H鋼長さ(杭長) 13.5m H鋼平均打込長 6.5m H型鋼平均引抜長 6.5m	本	16	1,101,000	17,616,000	
導杭 YP18	H300 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 7.7m H型鋼平均引抜長 7.7m	本	16	802,700	12,843,200	
導杭		本	32	17,080	546,560	
導杭		t	6.7	-46,700	-312,890	
導棒(外側) YP17	H-300	t	0	519,800	0	
導棒(外側) YP17	H-300	t	3.3	987,390	3,258,387	
導棒(外側) YP18	H-300	t	3.3	987,390	3,258,387	
鋼管矢板 YP17	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27m フラインク・ハンマ工法 (ハーフ・ロハンマ工法併用)	本	0	3,086,000	0	
鋼管矢板 YP17	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27m フラインク・ハンマ工法 (ハーフ・ロハンマ工法併用)	本	28	1,230,000	34,440,000	
鋼管矢板 YP17	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27m	本	28	2,110,000	59,080,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
井筒内掘削		m3	0	2,100	0	
継手処理		本	0	42,868	0	
鋼管内掘削		m3	110	7,300	803,000	
中詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m3	83	16,600	1,377,800	
敷砂	砂	m3	0	13,900	0	
底スラブコンクリート	C=370kg/m3(高炉)	m3	0	19,700	0	
頂版コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下	m3	0	19,000	0	
杭切断	800mm	本	0	-54,180	0	
鋼管矢板支保	H-300	t	0	513,500	0	
間詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m3	0	36,700	0	
間詰コンクリート撤去	無筋構造物 人力施工	m3	0	32,700	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0	3,700	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	3,050	0	
頂版結合(鉄筋スラット)		段	0	14,000	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場取卸(鋼管杭)		t	241	450	108,450	
台船足場		式	1		108,000	
泥土運搬		式	1		2,366,284	
泥土処理		式	1		5,130,000	
構造物撤去工		式	1		11,925,358	
作業土工		式	1		1,662,210	
床掘り	土砂					
(1)		式	1		54,360	
床掘り	土砂					
(2)		式	1		117,600	
床掘り	土砂					
(3)		式	1		872,900	
床掘り	土砂					
(4)		式	1		41,400	
埋戻し	土砂					
		式	1		235,800	
掘削補助機械搬入搬出		式	1		66,920	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		23,650	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(1)		式	1		80,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		109,500	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		59,780	
構造物取壊し工		式	1		663,200	
衝突防止杭撤去	φ 300 L=3.0m	本	4	165,800	663,200	
排水構造物撤去工		式	1		7,993,725	
ヒューム管撤去		m	5	7,251	36,255	
銅管撤去		m	5	19,850	99,250	
マンホール撤去		基	1	59,220	59,220	
排水管清掃		m	25	166,100	4,152,500	
排水管充填		m ³	17	214,500	3,646,500	
運搬処理工		式	1		1,606,223	
木くず運搬	衝突防止杭 φ 300 L=3.0m	本	4	8,125	32,500	
木くず処分	衝突防止杭 φ 300 L=3.0m	本	4	4,500	18,000	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	m ³	11	3,677	40,447	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
(2)		m3	4	6,129	24,516	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
(1)		m3	11	2,820	31,020	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
(2)		m3	4	3,880	15,520	
泥土運搬						
		m3	40	4,151	166,040	
泥土処理						
		m3	40	30,000	1,200,000	
混合廃棄物運搬						
		m3	6	7,500	45,000	
混合廃棄物処分						
		m3	6	2,540	15,240	
現場発生産品運搬	マンホール蓋					
		式	1		17,940	
仮設工						
		式	1		311,559,302	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		185,174,324	
床掘り(掘削)	土砂					
		m3	420	330	138,600	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	70	210	14,700	
床掘り	土砂					
(1)		式	0		0	
床掘り	土砂					
(2)		式	1		285,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂	式	1		445,500	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		9,576	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		329,000	
残土等処分		式	1		5,184,000	
ふるい分け		m3	50	785	39,250	
H鋼杭	H400	本	0	565,300	0	
H鋼杭	設置 H400	本	84	682,800	57,355,200	
H鋼杭		本	84	90,100	7,568,400	
鋼管	設置	本	5	204,040	1,020,200	
導杭 (1)		式	1		709,200	
導杭 (2)		式	1		9,206,600	
導棒 (1)		式	1		277,600	
導棒 (2)		式	1		3,533,400	
導杭・導棒 (1)		式	1		86,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
導杭・導棒						
(2)		式	1		-70,050	
橋脚	設置・撤去					
		t	0	213,200	0	
橋脚	設置					
(1)		t	9.5	200,500	1,904,750	
橋脚	設置					
(2)		t	3.6	585,900	2,109,240	
橋脚	設置					
(3)		t	11.3	608,600	6,877,180	
橋脚	設置					
(4)		t	49.3	608,600	30,003,980	
仮橋上部	架設					
		t	0	103,100	0	
仮橋上部	架設					
(1)		t	38.1	154,400	5,882,640	
仮橋上部	架設					
(2)		t	18	245,200	4,413,600	
仮橋上部	架設					
(3)		t	28.7	234,800	6,738,760	
仮橋上部	架設					
(4)		t	89.5	234,800	21,014,600	
仮橋上部	撤去					
		t	0	11,600	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]	設置・撤去					
		m2	0	13,500	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋]	設置					
(1)		m2	144	1,705	245,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (2)	設置	m2	80	9,320	745,600	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (3)	設置	m2	182	8,950	1,628,900	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (4)	設置	m2	548	9,050	4,959,400	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5)		m2	954	6,600	6,296,400	
盛替え①	設置・撤去	m2	216	16,600	3,585,600	
盛替え②	設置・撤去	m2	72	18,500	1,332,000	
盛替え③	設置・撤去	m2	0	46,700	0	
作業構台 YP17	TYPE-A	m2	0	21,400	0	
作業構台 YP18	TYPE-A	m2	0	66,400	0	
台船足場		式	1		1,104,000	
用水運搬		m3	50	2,571	128,550	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,668	3,668	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,820	2,820	
がれき運搬		m3	2	5,750	11,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
がれき処分		m3	2	25,920	51,840	
土留・仮締切工		式	1		6,493,836	
溝掘り		式	1		20,940	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 13.5m 平均鋼矢板引抜長 13.5m	枚	37	122,300	4,525,100	
切梁・腹起し		t	15.7	65,180	1,023,326	
たて込み簡易土留		式	1		907,000	
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		17,470	
作業ヤード整備工		式	1		28,093,569	
スリ-攪拌 (1)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4m 長さ(杭長) 3m	本	70	61,960	4,337,200	
スリ-攪拌 (2)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.4m 長さ(杭長) 1.4m	本	4	61,560	246,240	
スリ-攪拌 (3)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.9m 長さ(杭長) 1.9m	本	1	67,160	67,160	
スリ-攪拌 (4)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.8m 長さ(杭長) 1.8m	本	8	62,700	501,600	
スリ-攪拌 (5)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.2m 長さ(杭長) 1.2m	本	5	61,000	305,000	
泥土運搬		式	1		249,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
泥土処理						
		式	1		630,000	
地中構造物撤去	掘削径650mm 掘削長17.1m					
(1)		本	6	1,995,000	11,970,000	
地中構造物撤去	掘削径1000mm 掘削長5.4m					
(2)		本	3	921,000	2,763,000	
ケーシング組替						
		式	1		698,200	
積込(スラ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		14,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(1)		式	1		36,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(2)		式	1		34,600	
残土等処分						
		式	1		648,000	
改良体小割						
		m3	26	5,074	131,924	
積込(コンクリート殻)						
		m3	0.5	1,156	578	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.5	3,668	1,834	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.5	2,820	1,410	
泥土運搬						
		式	1		166,000	
泥土処理						
		式	1		1,152,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クランシャロン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	61	909	55,449	
下層路盤(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生クランシャロン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	41	1,180	48,380	
基層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m ²	61	2,989	182,329	
基層(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m ²	41	3,672	150,552	
表層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m ²	61	2,912	177,632	
表層(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m ²	41	3,595	147,395	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m ²	80	270	21,600	
敷鉄板	22×1524×3048 25×1524×6096 設置・撤去	m ²	72	15,400	1,108,800	
防護柵撤去(カートレーク) 【夜間】		式	1		429,660	
立入防止柵撤去 (1)【夜間】	H=1.8m	m	22	24,500	539,000	
立入防止柵撤去 (2)	H=1.8m	m	42	11,100	466,200	
床掘り (1)	土砂	式	1		79,400	
床掘り (2)【夜間】	土砂	式	1		8,450	
埋戻し (1)	土砂	式	1		111,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し (2)【夜間】	土砂	式	1		26,500	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		30,320	
舗装版切断 (2)【夜間】	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		126,100	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	61	566	34,526	
舗装版破碎 (2)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	30	1,032	30,960	
L型側溝撤去	撤去	式	1		18,150	
アスカーフ撤去 【夜間】		m	19	962	18,278	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	7	1,959	13,713	
殻運搬 (2)【夜間】	アスファルト殻	m3	15	2,333	34,995	
殻運搬 (3)	コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,668	11,004	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	7	3,525	24,675	
殻処分 (2)【夜間】	アスファルト殻	m3	15	3,525	52,875	
殻処分 (3)	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,820	8,460	
現場発生品運搬	ネットフェンス、ガードレール	式	1		182,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止工		式	1		77,095,710	
汚濁防止フェンス	設置					
(1)		m	273	26,910	7,346,430	
汚濁防止フェンス	設置					
(2)		m	273	108,000	29,484,000	
汚濁防止フェンス	撤去・設置					
(3)		式	1		13,786,500	
汚濁防止フェンス	撤去・設置					
(4)		式	1		24,788,400	
汚濁防止フェンス抑え杭		本	3	563,460	1,690,380	
防護施設工		式	1		8,579,363	
仮囲い	設置 H形鋼置式 高さ 3m					
(1)		m	114	57,980	6,609,720	
仮囲い	設置 丸パイプ 土中打込式 高さ 3m					
(2)		m	19	6,257	118,883	
立入防止柵	丸パイプ 土中打込式 高さ1.8m					
		m	42	16,010	672,420	
門扉	両開き W=16.2m H=2.1m					
【夜間】		基	1	1,101,000	1,101,000	
支給品運搬	万能鋼板、足場パイプ					
		式	1		77,340	
交通管理工		式	1		6,122,500	
交通誘導警備員		式	1		6,122,500	

単 価 表


工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		464,107,838	
共通仮設費		式	1		96,195,459	
共通仮設費		式	1		60,695,459	
運搬費		式	1		16,400,509	
建設機械運搬費		式	1		157,000	
重建設機械分解組立輸送費 (1)		式	1		4,116,000	
重建設機械分解組立輸送費 (2)		式	1		2,967,000	
重建設機械分解組立輸送費 (3)		式	1		414,700	
重建設機械分解組立輸送費 (4)		式	1		1,733,000	
組立式台船運搬費		式	1		755,000	
組立式台船組立解体		式	1		1,154,000	
仮設材運搬費		式	1		1,000,129	
仮設材運搬費 (2)		式	1		136,320	
仮設材運搬費 (3)		式	1		132,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費 (4)		式	1		3,834,880	
準備費		式	1		18,551,500	
木根等処分費		式	1		241,500	
試掘		式	1		18,310,000	
事業損失防止施設費		式	1		1,059,000	
水中目視管理		式	1		1,059,000	2回
安全費		式	1		4,834,650	
航行対策費		式	1		3,894,000	
航行対策費 (2)		式	1		940,650	
技術管理費		式	1		11,783,000	
土質等試験費		式	1		6,083,000	
地質調査費		式	1		5,700,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		8,066,800	
共通仮設費(率計上)		式	1		35,500,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		560,303,297	
現場管理費		式	1		125,000,000	
工事原価		式	1		685,303,297	






単 価 合 意 書

令和7年6月30日に契約したR3国道357号有明橋山側下部工事（第4回変更）における契約の変更
更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。



令和 7年 7月 24日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1

さいたま新都心合同庁舎2号館

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長

橋本 雅道



受注者 住所 東京都中央区京橋二丁目16番1-10号

氏名 清水建設株式会社 土木東京支店

専務執行役員支店長 齊藤 武文



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
【有明地区】		式	1		884,805,494	
RC橋脚工		式	1		428,815,301	
鋼管矢板基礎工		式	1		347,210,195	
導杭 YP15	H300 H鋼長さ(杭長) 12.5m H鋼 平均打込長 7.7m H型鋼平均引抜 長 7.7m	本	14	1,207,000	16,898,000	
導杭 YP15	H300 H鋼長さ(杭長) 12.5m H鋼 平均打込長 7.7m	本	2	842,700	1,685,400	
導杭 YP16	H300 H鋼長さ(杭長) 13.5m H鋼 平均打込長 6.5m H型鋼平均引抜 長 6.5m	本	16	1,101,000	17,616,000	
導杭		本	16	26,540	424,640	
導杭		t	26	-46,700	-1,214,200	
導枠(外側) YP15	H-300	t	0	987,390	0	
導枠(外側) YP15	H-300	t	3.3	1,327,000	4,379,100	
導枠(外側) YP16	H-300	t	3.3	1,327,000	4,379,100	
導枠(外側)		t	6.6	-46,700	-308,220	
鋼管矢板 YP15	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27.5m フライングバマ工法(ハイクバ マ工法併用)	本	28	1,297,000	36,316,000	
鋼管矢板 YP15	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27.5m	本	28	2,090,000	58,520,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼管矢板 YP16	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 31m フラインク [®] ハンマ工法 (パ [®] イフ [®] ロハンマ 工法併用)	本	28	1,413,000	39,564,000	
鋼管矢板 YP16	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 31m	本	28	2,593,000	72,604,000	
井筒内掘削		m3	840	2,100	1,764,000	
継手処理		本	0	69,900	0	
継手処理		本	56	70,100	3,925,600	
鋼管内掘削		m3	250	7,300	1,825,000	
中詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m3	178	16,600	2,954,800	
敷砂	砂	m3	61	13,900	847,900	
底スラブコンクリート	C=370kg/m3(高炉)	m3	86	19,700	1,694,200	
頂版コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下	m3	368	19,000	6,992,000	
杭切断	800mm	本	0	-37,620	0	
杭切断	800mm	本	56	-40,400	-2,262,400	
鋼管矢板支保	H-300	t	0	552,780	0	
鋼管矢板支保	H-300	t	19.3	548,000	10,576,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m3	12	36,700	440,400	
間詰コンクリート撤去	無筋構造物 人力施工	m3	12	32,700	392,400	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	12	3,700	44,400	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	3,050	36,600	
頂版結合(鉄筋スラット)		段	0	13,750	0	
頂版結合(鉄筋スラット)		段	868	13,900	12,065,200	
現場取卸(鋼管杭)		t	556.3	450	250,335	
鋼管矢板運搬		t	305.1	17,400	5,308,740	
台船足場		式	1		576,000	
泥土運搬		式	0		0	
泥土運搬		式	1		45,185,800	
泥土処理		式	0		0	
泥土処理		式	1		3,729,000	
橋脚躯体工		式	1		81,605,106	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下	m3	0	19,000	0	
コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下	m3	73	21,440	1,565,120	
コンクリート	30-12-25(20)(中庸熱)	m3	318	34,150	10,859,700	
コンクリート	30-15-25(20)(中庸熱)	m3	97	35,850	3,477,450	
コンクリート	30-18-25(20)(低熱)	m3	102	37,950	3,870,900	
コンクリート塗装		m2	132	6,500	858,000	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	160,050	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.59	155,400	402,486	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	160,540	0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.26	157,500	828,450	
鉄筋	SD345 D35	t	1.27	163,540	207,695	
鉄筋	SD490 D29	t	6.37	163,540	1,041,749	
鉄筋	SD490 D32	t	10.43	148,410	1,547,916	
鉄筋	SD490 D38	t	15.33	162,960	2,498,176	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD490 D41	t	4.52	164,420	743,178	
鉄筋	SD345 D13 (エポキシ樹脂塗装)	t	0	226,560	0	
鉄筋	SD345 D13 (エポキシ樹脂塗装)	t	0.03	226,560	6,796	
鉄筋	SD345 D16～25 (エポキシ樹脂塗装)	t	0	235,040	0	
鉄筋	SD345 D16～25 (エポキシ樹脂塗装)	t	51.56	215,040	11,087,462	
鉄筋	SD345 D29～32 (エポキシ樹脂塗装)	t	0	210,240	0	
鉄筋	SD345 D29～32 (エポキシ樹脂塗装)	t	10.39	210,240	2,184,393	
鉄筋	SD345 D35 (エポキシ樹脂塗装)	t	0.68	253,000	172,040	
鉄筋	SD490 D51 (エポキシ樹脂塗装)	t	76.09	222,720	16,946,764	
機械式鉄筋定着	D25	箇所	84	670	56,280	
機械式鉄筋定着	D29	箇所	328	780	255,840	
機械式鉄筋定着	D22 (エポキシ樹脂塗装)	箇所	148	5,200	769,600	
機械式鉄筋定着	D22 (エポキシ樹脂塗装)	箇所	148	5,200	769,600	
機械式継手	D29	箇所	55	2,600	143,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械式継手	D32					
		箇所	55	2,980	163,900	
機械式継手	D38					
		箇所	110	4,700	517,000	
機械式継手	D51 (エポキシ樹脂塗装) SA級					
		箇所	200	21,000	4,200,000	
機械式継手	D51 (エポキシ樹脂塗装) A級					
		箇所	104	21,000	2,184,000	
鉄筋架台	頂版部					
YP15		t	1.48	501,000	741,480	
鉄筋架台	梁部					
YP15		t	1.22	501,000	611,220	
鉄筋架台	頂版部					
YP16		t	1.92	501,000	961,920	
鉄筋架台	梁部					
YP16		t	1.22	501,000	611,220	
型枠	一般型枠					
		式	1		4,754,507	
円形型枠	φ 250					
		式	1		44,847	
支保	40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm]					
		式	1		2,471,000	
足場	安全ネット必要					
		式	1		4,051,417	
橋梁付属物工						
		式	1		261,200	
銘板工						
		式	1		261,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋名板		枚	2	130,600	261,200	
構造物撤去工		式	1		7,828,980	
構造物取壊し工		式	1		7,734,000	
衝突防止杭撤去	φ 300 L=10.0m	本	6	1,289,000	7,734,000	
運搬処理工		式	1		94,980	
木くず運搬	衝突防止杭 φ 300 L=10.0m	本	6	10,830	64,980	
木くず処分	衝突防止杭 φ 300 L=10.0m	本	6	5,000	30,000	
仮設工		式	1		447,900,013	
仮橋・仮栈橋工		式	1		349,639,247	
床掘り(掘削)	土砂	m3	140	330	46,200	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	40	210	8,400	
床掘り (1)	土砂	式	1		251,300	
床掘り (2)	土砂	式	1		190,600	
埋戻し	土砂	式	1		705,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		16,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(1)		式	1		58,030	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(2)		式	1		36,265	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(3)		式	1		254,400	
残土等処分						
		式	1		3,888,000	
ふるい分け						
		m3	80	785	62,800	
H鋼杭	設置 H400					
(1)		本	0	994,900	0	
H鋼杭	設置 H400					
(1)		本	87	1,084,500	94,351,500	
H鋼杭	撤去 H400					
(2)		本	45	428,300	19,273,500	
H鋼杭	撤去 H400					
(2)-2		本	5	428,300	2,141,500	
H鋼杭						
(3)		本	0	218,370	0	
H鋼杭						
(3)		本	52	259,000	13,468,000	
H鋼杭						
(4)		t	148.2	-46,700	-6,920,940	
鋼管	設置					
		本	4	210,000	840,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
導杭						
(1)		式	1		1,418,400	
導杭						
(2)		式	1		9,206,600	
導枠						
(1)		式	1		312,600	
導枠						
(2)		式	1		3,533,400	
導杭・導枠						
(1)		式	1		82,800	
導杭・導枠						
(2)		式	1		-70,050	
橋脚	設置					
(1)		t	7.1	205,300	1,457,630	
橋脚	設置					
(2)		t	3.1	581,000	1,801,100	
橋脚	設置					
(3)		t	61	568,600	34,684,600	
橋脚	撤去					
(4)		t	49.7	442,100	21,972,370	
橋脚						
(5)		t	50.2	-46,700	-2,344,340	
仮橋上部	架設					
(1)		t	43	154,400	6,639,200	
仮橋上部	架設					
(2)		t	14.9	245,200	3,653,480	
仮橋上部	架設					
(3)		t	119.9	234,800	28,152,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋上部 (4)	撤去	t	91.9	110,100	10,118,190	
仮橋上部 (5)		t	92.3	-46,700	-4,310,410	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (1)	設置	m2	162	1,705	276,210	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (2)	設置	m2	64	9,320	596,480	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (3)	設置	m2	744	8,950	6,658,800	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (4)	撤去	m2	572	9,050	5,176,600	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5)		m2	0	15,790	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5)		m2	970	19,100	18,527,000	
盛替え①	設置・撤去	m2	0	16,600	0	
盛替え①	設置・撤去	m2	240	125,660	30,158,400	
盛替え②	設置・撤去	m2	0	18,500	0	
盛替え②	設置・撤去	m2	72	144,860	10,429,920	
盛替え③	設置・撤去	m2	0	258,950	0	
盛替え③	設置・撤去	m2	36	266,950	9,610,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業構台 YP15	TYPE-B	m2	36	225,000	8,100,000	
作業構台 YP16	TYPE-A	m2	0	198,000	0	
作業構台 YP16	TYPE-A	m2	36	369,800	13,312,800	
台船足場		式	1		1,536,000	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	5	1,959	9,795	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,668	14,672	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	5	3,525	17,625	
殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,820	11,280	
がれき運搬		m3	3	5,750	17,250	
がれき処分		m3	3	25,920	77,760	
用水運搬		m3	50	2,571	128,550	
土留・仮締切工 YP14		式	1		745,700	
たて込み簡易土留		式	1		745,700	
作業ヤード整備工		式	1		5,887,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm					
		m2	160	270	43,200	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去					
		m2	0	9,900	0	
敷鉄板 (2)	22×1524×6096 設置・撤去					
		m2	112	720	80,640	
敷鉄板 (3)	22×1524×3048 設置・撤去					
		m2	19	759	14,421	
敷鉄板 (4)	22×1524×6096 設置					
		m2	186	7,284	1,354,824	
敷鉄板 (5)	22×1524×3048 設置					
		m2	37	7,323	270,951	
下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm					
		m2	121	756	91,476	
下層路盤(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	81	1,180	95,580	
基層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)					
		m2	121	2,989	361,669	
基層(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)					
		m2	81	3,672	297,432	
表層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)					
		m2	121	2,912	352,352	
表層(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)					
		m2	81	3,595	291,195	
防護柵撤去(カートレール) 【夜間】						
		m	32	1,748	55,936	
立入防止柵撤去 【夜間】	H=4.0m					
		m	30	28,940	868,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮囲い撤去	丸パイ 土中打込式 高さ3m					
		m	39	3,145	122,655	
床掘り	土砂					
		式	1		188,460	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
(1)		式	1		50,140	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下					
(2)【夜間】		式	1		2,702	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m					
(1)		m2	460	566	260,360	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m					
(2)【夜間】		m2	28	1,051	29,428	
殻運搬	アスファルト殻					
(1)		m3	51	1,959	99,909	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
(2)【夜間】		m3	5	2,450	12,250	
殻処分	アスファルト殻					
(1)		m3	51	3,525	179,775	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
(2)【夜間】		m3	5	5,875	29,375	
がれき運搬						
		m3	21	5,750	120,750	
がれき処分						
		m3	21	26,920	565,320	
現場発生品運搬	ガードレール、ネットフェンス					
		式	1		48,880	
汚濁防止工						
		式	1		75,184,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止フェンス (1)	設置	m	273	25,910	7,073,430	
汚濁防止フェンス (2)	設置	m	273	105,000	28,665,000	
汚濁防止フェンス (3)	撤去・設置	式	1		13,240,500	
汚濁防止フェンス (4)	撤去・設置	式	1		24,515,400	
汚濁防止フェンス抑え杭		本	3	563,460	1,690,380	
防護施設工		式	1		3,360,476	
床掘り	土砂	式	1		16,750	
埋戻し	土砂	式	1		22,270	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,371	
ふるい分け		m3	1	785	785	
仮囲い	設置 ｺﾞ抜き式 高さ 3m	m	7	39,680	277,760	
門扉 【夜間】	両開き W=18.0m H=2.1m	基	1	1,223,000	1,223,000	
洞道防護		箇所	1	1,802,000	1,802,000	
支給品運搬	足場ﾊﾞｲﾌﾟ	式	1		16,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		13,082,000	
交通誘導警備員						
		式	1		12,291,500	
交通誘導警備員						
【夜間】						
		式	1		790,500	
直接工事費						
		式	1		884,805,494	
共通仮設費						
		式	1		325,227,600	
共通仮設費						
		式	1		266,227,600	
運搬費						
		式	1		31,949,268	
建設機械運搬費						
		式	1		314,000	
重建設機械分解組立輸送費						
(1)		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費						
(1)		式	1		18,432,000	
重建設機械分解組立輸送費						
(2)		式	1		2,907,000	
重建設機械分解組立輸送費						
(3)		式	1		829,400	
組立式台船運搬費						
		式	1		1,510,000	
組立式台船組立解体費						
		式	1		2,308,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						
(1)		式	1		4,408,860	
仮設材運搬費						
(2)		式	1		1,240,008	
準備費						
		式	1		13,201,610	
木根等処分費						
		式	1		61,610	
試掘						
		式	1		8,070,000	
深浅測量						
		式	1		5,070,000	
事業損失防止施設費						
		式	1		1,681,800	
水中目視管理						
		式	1		1,681,800	
安全費						
		式	1		130,453,922	
航行対策費						
		式	1		3,976,000	
航行対策費						
(2)		式	1		940,650	
安全監視船						
		式	1		123,027,272	
磁気異常物撤去						
		式	1		2,510,000	
技術管理費						
		式	1		80,091,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土質等試験費		式	1		2,192,000	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,000	
地質調査費		式	1		3,680,000	
舗装厚調査費		式	1		92,000	
磁気探査		式	1		6,157,000	
計測管理		式	0		0	
計測管理		式	1		45,420,000	
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1		22,500,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		8,850,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		59,000,000	
純工事費		式	1		1,210,033,094	
現場管理費		式	1		260,000,000	
工事原価		式	1		2,344,463,907	
一般管理費等		式	1		91,536,093	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		2,436,000,000	
消費税相当額		式	1		243,600,000	
工事費計		式	1		2,679,600,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
【台場地区】		式	1		595,119,544	
RC橋脚工		式	1		208,381,174	
鋼管矢板基礎工		式	1		172,739,809	
導杭 YP17	H300 H鋼長さ(杭長) 13.5m H鋼平均打込長 6.5m H型鋼平均引抜長 6.5m	本	16	1,101,000	17,616,000	
導杭 YP18	H300 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 7.7m H型鋼平均引抜長 7.7m	本	16	802,700	12,843,200	
導杭		本	0	17,080	0	
導杭		本	32	26,000	832,000	
導杭		t	6.7	-46,700	-312,890	
導枠(外側) YP17	H-300	t	0	987,390	0	
導枠(外側) YP17	H-300	t	3.3	1,327,000	4,379,100	
導枠(外側) YP18	H-300	t	3.3	987,390	3,258,387	
導枠(外側)		t	3.3	-46,700	-154,110	
鋼管矢板 YP17	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27m フライク`ハツマ工法 (ハ`イ`ロハツマ工法併用)	本	28	1,230,000	34,440,000	
鋼管矢板 YP17	SKY490 鋼管径 800mm 鋼管長さ 27m	本	28	2,110,000	59,080,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
井筒内掘削		m3	390	2,100	819,000	
継手処理		本	28	69,900	1,957,200	
鋼管内掘削		m3	110	7,300	803,000	
中詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m3	80	16,600	1,328,000	
敷砂	砂	m3	31	13,900	430,900	
底スラブ コンクリート	C=370kg/m3(高炉)	m3	18	19,700	354,600	
頂版コンクリート	30-12-25(20)(高炉) W/C55%以下	m3	184	19,000	3,496,000	
杭切断	800mm	本	28	-54,000	-1,512,000	
鋼管矢板支保	H-300	t	10.9	552,780	6,025,302	
間詰コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし	m3	6	36,700	220,200	
間詰コンクリート撤去	無筋構造物 人力施工	m3	6	32,700	196,200	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	6	3,700	22,200	
殻処分	コンクリート(無筋)	m3	6	3,050	18,300	
頂版結合(鉄筋スタット)		段	280	14,000	3,920,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場取卸(鋼管杭)		t	0	450	0	
現場取卸(鋼管杭)		t	241	6,500	1,566,500	
台船足場		式	1		108,000	
泥土運搬		式	0		0	
泥土運搬		式	1		19,360,000	
泥土処理		式	0		0	
泥土処理		式	1		1,644,720	
橋脚躯体工		式	1		35,641,365	
コンクリート	30-12-25(20)(中庸熱)	m3	97	34,150	3,312,550	
コンクリート	30-12-25(20)(低熱)	m3	91	35,450	3,225,950	
コンクリート	30-15-25(20)(中庸熱)	m3	97	35,850	3,477,450	
コンクリート塗装		m2	65	6,500	422,500	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.82	160,050	291,291	
鉄筋	SD345 D35	t	19.04	155,000	2,951,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13(エポキシ樹脂塗装)	t	0.02	235,040	4,700	
鉄筋	SD345 D16～25(エポキシ樹脂塗装)	t	20.23	225,040	4,552,559	
鉄筋	SD345 D29～32(エポキシ樹脂塗装)	t	6.14	210,240	1,290,873	
鉄筋	SD490 D51(エポキシ樹脂塗装)	t	24.99	222,720	5,565,772	
機械式鉄筋定着	D25	箇所	84	780	65,520	
機械式鉄筋定着	D22(エポキシ樹脂塗装)	箇所	148	4,550	673,400	
機械式継手	D35	箇所	110	3,940	433,400	
機械式継手	D51(エポキシ樹脂塗装) A級	箇所	104	24,000	2,496,000	
鉄筋架台 YP17	頂版部	t	1.48	501,000	741,480	
鉄筋架台 YP17	梁部	t	1.22	501,000	611,220	
型枠	一般型枠	式	1		2,340,000	
円形型枠	φ 250	式	1		18,500	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm]	式	1		1,197,000	
足場	安全柵必要	式	1		1,970,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工						
		式	1		130,600	
銘板工						
		式	1		130,600	
橋銘板						
		枚	1	130,600	130,600	
構造物撤去工						
		式	1		17,298,678	
作業土工						
		式	1		1,662,210	
床掘り	土砂					
(1)		式	1		54,360	
床掘り	土砂					
(2)		式	1		117,600	
床掘り	土砂					
(3)		式	1		872,900	
床掘り	土砂					
(4)		式	1		41,400	
埋戻し	土砂					
		式	1		235,800	
掘削補助機械搬入搬出						
		式	1		66,920	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		23,650	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(1)		式	1		80,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(2)		式	1		109,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		59,780	
構造物取壊し工						
		式	1		5,975,200	
衝突防止杭撤去	φ 300 L=3.0m					
		本	4	165,800	663,200	
衝突防止杭撤去 (2)	φ 300 L=10.0m					
		本	4	1,328,000	5,312,000	
排水構造物撤去工						
		式	1		7,993,725	
ヒューム管撤去						
		m	5	7,251	36,255	
鋼管撤去						
		m	5	19,850	99,250	
マンホール撤去						
		基	1	59,220	59,220	
排水管清掃						
		m	25	166,100	4,152,500	
排水管充填						
		m3	17	214,500	3,646,500	
運搬処理工						
		式	1		1,667,543	
木くず運搬	衝突防止杭 φ 300 L=3.0m					
		本	4	8,125	32,500	
木くず運搬 (2)	衝突防止杭 φ 300 L=10.0m					
		本	4	10,830	43,320	
木くず処分	衝突防止杭 φ 300 L=3.0m					
		本	4	4,500	18,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木くず処分 (2)	衝突防止杭 φ 300 L=10.0m	本	4	4,500	18,000	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,677	40,447	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	6,129	24,516	
殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,820	31,020	
殻処分 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	3,880	15,520	
泥土運搬		m3	40	4,151	166,040	
泥土処理		m3	40	30,000	1,200,000	
混合廃棄物運搬		m3	6	7,500	45,000	
混合廃棄物処分		m3	6	2,540	15,240	
現場発生品運搬	マンホール蓋	式	1		17,940	
仮設工		式	1		369,309,092	
仮橋・仮栈橋工		式	1		240,806,584	
床掘り(掘削)	土砂	m3	420	330	138,600	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	70	210	14,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り (2)	土砂	式	1		285,700	
埋戻し	土砂	式	1		445,500	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		9,576	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		329,000	
残土等処分		式	1		5,184,000	
ふるい分け		m3	50	785	39,250	
H鋼杭	設置 H400	本	0	682,800	0	
H鋼杭 (1)	設置 H400	本	84	728,800	61,219,200	
H鋼杭 (2)	撤去 H400	本	5	428,300	2,141,500	
H鋼杭		本	0	90,100	0	
H鋼杭 (3)		本	84	159,100	13,364,400	
H鋼杭 (4)		t	6.2	-46,700	-289,540	
鋼管	設置	本	5	204,040	1,020,200	
導杭 (1)		式	1		709,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
導杭						
(2)		式	1		9,206,600	
導枠						
(1)		式	1		277,600	
導枠						
(2)		式	1		3,533,400	
導杭・導枠						
(1)		式	1		86,900	
導杭・導枠						
(2)		式	1		-70,050	
橋脚	設置					
(1)		t	9.5	200,500	1,904,750	
橋脚	設置					
(2)		t	3.6	585,900	2,109,240	
橋脚	設置					
(3)		t	11.3	608,600	6,877,180	
橋脚	設置					
(4)		t	49.3	608,600	30,003,980	
橋脚	撤去					
(4)-2		t	4.8	442,100	2,122,080	
橋脚						
(5)		t	4.9	-46,700	-228,830	
仮橋上部	架設					
(1)		t	38.1	154,400	5,882,640	
仮橋上部	架設					
(2)		t	18	245,200	4,413,600	
仮橋上部	架設					
(3)		t	28.7	234,800	6,738,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋上部 (4)	架設	t	89.5	234,800	21,014,600	
仮橋上部 (4)-2	撤去	t	10.2	110,100	1,123,020	
仮橋上部 (5)		t	10.3	-46,700	-481,010	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (1)	設置	m2	144	1,705	245,520	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (2)	設置	m2	80	9,320	745,600	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (3)	設置	m2	182	8,950	1,628,900	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (4)	設置	m2	548	9,050	4,959,400	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (4)-2	撤去	m2	54	9,050	488,700	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5)		m2	0	6,600	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5)		m2	954	12,500	11,925,000	
盛替え①	設置・撤去	m2	0	16,600	0	
盛替え①	設置・撤去	m2	108	135,430	14,626,440	
盛替え②	設置・撤去	m2	0	18,500	0	
盛替え②	設置・撤去	m2	36	151,610	5,457,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛替え③	設置・撤去					
		m2	18	281,210	5,061,780	
盛替え④	設置・撤去					
		m2	36	53,510	1,926,360	
作業構台	TYPE-A					
YP17		m2	36	369,800	13,312,800	
台船足場						
		式	1		1,104,000	
用水運搬						
		m3	50	2,571	128,550	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	3,668	3,668	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	2,820	2,820	
がれき運搬						
		m3	2	5,750	11,500	
がれき処分						
		m3	2	25,920	51,840	
土留・仮締切工						
		式	1		6,493,836	
溝掘り						
		式	1		20,940	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長さ 13.5m 平均鋼矢板引抜長さ 13.5m					
		枚	37	122,300	4,525,100	
切梁・腹起し						
		t	15.7	65,180	1,023,326	
たて込み簡易土留						
		式	1		907,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	鋼矢板	式	1		17,470	
作業ヤード整備工		式	1		28,568,099	
スリー搅拌 (1)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4m 長さ(杭長) 3m	本	70	61,960	4,337,200	
スリー搅拌 (2)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.4m 長さ(杭長) 1.4m	本	4	61,560	246,240	
スリー搅拌 (3)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.9m 長さ(杭長) 1.9m	本	1	67,160	67,160	
スリー搅拌 (4)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.8m 長さ(杭長) 1.8m	本	8	62,700	501,600	
スリー搅拌 (5)	高炉セメントB 杭径 1000mm 長さ(打設長) 2.2m 長さ(杭長) 1.2m	本	5	61,000	305,000	
泥土運搬		式	1		249,060	
泥土処理		式	1		630,000	
地中構造物撤去 (1)	掘削径650mm 掘削長17.1m	本	6	1,995,000	11,970,000	
地中構造物撤去 (2)	掘削径1000mm 掘削長5.4m	本	3	921,000	2,763,000	
ケーシング組替		式	1		698,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		14,800	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		36,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		34,600	
残土等処分		式	1		648,000	
改良体小割		m3	26	5,074	131,924	
積込(コンクリート殻)		m3	0.5	1,156	578	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	3,668	1,834	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	2,820	1,410	
泥土運搬		式	1		166,000	
泥土処理		式	1		1,152,000	
下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	61	909	55,449	
下層路盤(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	41	1,180	48,380	
基層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	61	2,989	182,329	
基層(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	41	3,672	150,552	
表層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	61	2,912	177,632	
表層(車道・路肩部) (2)【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	41	3,595	147,395	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm					
		m2	80	270	21,600	
敷鉄板	22×1524×3048 25×1524×6096 設置・撤去					
		m2	0	15,400	0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去					
(2)		m2	130	928	120,640	
敷鉄板	22×1524×3048 22×1524×6096 設置・撤去					
(3)		m2	130	895	116,350	
敷鉄板	22×1524×3048 22×1524×6096 設置・撤去					
(4)		m2	186	1,690	314,340	
敷鉄板	22×1524×3048 22×1524×6096 設置					
(5)		m2	60	4,490	269,400	
敷鉄板	22×1524×3048 22×1524×6096 設置					
(6)		m2	186	4,100	762,600	
防護柵撤去(ガードレール)						
【夜間】		式	1		429,660	
立入防止柵撤去	H=1.8m					
(1) 【夜間】		m	22	24,500	539,000	
立入防止柵撤去	H=1.8m					
(2)		m	42	11,100	466,200	
床掘り	土砂					
(1)		式	1		79,400	
床掘り	土砂					
(2) 【夜間】		式	1		8,450	
埋戻し	土砂					
(1)		式	1		111,300	
埋戻し	土砂					
(2) 【夜間】		式	1		26,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		30,320	
舗装版切断 (2)【夜間】	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		126,100	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	61	566	34,526	
舗装版破碎 (2)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	30	1,032	30,960	
L型側溝撤去	撤去	式	1		18,150	
アスカープ撤去 【夜間】		m	19	962	18,278	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	7	1,959	13,713	
殻運搬 (2)【夜間】	アスファルト殻	m3	15	2,333	34,995	
殻運搬 (3)	コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,668	11,004	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	7	3,525	24,675	
殻処分 (2)【夜間】	アスファルト殻	m3	15	3,525	52,875	
殻処分 (3)	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,820	8,460	
現場発生品運搬	ネットフェンス、ガードレール	式	1		182,000	
汚濁防止工		式	1		77,095,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止フェンス (1)	設置	m	273	26,910	7,346,430	
汚濁防止フェンス (2)	設置	m	273	108,000	29,484,000	
汚濁防止フェンス (3)	撤去・設置	式	1		13,786,500	
汚濁防止フェンス (4)	撤去・設置	式	1		24,788,400	
汚濁防止フェンス抑え杭		本	3	563,460	1,690,380	
防護施設工		式	1		8,579,363	
仮囲い (1)	設置 H形鋼置式 高さ 3m	m	114	57,980	6,609,720	
仮囲い (2)	設置 丸ハコ 土中打込式 高さ 3m	m	19	6,257	118,883	
立入防止柵	丸ハコ 土中打込式 高さ1.8m	m	42	16,010	672,420	
門扉 【夜間】	両開き W=16.2m H=2.1m	基	1	1,101,000	1,101,000	
支給品運搬	万能鋼板、足場ハコ	式	1		77,340	
交通管理工		式	1		7,765,500	
交通誘導警備員		式	1		7,765,500	
直接工事費		式	1		595,119,544	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		114,311,269	
共通仮設費		式	1		70,311,269	
運搬費		式	1		26,016,319	
建設機械運搬費		式	1		157,000	
重建設機械分解組立輸送費 (1)		式	1		10,290,000	
重建設機械分解組立輸送費 (2)		式	1		4,945,000	
重建設機械分解組立輸送費 (3)		式	1		414,700	
重建設機械分解組立輸送費 (4)		式	1		1,733,000	
組立式台船運搬費		式	1		755,000	
組立式台船組立解体		式	1		1,154,000	
仮設材運搬費		式	1		2,645,699	
仮設材運搬費 (2)		式	1		136,320	
仮設材運搬費 (3)		式	1		132,480	
仮設材運搬費 (4)		式	1		3,653,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
準備費						
		式	1		18,551,500	
木根等処分費						
		式	1		241,500	
試掘						
		式	1		18,310,000	
事業損失防止施設費						
		式	1		1,059,000	
水中目視管理						2回
		式	1		1,059,000	
安全費						
		式	1		4,834,650	
航行対策費						
		式	1		3,894,000	
航行対策費 (2)						
		式	1		940,650	
技術管理費						
		式	1		11,783,000	
土質等試験費						
		式	1		6,083,000	
地質調査費						
		式	1		5,700,000	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		8,066,800	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		44,000,000	
純工事費						
		式	1		709,430,813	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		165,000,000	
工事原価		式	1		874,430,813	

