

感謝状の概要及び授賞理由

会社名	かぶしきがいしゃこいけぐみ 株式会社小池組
災害名	こくどう19ごうながのしんしゅうしんまちみのちちさき 国道19号長野市信州新町水内地先における路面亀裂災害
事務所名	長野国道事務所
災害の概要	令和6年4月15日に、国道19号長野市信州新町水内地先の非常駐車帯において路面亀裂が発生し、犀川沿いの河岸が崩落した。 また、亀裂の変状が2mm/hを超えたため、4月25日に国道19号を終日片側交互通行規制を行った。 河岸部の崩落の一因となった法面下部の洗掘について、更なる洗掘を防止するため根固め工による応急対策工事を短期間で実施した。（施工期間：5月10日～5月21日）
授賞理由	○路面亀裂発生時に迅速に初期対応を行うとともに片側交互通行規制を実施し、交通の安全に貢献 ○応急対策工として河岸に根固めブロック設置し、災害の拡大防止に貢献

活動状況



片側交互通行規制実施状況



根固めブロック設置状況

感謝状の概要及び授賞理由

会社名	にほんこうえいかぶしかいしゃ 日本工営株式会社
災害名	こくどう19ごうながのしんしゅうしんまちみのちちさき ろめんきれつさいがい 国道19号長野市信州新町水内地先における路面亀裂災害
事務所名	長野国道事務所
災害の概要	令和6年4月15日に、国道19号長野市信州新町水内地先の非常駐車帯において路面亀裂が発生し、犀川沿いの河岸が崩落した。 また、亀裂の変状が2mm/hを超えたため、4月25日に国道19号を終日片側交互通行規制を行った。 現地状況の監視を実施するため、速やかな計測器の設置(4月16日)や原因究明のため調査、解析、対応案検討などを実施した。
授賞理由	○路面亀裂発生時に迅速に現地状況の確認を行い、災害の状況把握に貢献 ○現地の変状を監視するとともに復旧検討及び設計を行い、災害の拡大防止に貢献

活動状況



路面亀裂調査実施状況



崩落部調査実施状況



変状監視機器設置状況

感謝状の概要及び授賞理由

会社名	やぎ かぶしきがいしゃ 矢木コーポレーション株式会社
災害名	こくどう19ごうながのしんしゅうしんまちみのちちさき ろめんきれつさいがい 国道19号長野市信州新町水内地先における路面亀裂災害
事務所名	長野国道事務所
災害の概要	令和6年4月15日に、国道19号長野市信州新町水内地先の非常駐車帯において路面亀裂が発生し、犀川沿いの河岸が崩落した。 また、亀裂の変状が2mm/hを超えたため、4月25日に国道19号を終日片側交互通行規制を行った。 非常駐車帯端部に埋設されている情報管路及び光ケーブルが崩落の進行により断裂する恐れがあることから、山側に管路及び光ケーブルを仮設し、短期間で迂回路を構築した。（施工期間：4月23日～5月2日）
授賞理由	○迅速に現地調査並びに材料手配や関係機関との調整を行い、大型連休前に施工を完了し、重要な光ケーブル基幹線の断裂による通信回線断を回避することに貢献 ○占用通信事業者の管路も同時に敷設し、社会的影響の回避に貢献

活動状況



仮設管路敷設状況



仮設管路接続状況



自営柱建柱状況
(道路横断箇所)

感謝状の概要及び授賞理由

会社名	かぶしきがいしゃ 株式会社サンタキザワ
災害名	こくどう18ごういづなまちふかざわこうさてんふきん らくせきさいがい 国道18号飯綱町深沢交差点付近の落石災害
事務所名	長野国道事務所
災害の概要	令和7年2月18日に、国道18号長野県上水内郡飯綱町大字倉井地先（深沢交差点付近）において、国道歩道上へ落石が発生した 更なる浮石の落下に備え、車道、歩道を全面通行止めし、大型土のうを歩車道境界部に設置する応急対策を実施し、片側交互通行規制に移行した。（2月18日） また、斜面浮石対策としてブルーシートの設置を実施した。（2月20日）
授賞理由	○落石発生時に迅速に初期対応を行うとともに交互通行規制を実施し、交通の安全に貢献 ○応急対策工として歩道上に大型土のうによる落石ポケットの設置や斜面へのシート養生を実施し、災害の拡大防止に貢献

活動状況



落石発生状況(全景)



落石発生状況(近景)



大型土のう設置状況



ブルーシート設置状況