

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和7年度）					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		190,780,000			1年目
工事価格			式	1		263,700,000			2年目
工事価格			式	1		263,810,000			3年目
工事価格			式	1		718,290,000			工事全体
消費税相当額			式	1		71,829,000			
工事費計			式	1		790,119,000			

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8・9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和7年度）
工事地名	万世橋出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	東京国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025511002	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 1 7 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 7 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		96,747,858			
道路維持工			式	1		19,114,368			
応急処理工			式	1		19,114,368			
応急処理(1)		昼間	式	1		5,973,240			内-1号
応急処理(2)		夜間	式	1		13,141,128			内-2号
構造物補修工			式	1		58,535,490			
伸縮継手工			式	1		12,834,000			
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 【夜間】		補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	45	285,200	12,834,000			単-1号
横断歩道橋工			式	1		19,192,290			
既設舗装はぎ取り 【夜間】		t=5mm	m2	900	9,799	8,819,100			単-2号
橋面防水 【夜間】		塗膜防水	m2	900	2,835	2,551,500			単-3号
橋面舗装 【夜間】		t=5mm	m2	900	8,540	7,686,000			単-4号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和7年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハスリップ 撤去 【夜間】			m	150	904.6	135,690			単-5号
ひび割れ補修工			式	1		17,454,000			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 300m エポキシ樹脂 注入材	構造物	6	2,909,000	17,454,000			単-6号
断面修復工			式	1		8,730,000			
左官工法 【夜間】		1構造物当り修復延べ 体積 0.3m3 ポリマーセメント モルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	6	1,455,000	8,730,000			単-7号
排水施設清掃工			式	1		325,200			
桷清掃 【夜間】		人力 持込 土砂厚 20cm	箇所	100	3,252	325,200			単-8号
仮設工			式	1		19,098,000			
交通管理工			式	1		19,098,000			
交通誘導警備員 A【昼間】			人日	90	21,010	1,890,900			単-9号
交通誘導警備員 B【昼間】			人日	90	18,310	1,647,900			単-10号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 7 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	180	31,520	5,673,600			単-11号
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	360	27,460	9,885,600			単-12号
直接工事費			式	1		96,747,858			
共通仮設費			式	1		14,173,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		14,173,000			
純工事費			式	1		110,920,858			
現場管理費			式	1		53,463,000			
工事原価			式	1		164,383,858			
一般管理費等			式	1		26,396,142			
工事価格			式	1		190,780,000			
消費税相当額			式	1		19,078,000			
工事費計			式	1		209,858,000			

一式当たり内訳書

応急処理(1)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	15	33,696	505,440			
普通作業員		人	30	27,872	836,160			
特殊作業員		人	30	31,096	932,880			
運転手（一般）		人	15	26,416	396,240			
橋りょう世話役		人	15	42,224	633,360			
橋りょう特殊工		人	30	36,192	1,085,760			
橋りょう塗装工		人	30	36,920	1,107,600			
運転手（特殊）		人	15	31,720	475,800			
合 計					5,973,240			

一式当たり内訳書

応急処理(2)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	22	50,544	1,111,968			
普通作業員		人	44	41,808	1,839,552			
特殊作業員		人	44	46,644	2,052,336			
運転手（一般）		人	22	39,624	871,728			
橋りょう世話役		人	22	63,336	1,393,392			
橋りょう特殊工		人	44	54,288	2,388,672			
橋りょう塗装工		人	44	55,380	2,436,720			
運転手（特殊）		人	22	47,580	1,046,760			
合 計					13,141,128			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一1号	鋼・コ L製伸縮装置補修 【夜間】	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	285,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	285,200	285,200		
計						285,200		
単価						285,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一2号	既設舗装はぎ取り 【夜間】	t=5mm	単位	m2	数量	1	単価	9,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設舗装はぎ取り工			m 2	1	9,799	9,799		
計						9,799		
単価						9,799	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－3号	橋面防水 【夜間】	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	2,835	2,835		
計						2,835		
単価						2,835	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－4号	橋面舗装 【夜間】	t=5mm	単位	m2	数量	1	単価	8,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 有	m 2	1	8,540	8,540		
計						8,540		
単価						8,540	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	ノンスリップ 撤去 【夜間】		単位	m	数量	1	単価	904. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ノンスリップ撤去工			m	1	904. 6	904. 6			
計						904. 6			
単価						904. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 300m エポキシ樹脂注入材	単位	構造物	数量	1	単価	2, 909, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 300m 3. 6kg 76. 5kg 1000個	構造物	1	2, 909, 000	2, 909, 000		
計						2, 909, 000		
単価						2, 909, 000	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一7号	左官工法 【夜間】	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,455,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3以上 0.3m3	構造物	1	1,455,000	1,455,000		
計						1,455,000		
単価						1,455,000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一8号	桧清掃 【夜間】	人力 持込 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量	1	単価	3,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桧清掃（人力清掃工）		有蓋 25cm未満	箇所	1	3,252	3,252		
計						3,252		
単価						3,252	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員 A【昼間】		単位	人日	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	21,010	21,010		
計						21,010		
単価						21,010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員 B【昼間】		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18,310	18,310		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一11号	交通誘導警備員 A【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	31,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	31,520	31,520		
計						31,520		
単価						31,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一12号	交通誘導警備員 B【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	27,460	27,460		
計						27,460		
単価						27,460	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	285,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	伸縮量50mm KC-A50同等品以上	m	1	136,000	136,000		
	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	149,175	149,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					285,200		
	単価					285,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	既設舗装はぎ取り工		単位	m 2	数量	1	単価	9, 799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 04	50, 544	2, 021		
	特殊作業員		人	0. 08	46, 644	3, 731		
	普通作業員		人	0. 09	41, 808	3, 762		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		285		
	計					9, 799		
	単価					9, 799	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 834. 06	283, 406		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						283, 500		
単価						2, 835	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚 6 mm以下	m 2	1	8, 540. 81	8, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 540		
単価						8, 540	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ノンスリップ撤去工		単位	m	数量	100	単価	904.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.58	50,544	29,315		
	特殊作業員		人	0.52	46,644	24,254		
	普通作業員		人	0.76	41,808	31,774		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,117		
	計					90,460		
	単価					904.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 300m 3. 6kg 76. 5kg 1000個	単位	構造物	数量	1	単価	2, 909, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	17. 4	33, 696	586, 310		
	特殊作業員		人	28. 8	31, 096	895, 564		
	普通作業員		人	21. 3	27, 872	593, 673		
	エポキシ樹脂系注入材	BLグレート同等品以上	k g	3. 6	3, 910	14, 076		
	エポキシ樹脂系シール材	#101同等品以上	k g	104. 805	2, 630	275, 637		
	補充可能型注入器具	BLインジェクター同等品以上	個	1, 000	420	420, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		123, 740		
	計					2, 909, 000		
	単価					2, 909, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.3m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,455,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.9	50,544	348,753		
	特殊作業員		人	11.4	46,644	531,741		
	普通作業員		人	7.5	41,808	313,560		
	ホリマセメントモルタル		m ³	0.354	368,000	130,272		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		130,674		
	計					1,455,000		
	単価					1,455,000	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	21, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21, 008	21, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 010		
単価						21, 010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	31, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	31, 512	31, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 520		
単価						31, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	27, 456	27, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 460		
単価						27, 460	円／人日	

R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事 (令和 7 年度)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	96, 747, 858
(2) 共通仮設費 -----	14, 173, 000
(3) 純工事費 -----	110, 920, 858

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	53, 463, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	164, 383, 858
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	26, 396, 142
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	190, 780, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	19, 078, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	209, 858, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	190, 780, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	189, 926, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	172, 660, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	26, 400, 047)
-------------------------	----------------

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8・9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和8年度）
工事地名	万世橋出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	東京国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025511002	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 1 7 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		139, 755, 186			
道路維持工			式	1		62, 121, 696			
応急処理工			式	1		62, 121, 696			
応急処理(1)		昼間	式	1		19, 114, 368			内-1号
応急処理(2)		夜間	式	1		43, 007, 328			内-2号
構造物補修工			式	1		58, 535, 490			
伸縮継手工			式	1		12, 834, 000			
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 【夜間】		補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	45	285, 200	12, 834, 000			単-1号
横断歩道橋工			式	1		19, 192, 290			
既設舗装はぎ取り 【夜間】		t=5mm	m2	900	9, 799	8, 819, 100			単-2号
橋面防水 【夜間】		塗膜防水	m2	900	2, 835	2, 551, 500			単-3号
橋面舗装 【夜間】		t=5mm	m2	900	8, 540	7, 686, 000			単-4号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ノズリップ 撤去 【夜間】			m	150	904. 6	135, 690			単-5号
ひび割れ補修工			式	1		17, 454, 000			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 300m エポキシ樹脂 注入材	構造物	6	2, 909, 000	17, 454, 000			単-6号
断面修復工			式	1		8, 730, 000			
左官工法 【夜間】		1構造物当り修復延べ 体積 0. 3m3 ポリマーセメント モルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	6	1, 455, 000	8, 730, 000			単-7号
排水施設清掃工			式	1		325, 200			
桷清掃 【夜間】		人力 持込 土砂厚 20cm	箇所	100	3, 252	325, 200			単-8号
仮設工			式	1		19, 098, 000			
交通管理工			式	1		19, 098, 000			
交通誘導警備員 A 【昼間】			人日	90	21, 010	1, 890, 900			単-9号
交通誘導警備員 B 【昼間】			人日	90	18, 310	1, 647, 900			単-10号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	180	31,520	5,673,600			単-11号
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	360	27,460	9,885,600			単-12号
直接工事費			式	1		139,755,186			
共通仮設費			式	1		17,944,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		17,944,000			
純工事費			式	1		157,699,186			
現場管理費			式	1		70,917,000			
工事原価			式	1		228,616,186			
一般管理費等			式	1		35,083,814			
工事価格			式	1		263,700,000			
消費税相当額			式	1		26,370,000			
工事費計			式	1		290,070,000			

一式当たり内訳書

応急処理(1)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	48	33,696	1,617,408			
普通作業員		人	96	27,872	2,675,712			
特殊作業員		人	96	31,096	2,985,216			
運転手（一般）		人	48	26,416	1,267,968			
橋りょう世話役		人	48	42,224	2,026,752			
橋りょう特殊工		人	96	36,192	3,474,432			
橋りょう塗装工		人	96	36,920	3,544,320			
運転手（特殊）		人	48	31,720	1,522,560			
合 計					19,114,368			

一式当たり内訳書

応急処理(2)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	72	50,544	3,639,168			
普通作業員		人	144	41,808	6,020,352			
特殊作業員		人	144	46,644	6,716,736			
運転手（一般）		人	72	39,624	2,852,928			
橋りょう世話役		人	72	63,336	4,560,192			
橋りょう特殊工		人	144	54,288	7,817,472			
橋りょう塗装工		人	144	55,380	7,974,720			
運転手（特殊）		人	72	47,580	3,425,760			
合 計					43,007,328			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一1号	鋼・コ L製伸縮装置補修 【夜間】	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	285,200
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工			m	1	285,200	285,200		
計						285,200		
単価						285,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一2号	既設舗装はぎ取り 【夜間】	t=5mm	単位	m2	数量	1	単価	9,799
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
既設舗装はぎ取り工			m 2	1	9,799	9,799		
計						9,799		
単価						9,799	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－3号	橋面防水 【夜間】	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	2,835	2,835		
計						2,835		
単価						2,835	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－4号	橋面舗装 【夜間】	t=5mm	単位	m2	数量	1	単価	8,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 有	m 2	1	8,540	8,540		
計						8,540		
単価						8,540	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	ノンスリップ 撤去 【夜間】		単位	m	数量	1	単価	904. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ノンスリップ撤去工			m	1	904. 6	904. 6			
計						904. 6			
単価						904. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 300m エポキシ樹脂注入材	単位	構造物	数量	1	単価	2, 909, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 300m 3. 6kg 76. 5kg 1000個	構造物	1	2, 909, 000	2, 909, 000		
計						2, 909, 000		
単価						2, 909, 000	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一7号	左官工法 【夜間】	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,455,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3以上 0.3m3	構造物	1	1,455,000	1,455,000		
計						1,455,000		
単価						1,455,000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一8号	桧清掃 【夜間】	人力 持込 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量	1	単価	3,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桧清掃（人力清掃工）		有蓋 25cm未満	箇所	1	3,252	3,252		
計						3,252		
単価						3,252	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員 A【昼間】		単位	人日	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	21,010	21,010		
計						21,010		
単価						21,010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員 B【昼間】		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18,310	18,310		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一11号	交通誘導警備員 A【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	31,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	31,520	31,520		
計						31,520		
単価						31,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一12号	交通誘導警備員 B【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	27,460	27,460		
計						27,460		
単価						27,460	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	285,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	伸縮量50mm KC-A50同等品以上	m	1	136,000	136,000		
	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	149,175	149,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					285,200		
	単価					285,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	既設舗装はぎ取り工		単位	m 2	数量	1	単価	9, 799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 04	50, 544	2, 021		
	特殊作業員		人	0. 08	46, 644	3, 731		
	普通作業員		人	0. 09	41, 808	3, 762		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		285		
	計					9, 799		
	単価					9, 799	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 834. 06	283, 406		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						283, 500		
単価						2, 835	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚 6 mm以下	m 2	1	8, 540. 81	8, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 540		
単価						8, 540	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ノンスリップ撤去工		単位	m	数量	100	単価	904.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.58	50,544	29,315		
	特殊作業員		人	0.52	46,644	24,254		
	普通作業員		人	0.76	41,808	31,774		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,117		
	計					90,460		
	単価					904.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 300m 3. 6kg 76. 5kg 1000個	単位	構造物	数量	1	単価	2, 909, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	17. 4	33, 696	586, 310		
	特殊作業員		人	28. 8	31, 096	895, 564		
	普通作業員		人	21. 3	27, 872	593, 673		
	エポキシ樹脂系注入材	BLグレード同等品以上	k g	3. 6	3, 910	14, 076		
	エポキシ樹脂系シーリング材	#101同等品以上	k g	104. 805	2, 630	275, 637		
	補充可能型注入器具	BLインジェクター同等品以上	個	1, 000	420	420, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		123, 740		
	計					2, 909, 000		
	単価					2, 909, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.3m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,455,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.9	50,544	348,753		
	特殊作業員		人	11.4	46,644	531,741		
	普通作業員		人	7.5	41,808	313,560		
	ホリマセメントモルタル		m ³	0.354	368,000	130,272		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		130,674		
	計					1,455,000		
	単価					1,455,000	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	21, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21, 008	21, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 010		
単価						21, 010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	31, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	31, 512	31, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 520		
単価						31, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	27, 456	27, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 460		
単価						27, 460	円／人日	

R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和8年度）

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	139, 755, 186
(2) 共通仮設費 -----	17, 944, 000
(3) 純工事費 -----	157, 699, 186

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	70, 917, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	228, 616, 186
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	35, 083, 814
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	263, 700, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	26, 370, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	290, 070, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	263, 700, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	263, 329, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	239, 390, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	35, 092, 584
-------------------------	--------------

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8・9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和9年度）
工事地名	万世橋出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	東京国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025511002	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 1 7 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1		139,755,186			
道路維持工			式	1		62,121,696			
応急処理工			式	1		62,121,696			
応急処理(1)		昼間	式	1		19,114,368			内-1号
応急処理(2)		夜間	式	1		43,007,328			内-2号
構造物補修工			式	1		58,535,490			
伸縮継手工			式	1		12,834,000			
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 【夜間】		補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	45	285,200	12,834,000			単-1号
横断歩道橋工			式	1		19,192,290			
既設舗装はぎ取り 【夜間】		t=5mm	m2	900	9,799	8,819,100			単-2号
橋面防水 【夜間】		塗膜防水	m2	900	2,835	2,551,500			単-3号
橋面舗装 【夜間】		t=5mm	m2	900	8,540	7,686,000			単-4号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハスリップ 撤去 【夜間】			m	150	904. 6	135, 690			単-5号
ひび割れ補修工			式	1		17, 454, 000			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長 300m エポキシ樹脂 注入材	構造物	6	2, 909, 000	17, 454, 000			単-6号
断面修復工			式	1		8, 730, 000			
左官工法 【夜間】		1構造物当り修復延べ 体積 0. 3m3 ポリマーセメント モルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	6	1, 455, 000	8, 730, 000			単-7号
排水施設清掃工			式	1		325, 200			
桷清掃 【夜間】		人力 持込 土砂厚 20cm	箇所	100	3, 252	325, 200			単-8号
仮設工			式	1		19, 098, 000			
交通管理工			式	1		19, 098, 000			
交通誘導警備員 A 【昼間】			人日	90	21, 010	1, 890, 900			単-9号
交通誘導警備員 B 【昼間】			人日	90	18, 310	1, 647, 900			単-10号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和9年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	180	31,520	5,673,600			単-11号
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	360	27,460	9,885,600			単-12号
直接工事費			式	1		139,755,186			
共通仮設費			式	1		18,007,175			
共通仮設費			式	1		63,175			
技術管理費			式	1		63,175			
道路施設基本データ作成			式	1		63,175			内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1		17,944,000			
純工事費			式	1		157,762,361			
現場管理費			式	1		70,945,000			
工事原価			式	1		228,707,361			
一般管理費等			式	1		35,102,639			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		263,810,000			
消費税相当額			式	1		26,381,000			
工事費計			式	1		290,191,000			

一式当たり内訳書

応急処理(1)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	48	33,696	1,617,408			
普通作業員		人	96	27,872	2,675,712			
特殊作業員		人	96	31,096	2,985,216			
運転手（一般）		人	48	26,416	1,267,968			
橋りょう世話役		人	48	42,224	2,026,752			
橋りょう特殊工		人	96	36,192	3,474,432			
橋りょう塗装工		人	96	36,920	3,544,320			
運転手（特殊）		人	48	31,720	1,522,560			
合 計					19,114,368			

一式当たり内訳書

応急処理(2)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	72	50,544	3,639,168			
普通作業員		人	144	41,808	6,020,352			
特殊作業員		人	144	46,644	6,716,736			
運転手（一般）		人	72	39,624	2,852,928			
橋りょう世話役		人	72	63,336	4,560,192			
橋りょう特殊工		人	144	54,288	7,817,472			
橋りょう塗装工		人	144	55,380	7,974,720			
運転手（特殊）		人	72	47,580	3,425,760			
合 計					43,007,328			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
合 計					63,175			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一1号	鋼・コ L製伸縮装置補修 【夜間】	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	285,200
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工			m	1	285,200	285,200		
計						285,200		
単価						285,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一2号	既設舗装はぎ取り 【夜間】	t=5mm	単位	m2	数量	1	単価	9,799
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
既設舗装はぎ取り工			m 2	1	9,799	9,799		
計						9,799		
単価						9,799	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－3号	橋面防水 【夜間】	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	2,835	2,835		
計						2,835		
単価						2,835	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－4号	橋面舗装 【夜間】	t=5mm	単位	m2	数量	1	単価	8,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 有	m 2	1	8,540	8,540		
計						8,540		
単価						8,540	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	ノンスリップ 撤去 【夜間】		単位	m	数量	1	単価	904. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ノンスリップ撤去工			m	1	904. 6	904. 6			
計						904. 6			
単価						904. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 300m 球形樹脂注入材	単位	構造物	数量	1	単価	2, 909, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 300m 3. 6kg 76. 5kg 1000個	構造物	1	2, 909, 000	2, 909, 000		
計						2, 909, 000		
単価						2, 909, 000	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一7号	左官工法 【夜間】	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,455,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3以上 0.3m3	構造物	1	1,455,000	1,455,000		
計						1,455,000		
単価						1,455,000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一8号	桧清掃 【夜間】	人力 持込 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量	1	単価	3,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桧清掃（人力清掃工）		有蓋 25cm未満	箇所	1	3,252	3,252		
計						3,252		
単価						3,252	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員 A【昼間】		単位	人日	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	21,010	21,010		
計						21,010		
単価						21,010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員 B【昼間】		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18,310	18,310		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一11号	交通誘導警備員 A【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	31,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	31,520	31,520		
計						31,520		
単価						31,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一12号	交通誘導警備員 B【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	27,460	27,460		
計						27,460		
単価						27,460	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	285,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	伸縮量50mm KC-A50同等品以上	m	1	136,000	136,000		
	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	149,175	149,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					285,200		
	単価					285,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	既設舗装はぎ取り工		単位	m 2	数量	1	単価	9, 799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 04	50, 544	2, 021		
	特殊作業員		人	0. 08	46, 644	3, 731		
	普通作業員		人	0. 09	41, 808	3, 762		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		285		
	計					9, 799		
	単価					9, 799	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 834. 06	283, 406		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						283, 500		
単価						2, 835	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	8, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚 6 mm以下	m 2	1	8, 540. 81	8, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 540		
単価						8, 540	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ノンスリップ撤去工		単位	m	数量	100	単価	904.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.58	50,544	29,315		
	特殊作業員		人	0.52	46,644	24,254		
	普通作業員		人	0.76	41,808	31,774		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,117		
	計					90,460		
	単価					904.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 300m 3. 6kg 76. 5kg 1000個	単位	構造物	数量	1	単価	2, 909, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	17. 4	33, 696	586, 310		
	特殊作業員		人	28. 8	31, 096	895, 564		
	普通作業員		人	21. 3	27, 872	593, 673		
	エポキシ樹脂系注入材	BLグレート同等品以上	k g	3. 6	3, 910	14, 076		
	エポキシ樹脂系シール材	#101同等品以上	k g	104. 805	2, 630	275, 637		
	補充可能型注入器具	BLインジェクター同等品以上	個	1, 000	420	420, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		123, 740		
	計					2, 909, 000		
	単価					2, 909, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.3m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,455,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6.9	50,544	348,753		
	特殊作業員		人	11.4	46,644	531,741		
	普通作業員		人	7.5	41,808	313,560		
	ホリマセメントモルタル		m ³	0.354	368,000	130,272		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		130,674		
	計					1,455,000		
	単価					1,455,000	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	21, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21, 008	21, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 010		
単価						21, 010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	31, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	31, 512	31, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 520		
単価						31, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	27, 456	27, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 460		
単価						27, 460	円／人日	

R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋出張所管内橋梁補修維持工事（令和 9 年度）

（ 当 初 ） 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	139, 755, 186
(2) 共通仮設費 -----	18, 007, 175
(3) 純工事費 -----	157, 762, 361

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	70, 945, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	228, 707, 361
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	35, 102, 639
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	263, 810, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	26, 381, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	290, 191, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	263, 810, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	263, 428, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	239, 480, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	35, 106, 579	)
-------------------	--------------	---