

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 北條組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字村山 3 4 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号大倉地区外チェーン着脱場設置他工事
工 事 場 所	長野県長野市豊野町大倉地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	倉井地区 舗装工 (切削オーバーレイ3,600m ²) 区画線工 (溶融式区画線1,527m) 仮設工 (交通誘導警備員1式) 川谷地区 舗装工 (切削オーバーレイ3,010m ²)
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 4 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	倉井地区 1. 舗装工 現地調査の結果、舗装修繕の必要が生じたため、舗装工を追加する。 2. 区画線工 舗装工の追加に伴い、区画線工を追加する。 3. 仮設工 舗装工及び区画線工の追加に伴い、交通管理工を追加する。 川谷地区 4. 舗装工 現地調査の結果、舗装工を減工する。 5. 工 期 工期は元設計のとおり令和7年6月30日までとする。

（第2回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 北條組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字村山 3 4 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号大倉地区外チェーン着脱場設置他工事
工 事 場 所	長野県長野市豊野町大倉地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	大倉工区 道路土工（掘削工180m3、路体盛土工2,999m3、路床盛土工3,500m3 法面整形工610m2） 舗装工（アスファルト舗装工5,055m2） 排水構造物工（側溝工188m、管渠工50m、集水桝・マンホール工4箇所、地下排水工1箇所） 縁石工（縁石工94m） 防護柵工（防止柵工298m） 区画線工（区画線工450m） 道路付属施設工（防草対策工899m2、境界工31本） 道路照明設備工（道路照明設備設置工5基、引込柱設置工1本、照明灯基礎設置工6箇所、配管・配線工429m、ハンドホール設置工2箇所） 構造物撤去工（防護柵撤去工115m、構造物取壊し工517m2） 仮設工（工事用道路工1式、交通管理工1式） 倉井地区 舗装工（切削オーバーレイ工2,876m2） 区画線工（区画線工1,140m） 道路付属施設工（道路付属物工2箇所） 仮設工（交通管理工1式）
工 期 （自）	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 5 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 8 , 1 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 7 , 6 8 0 , 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由

大倉工区

1. 道路土工

現地調査の結果、他工事発生土を盛土に流用することとなったため、土材料を減工し、積込及び土砂等運搬を増工する。

2. 排水構造物工

現地調査の結果、排水流末構造を変更することとなったため、プレキャストU型側溝を減工し、プレキャスト皿型側溝及び皿型自由勾配側溝を増工する。

用水管理者との調整の結果、構造変更することとなったため、場所打ち集水桝を減工し、プレキャストマンホールを増工する。

3. 防護柵工

現地調査の結果、管理施設を追加することとなったため、車止めポスト工を増工する。

4. 道路照明設備工

概算概略発注箇所の検討結果により、配線・配管工及びハンドホール設置工を増工する。

5. 仮設工

上記工種の変更に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

6. 共通仮設費

受注者との協議の結果、施工にあたりICTを活用することとなったため、3次元による測量、設計、出来形管理、データ納品等に要する費用を追加する。

川谷工区

7. 舗装工

現地調査の結果、倉井工区が増工となったため、舗装工を削除する。

8. 区画線工

現地調査の結果、倉井工区が増工となったため、区画線工を削除する。

9. 仮設工

上記工種変更に伴い、仮設工を削除する。

倉井工区

10. 舗装工

現地調査の結果、舗装修繕厚の変更が生じたため、切削オーバーレイを減工し、切削オーバーレイ（1）及びオーバーレイ（2）を増工する。

11. 区画線工

現地調査の結果、区画線工を数量精査（増減）する。

12. 仮設工

上記工種変更に伴い、交通管理工を数量精査（減）する。

大倉工区、倉井工区

13. 工期

工期は、大倉地区での占用工事期間の延長及び降雪による影響により、92日間延長し、令和7年9月30日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 北條組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字村山 3 4 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号大倉地区外チェーン着脱場設置他工事
工 事 場 所	長野県長野市豊野町大倉地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	大倉工区 道路土工 (法面整形工620m ²) 舗装工 (アスファルト舗装工5, 073m ²) 防護柵工 (防止柵工296m、車止めポスト工3箇所) 道路付属施設工 (防草対策工945m ² 、境界工30本) 仮設工 (交通管理工1式) 倉井地区 舗装工 (切削オーバーレイ工2, 877m ²) 区画線工 (区画線工1, 157m) 仮設工 (交通管理工1式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 7, 6 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 9, 4 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	大倉工区 1. 舗装工 現地調査の結果、アスファルト舗装工については、数量精査 (増) する。 2. 防護柵工 現地調査の結果、防護柵工については、数量精査 (減) する。 現地調査の結果、車止めポスト工を増工する。 3. 道路付属施設工 現地調査の結果、防草対策工については、数量精査 (増) する。 倉井工区 4. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工については、数量精査 (増) する。 5. 区画線工 現地調査の結果、区画線工については、数量精査 (増) する。 大倉工区、倉井工区 6. 工期 工期は元設計とおりとする。