

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事
工事地名	自) 長野県松本市白板 至) 長野県松本市宮渕本村

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	長野国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	8370401010	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	285日間 自 令和 7年 8月18日 (当初) 至 令和 8年 5月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松本地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 9 号	2 2) 処 分 費 等	574, 575
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月 6日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		80,296,262			
複合門型ラーメン橋工			式	1		68,280,333			
複合門型ラーメン製作工			式	1		67,395,033			
桁架設 (クレーン架設)	複合門型ラーメン橋 H鋼桁	t	52.6	718,500	37,793,100				単-1号
上下部剛結		m	37	127,300	4,710,100				単-2号
鉄筋	SD345 D13	t	4.41	171,900	758,079				単-3号
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.55	169,900	942,945				単-4号
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D22	t	5.1	308,100	1,571,310				単-5号
機械式継手	SD345 D22×D22	箇所	184	1,875	345,000				単-6号
コンクリート	30-12-25(20)(普通)	m3	156	32,950	5,140,200				単-7号
型枠	一般型枠	式	1		547,428				内-1号
桁下面型枠		式	1		4,707,700				内-2号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場			式	1		293, 931			内-3号
桁下面型枠撤去用足場			式	1		1, 685, 240			内-4号
特許使用料			式	1		8, 900, 000			内-5号
表面保護工			式	1		885, 300			
コンクリート塗装		CC-B塗装	m2	78	11, 350	885, 300			単-8号
舗装工			式	1		1, 300, 915			
橋面防水工			式	1		849, 670			
橋面防水 (車道部)		シート防水	m2	185	3, 218	595, 330			単-9号
橋面防水 (歩道部)		塗膜防水	m2	90	2, 826	254, 340			単-10号
アスファルト舗装工			式	1		451, 245			
基層(車道・路肩部)		密粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 3.0m超	m2	185	1, 725	319, 125			単-11号
表層(歩道部)		細粒度アスコン(13) 舗装 厚 30mm 1.4m以上	m2	90	1, 468	132, 120			単-12号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工			式	1		6,810,514			
排水装置工			式	1		384,174			
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	3	121,900	365,700			単-13号
排水管		VP φ150mm	m	2	9,237	18,474			単-14号
地覆工			式	1		907,412			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	8	34,480	275,840			単-15号
鉄筋		SD345 D13	t	0.26	181,700	47,242			単-16号
鉄筋		SD345 D13 エポキシ樹脂 塗装鉄筋	t	0.09	268,000	24,120			単-17号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.56	179,700	100,632			単-18号
型枠		一般型枠	式	1		355,348			内-6号
目地		瀝青繊維質目地板 t=20mm	m	14	7,445	104,230			単-19号
調整コンクリート工			式	1		604,028			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整コンクリート (歩道部)		18-12-25 (20) (高炉)	m3	19	30,780	584,820			単-20号
型枠		一般型枠							
			式	1		19,208			内-7号
管路工			式	1		4,736,000			
管路		SGP φ 125A×5条 SGP φ 100A×3条 SGP φ 50A×14条	m	16	296,000	4,736,000			単-21号
銘板工			式	1		178,900			
橋歴板		600×400×13 鋳物用銅合金地金	枚	1	178,900	178,900			単-22号
踏掛版設置工			式	1		3,904,500			
踏掛版設置工			式	1		3,904,500			
踏掛版設置 (A1)		24-12-25 (20) (高炉)	m3	25	78,020	1,950,500			単-23号
踏掛版設置 (A2)		24-12-25 (20) (高炉)	m3	25	78,160	1,954,000			単-24号
橋梁下部			式	1		54,675,170			
橋台工			式	1		23,406,833			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		1,371,982			
床掘り (A1)	土砂	式	1			125,958			内-8号
床掘り (A2)	土砂	式	1			116,961			内-9号
埋戻し (A1)	土砂	式	1			259,870			内-10号
埋戻し (A2)	土砂	式	1			239,880			内-11号
基面整正 (A1)		式	1			19,668			内-12号
基面整正 (A2)		式	1			19,668			内-13号
積込(ルース) (A1)	土砂 土量50,000m3未満	式	1			33,950			内-14号
積込(ルース) (A2)	土砂 土量50,000m3未満	式	1			31,525			内-15号
土砂等運搬 (A1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1			218,120			内-16号
土砂等運搬 (A2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1			202,540			内-17号
整地	残土受入れ地での処理	式	1			103,842			内-18号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工			式	1					
場所打杭 (A1)		杭径 1000mm 杭長(設計長) 7m	本	5	986,900	4,934,500			単-25号
場所打杭 (A2)		杭径 1000mm 杭長(設計長) 7m	本	5	919,100	4,595,500			単-26号
殻積込運搬処理 (A1、A2)		Co殻(無筋)	m3	11					単-27号
積込(ルース) (A1、A2)		土砂	式	1		14,550			内-19号
土砂等運搬 (A1、A2)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		23,370			内-20号
整地 (A1、A2)		残土受入れ地での処理	式	1		7,692			内-21号
橋台躯体工			式	1		12,389,246			
基礎材 (A1)		再生クワッシャー40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	37	1,987	73,519			単-28号
基礎材 (A2)		再生クワッシャー40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	37	1,987	73,519			単-29号
均しコンクリート (A1)		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	37	4,347	160,839			単-30号
均しコンクリート (A2)		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	37	4,360	161,320			単-31号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート (A1)		24-12-25 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	101	28,590	2,887,590			単-32号
コンクリート (A2)		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	95	31,640	3,005,800			単-33号
枕コンクリート (A1)		24-12-25 (20) (高炉)	m3	1	44,260	44,260			単-34号
枕コンクリート (A2)		24-12-25 (20) (高炉)	m3	1	44,260	44,260			単-35号
鉄筋 (A1)		SD345 D16～25	t	3.46	179,700	621,762			単-36号
鉄筋 (A1)		SD345(ねじ節鉄筋) D19	t	1.29	179,700	231,813			単-37号
鉄筋 (A2)		SD345 D16～25	t	3.29	179,700	591,213			単-38号
鉄筋 (A2)		SD345(ねじ節鉄筋) D19	t	1.23	179,700	221,031			単-39号
型枠 (A1)		一般型枠	式	1		1,152,480			内-22号
型枠 (A2)		一般型枠	式	1		1,056,440			内-23号
支保 (A1)		f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		50,860			内-24号
支保 (A2)		f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		50,860			内-25号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (A1)		安全ネット必要	式	1		719,880			内-26号
足場 (A2)		安全ネット必要	式	1		668,460			内-27号
ひび割れ誘発目地 (A1)			m	6	18,990	113,940			単-40号
ひび割れ誘発目地 (A2)			m	5	20,320	101,600			単-41号
橋歴板 (A1、A2)		600×400×13 鋳物用 銅合金地金	枚	2	178,900	357,800			単-42号
排水構造物工			式	1		8,974,209			
作業土工			式	1		2,136,279			
床掘り		土砂	式	1		470,736			内-28号
埋戻し		土砂	式	1		884,860			内-29号
基面整正			式	1		44,253			内-30号
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未 満	式	1		116,400			内-31号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		549,520			内-32号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	式	1		70,510			内-33号
管渠工									
ヒューム管 (B形管) (1)		外圧管1種 φ 700	m	26	42,960	1,116,960			単-43号
ヒューム管 (B形管) (2)		外圧管1種 φ 600							
			m	59	37,030	2,184,770			単-44号
フラップゲート (1)		φ 700用 アルミ製	箇所	1	399,400	399,400			単-45号
フラップゲート (2)		φ 600用 アルミ製							
			箇所	2	300,400	600,800			単-46号
集水柵・マンホール工			式	1		2,536,000			
組立マンホール		3号 マンホール深3.638m							
			箇所	1	1,023,000	1,023,000			単-47号
現場打ち街渠柵		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 G 1 800×800×2000	箇所	1	474,300	474,300			単-48号
現場打ち集水柵 (1)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 G 1 800×800×2100							
			箇所	1	357,700	357,700			単-49号
現場打ち集水柵 (2)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 G 1 800×800×2000	箇所	1	343,400	343,400			単-50号
現場打ち集水柵 (3)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 G 1 600×1000×2100							
			箇所	1	337,600	337,600			単-51号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工			式	1		14,363,561			
作業土工			式	1		657,435			
床掘り(掘削)		土砂	式	1		93,548			内-34号
床掘り		土砂	式	1		42,960			内-35号
埋戻し		土砂	式	1		179,910			内-36号
基面整正			式	1		14,751			内-37号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		24,250			内-38号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		246,890			内-39号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		55,126			内-40号
盛土工			式	1		57,847			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	8	6,520	52,160			単-52号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	9	242.5	2,182			単-53号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9	389.5	3,505			単-54号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)									
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 30 c m	m	61	9,514	580,354			単-55号
コンクリート(間知)ブロック積		控350 粗面							
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	107	9,899	1,059,193			単-57号
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)							
足場		安全ネット必要	式	1	68,400	205,200			内-41号
護岸付属物工									
平場コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	式	1	57,660	2,164,080			単-59号
底張コンクリート		18-8-40(高炉)							
羽口工			m3	57	33,920	1,933,440			単-60号
じゃかご		径60cm 割ぐり石 150～200mm							
			m	45	9,508	427,860			単-61号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吐口工			式	1		1,615,452			
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	15	1,987	29,805				単-62号
裏込めコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	39,490	39,490				単-63号
躯体コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	11	31,640	348,040				単-64号
管渠部コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	39,490	118,470				単-65号
鉄筋	SD345 D13	t	1.06	181,700	192,602				単-66号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.03	179,700	5,391				単-67号
型枠	一般型枠	式	1		629,509				内-42号
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	m2	1	4,675	4,675				単-68号
足場	安全ネット必要	式	1		247,470				内-43号
構造物撤去工		式	1		2,462,151				
構造物取壊し工		式	1						

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	78	602. 3	46, 979			単-69号
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	149					単-70号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		アスファルト殻	m3	3	1, 899	5, 697			単-71号
殻処分		アスファルト殻	m3	3					単-72号
仮設工			式	1		5, 468, 416			
土留・仮締切工			式	1		815, 976			
簡易土留		H=1200m m	式	1		97, 924			内-44号
建込簡易土留		H=4000m m	式	1		718, 052			内-45号
仮水路工			式	1		2, 368, 394			
コルゲートパイプ		φ 800 円形1形 フランジ型 板厚1. 6mm	m	63	36, 870	2, 322, 810			単-73号
大型土のう		丸形 φ 110×高108cm	袋	8	5, 698	45, 584			単-74号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		34,766			
現場発生品運搬		コンクリートパイプ 簡易土留材	式	1		34,766			内-46号
交通管理工			式	1		2,249,280			
交通誘導警備員			式	1		2,249,280			内-47号
直接工事費			式	1		134,971,432			
共通仮設費			式	1		22,953,847			
共通仮設費			式	1		7,742,847			
運搬費			式	1		4,750,672			
重建設機械分解組立輸送費 (クローラークレーン)			式	1		1,184,000			内-48号
重建設機械分解組立輸送費 (オールケーシング掘削機)			式	1		3,311,000			内-49号
仮設材運搬費			式	1		255,672			内-50号
技術管理費			式	1		63,175			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			式	1		63, 175			内-51号
現場環境改善費（率計上）			式	1		2, 929, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		15, 211, 000			
純工事費			式	1		157, 925, 279			
現場管理費			式	1		50, 409, 000			
工事原価			式	1		208, 334, 279			
一般管理費等			式	1		32, 395, 721			
工事価格			式	1		240, 730, 000			
消費税相当額			式	1		24, 073, 000			
工事費計			式	1		264, 803, 000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	57	9, 604	547, 428			
合 計					547, 428			

一式当たり内訳書

桁下面型枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁下面型枠工	複合門型ラーメン橋 撤去型枠	m 2	122	15, 380	1, 876, 360			
桁下面型枠支持材 (上)	L50×50×6 SS400 HDZT77	t	1. 73	862, 000	1, 491, 260			
桁下面型枠支持材 (下)	FB65×6 SS400	t	1	700, 000	700, 000			
取付ボルト (六角ボルト)	M12×45mm 黒皮品 M12丸座金	組	2, 520	17	42, 840			
インサート	M12×30 ダクロメッキ	本	2, 520	220	554, 400			
跡埋ボルト (六角ボルト)	M12×30mm 溶融亜鉛めっき品	本	2, 520	17	42, 840			
合 計					4, 707, 700			

一式当たり内訳書

側部足場
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場（スラブ桁橋）	標準以外 2.1箇所	m	33	8,907	293,931			
合 計					293,931			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

桁下面型枠撤去用足場

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁下面型枠撤去用足場工 複合門型ラーメン橋	足場材設置・撤去(足場工架設材費用含む)	空m ³	360	4,627	1,665,720			
インサート	M12×30 ダクロメッキ	本	80	220	17,600			
跡埋ボルト (六角ボルト)	M12×40mm 溶融亜鉛めっき品 M12丸座金	組	80	24	1,920			
合 計					1,685,240			

一式当たり内訳書

特許使用料

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特許使用料	イーゾーラーマン橋	式	1		8, 900, 000			
合 計					8, 900, 000			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	37	9, 604	355, 348			
合 計					355, 348			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2	9, 604	19, 208			
合 計					19, 208			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 床掘り (A1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	m 3	420	299. 9	125, 958			
合 計					125, 958			

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 床掘り (A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り	m 3	390	299. 9	116, 961			
合 計					116, 961			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 埋戻し (A1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	130	1, 999	259, 870			
合 計					259, 870			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 埋戻し (A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	120	1, 999	239, 880			
合 計					239, 880			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 基面整正 (A1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	40	491. 7	19, 668			
合 計					19, 668			

一式当たり内訳書

第 13号内訳書 基面整正 (A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	40	491. 7	19, 668			
合 計					19, 668			

一式当たり内訳書

第 14号内訳書 積込(ルーズ) (A1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【埋戻し土】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	140	242. 5	33, 950			
合 計					33, 950			

一式当たり内訳書

第 15号内訳書 積込(ルーズ)
(A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【埋戻し土】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	130	242. 5	31, 525			
合 計					31, 525			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書 土砂等運搬 (A1)

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 17号内訳書 土砂等運搬 (A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【床掘り土】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	390	389. 5	151, 905			
【埋戻し土】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	130	389. 5	50, 635			
合 計					202, 540			

一式当たり内訳書

第 18号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【床掘り土】								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	810	128. 2	103, 842			
合 計					103, 842			

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 積込(ルーズ)
(A1、A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	60	242. 5	14, 550			
合 計					14, 550			

一式当たり内訳書

第 20号内訳書 土砂等運搬 (A1、A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	60	389. 5	23, 370			
合 計					23, 370			

一式当たり内訳書

第 21号内訳書 整地 (A1、A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	60	128. 2	7, 692			
合 計					7, 692			

一式当たり内訳書

第 22号内訳書 型枠 (A1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	120	9, 604	1, 152, 480			
合 計					1, 152, 480			

一式当たり内訳書

第 23号内訳書 型枠 (A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	110	9, 604	1, 056, 440			
合 計					1, 056, 440			

一式当たり内訳書

第 24号内訳書 支保 (A1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	10	5, 086	50, 860			
合 計					50, 860			

一式当たり内訳書

第 25号内訳書 支保 (A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	10	5, 086	50, 860			
合 計					50, 860			

一式当たり内訳書

第 26号内訳書 足場 (A1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	140	5, 142	719, 880			
合 計					719, 880			

一式当たり内訳書

第 27号内訳書 足場 (A2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	130	5, 142	668, 460			
合 計					668, 460			

一式当たり内訳書

第 28号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 建込簡易土留	m 3	160	2, 244	359, 040			
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	390	286. 4	111, 696			
合 計					470, 736			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂 建込簡易土留	m 3	90	2, 280	205, 200			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	340	1, 999	679, 660			
合 計					884, 860			

一式当たり内訳書

第 30号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	90	491. 7	44, 253			
合 計					44, 253			

一式当たり内訳書

第 31号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【埋戻し土】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	480	242. 5	116, 400			
合 計					116, 400			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 32号内訳書

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 33号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【床掘り土】								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	550	128. 2	70, 510			
合 計					70, 510			

一式当たり内訳書

第 34号内訳書 床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	280	334. 1	93, 548			
合 計					93, 548			

一式当たり内訳書

第 35号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	150	286. 4	42, 960			
合 計					42, 960			

一式当たり内訳書

第 36号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	90	1, 999	179, 910			
合 計					179, 910			

一式当たり内訳書

第 37号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	30	491. 7	14, 751			
合 計					14, 751			

一式当たり内訳書

第 38号内訳書
積込 (ルーズ)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【埋戻し土】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	100	242. 5	24, 250			
合 計					24, 250			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【床掘り土】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	280	389. 5	109, 060			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 5km以下	m 3	150	659. 2	98, 880			
【埋戻し土】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	100	389. 5	38, 950			
合 計					246, 890			

一式当たり内訳書

第 40号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【床掘り土】								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	430	128. 2	55, 126			
合 計					55, 126			

一式当たり内訳書

足場
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	240	4, 179	1, 002, 960			
合 計					1, 002, 960			

一式当たり内訳書

第 42号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	65	9, 604	624, 260			
材料費 (m)								
円形型枠 φ 600		m	0. 8	6, 562	5, 249			
合 計					629, 509			

一式当たり内訳書

足場
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	10	4, 179	41, 790			
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	40	5, 142	205, 680			
合 計					247, 470			

一式当たり内訳書

簡易土留

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留鋼板設置工	土留鋼板 杭打込み (@750mm) 含む	m 2	6	2, 630	15, 780			
土留鋼板撤去工	土留鋼板 杭撤去 (@750mm) 含む	m 2	6	1, 399	8, 394			
材料費 (枚)								
土留鋼板		枚	9	4, 150	37, 350			
材料費 (本)								
土留鋼板用支柱		本	7	4, 820	33, 740			
材料費 (個)								
支柱用キャップ		個	7	380	2, 660			
合 計					97, 924			

一式当たり内訳書

建込簡易土留

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建込簡易土留建込工	H=3. 5<H≤4. 0	m	28	5, 682	159, 096			
建込簡易土留引抜工	H=3. 5<H≤4. 0	m	28	3, 857	107, 996			
建込簡易土留材賃料	15m当たり 4. 0型 深4. 0m 幅3. 0m未満 賃料期間19日	m 2	120	3, 268	392, 160			
建込簡易土留材整備費	15m当たり 4. 0型 深4. 0m 幅3. 0m未満	m 2	120	490	58, 800			
合 計					718, 052			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下	t	2. 73	2, 839	7, 750			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 73	9, 896	27, 016			
合 計					34, 766			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	132	17, 040	2, 249, 280			
合 計					2, 249, 280			

一式当たり内訳書

第 48号内訳書 重建設機械分解組立輸送費
(クローラークレーン)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 184, 000	1, 184, 000			
合 計					1, 184, 000			

一式当たり内訳書

第 49号内訳書 重建設機械分解組立輸送費
(オールケーシング掘削機)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	回	1	3, 311, 000	3, 311, 000			
合 計					3, 311, 000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 69.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	15.9	6,540	103,986			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	15.9	1,500	23,850			
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 69.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	15.9	6,540	103,986			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	15.9	1,500	23,850			
合 計					255,672			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員×1.75人	式	1		63,175			
合 計					63,175			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	桁架設 (クレーン架設)	複合門型ラーメン橋 H鋼桁	単位	t	数量	52. 6	単価	718, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桁架設工		複合門型ラーメン橋 ラフデレンクレーン50t吊	t	52. 6	11, 700	615, 420		
材料費 (t)			t	52. 6	705, 000	37, 083, 000		
H鋼桁			t	52. 6	705, 000	37, 083, 000		
桁繋ぎ材		L50×50×6 SS400	t	0. 13	700, 000	91, 000		
取付ボルト(六角ボルト)桁繋ぎ材用 36箇所分		M12×50mm 黒皮品 M12ナット、M12丸座金×2	組	144	25	3, 600		
計						37, 793, 020		
単価						718, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	上下部剛結		単位	m	数量	36. 7	単価	127, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上下部剛結工		複合門型ラーメン橋	m	36. 7	76, 510	2, 807, 917		
鉄筋支持金物		L65×65×6 SS400	t	0. 42	700, 000	294, 000		
鉄筋支持金物		L50×50×6 SS400	t	0. 13	700, 000	91, 000		
上下部連結金物		FB125×12 SS400	t	0. 84	700, 000	588, 000		
定着ナット		D19用 (3Pロックナット+イーゼーペースパーサーS型)	組	296	3, 010	890, 960		
計						4, 671, 877		
単価						127, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	171, 900	171, 900		
計						171, 900		
単価						171, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	169, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	169, 900	169, 900		
計						169, 900		
単価						169, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D22	単位	t	数量	5. 1	単価 308, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345(ねじ節鉄筋) D22 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	5. 1	169, 900	866, 490	
定着ナット		D22用(3Pロックナット+イーゼンサーB型)	組	184	3, 830	704, 720	
計						1, 571, 210	
単価						308, 100	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一6号	機械式継手	SD345 D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価 1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	箇所	1	1, 875	1, 875	
計						1, 875	
単価						1, 875	円／箇所

1 次单価表

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	コンクリート塗装	CC-B塗装	単位	m2	数量	1	単価	11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理（表面被覆）100m2未満 材工共		時間的制約無 高所作業車有 作業高11m未満 昼間施工	m 2	1	2, 240	2, 240		
プライマー塗布（CC-B塗装）100m2未満 材工共		時間的制約無 高所作業車有 作業高11m未満 昼間施工	m 2	1	1, 210	1, 210		
下地調整（CC-B塗装）100m2未満 材工共		時間的制約無 高所作業車有 作業高11m未満 昼間施工	m 2	1	3, 250	3, 250		
塗装（中塗り）（CC-B塗装）100m2未満 材工共		時間的制約無 高所作業車有 作業高11m未満 昼間施工	m 2	1	2, 330	2, 330		
塗装（上塗り）（CC-B塗装）100m2未満 材工共		時間的制約無 高所作業車有 作業高11m未満 昼間施工	m 2	1	2, 320	2, 320		
計						11, 350		
単価						11, 350	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	橋面防水 (車道部)	シート防水	単位	m2	数量	1	単価	3, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート系防水		新設 有 9. 21m/100m2 有 17. 78m/100m2 200m2未満 無	m 2	1	3, 218	3, 218		
計						3, 218		
単価						3, 218	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	橋面防水 (歩道部)	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 有 18. 8m/100m2 有 36. 53m/100m2 200m2未満 無	m 2	1	2, 826	2, 826		
計						2, 826		
単価						2, 826	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1	1,725	1,725		
計						1,725		
単価						1,725	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 細粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1	1,468	1,468		
計						1,468		
単価						1,468	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1	単価	121, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	1	121, 900	121, 900			
計						121, 900			
単価						121, 900	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	排水管	VP φ150mm	単位	m	数量	1	単価	9, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1	5, 212	5, 212		
排水管（材料費）			m	1	4, 025	4, 025		
計						9, 237		
単価						9, 237	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	34, 480	34, 480		
計						34, 480		
単価						34, 480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	181, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	181, 700	181, 700		
計						181, 700		
単価						181, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量	1	単価	268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	181, 700	181, 700		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		D13	t	1	73, 000	73, 000		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 202. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	11, 780	11, 780		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
計						267, 980		
単価						268, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	179, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 700	179, 700		
計						179, 700		
単価						179, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	目地	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m	数量	14. 4	単価	7, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1. 7	5, 602	9, 523. 4		
シール材			m	14. 4	2, 357	33, 940. 8		
シール材（材料費）			L	9	7, 082	63, 738		
計						107, 202. 2		
単価						7, 445	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	調整コンクリート (歩道部)	18-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート 舗 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	30, 780	30, 780		
計						30, 780		
単価						30, 780	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	管路	SGP φ 125A×5条 SGP φ 100A×3条 SGP φ 50A×14条	単位	m	数量	16. 4	単価	296, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管設置工 SGP白ねじ付管 50A～125A		SGP φ 125A×5条、SGP φ 100A×3条、SGP φ 50A×14条	m	16. 4	23, 590	386, 876		
継手設置工		50A～125A(片伸縮継手、継手)	箇所	88	1, 309	115, 192		
材料費 (m) ガス管 125A			m	82	7, 027	576, 214		
材料費 (m) ガス管 100A			m	49. 2	4, 787	235, 520. 4		
材料費 (m) ガス管 50A			m	229. 6	1, 946	446, 801. 6		
材料費 (個) 片伸縮継手管 125A			個	10	97, 000	970, 000		
材料費 (個) 片伸縮継手管 100A			個	6	62, 700	376, 200		
材料費 (個) 片伸縮継手管 50A			個	28	46, 800	1, 310, 400		
材料費 (個) 継手管 125A			個	10	15, 500	155, 000		
材料費 (個) 継手管 100A			個	6	13, 000	78, 000		
材料費 (個) 継手管 50A			個	28	7, 290	204, 120		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	管路	SGP φ 125A×5条 SGP φ 100A×3条 SGP φ 50A×14条	単位	m	数量	16. 4	単価	296, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4, 854, 324		
	単価					296, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	橋歴板	600×400×13 鋳物用銅合金地金	単位	枚	数量	1	単価	178, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	178, 900	178, 900		
計						178, 900		
単価						178, 900	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一23号	踏掛版設置 (A1)	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	24. 8	単価 78, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	24. 8	51, 390	1, 274, 472	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 26	181, 700	47, 242	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 16	179, 700	567, 852	
空洞確認孔設置工		VP φ 65 L=400～500mm	箇所	21	1, 257	26, 397	
硬質塩化ビニル管		一般管 V P - 6 5	m	8. 07	622	5, 019. 54	
硬質ポリ塩化ビニル管キャップ		TS φ 75	個	21	656	13, 776	
計						1, 934, 758. 54	
単価						78, 020	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	踏掛版設置 (A2)	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	24. 6	単価	78, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉) 有り 有り	m 3	24. 6	51, 390	1, 264, 194		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 26	181, 700	47, 242		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 15	179, 700	566, 055		
空洞確認孔設置工		VP φ 65 L=400～500mm	箇所	21	1, 257	26, 397		
硬質塩化ビニル管		一般管 V P - 6 5	m	8. 07	622	5, 019. 54		
硬質ポリ塩化ビニル管キャップ		TS φ 75	個	21	656	13, 776		
計						1, 922, 683. 54		
単価						78, 160	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	場所打杭 (A1)	杭径 1000mm 杭長(設計長) 7m	単位	本	数量	1	単価	986, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 000mm 9. 657m 0m 0m 0m 0m 0m 7m 生コンクリート各種	本	1	741, 100	741, 100		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 01	168, 500	1, 685		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 27	166, 400	44, 928		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 84	167, 400	140, 616		
杭頭処理		1, 000mm	本	1	21, 700	21, 700		
材料費 (個) 固定金具 US			個	27	483	13, 041		
材料費 (個) 固定金具 UW			個	33	483	15, 939		
材料費 (個) スペーサー固定金具			個	12	655	7, 860		
計						986, 869		
単価						986, 900	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	場所打杭 (A2)	杭径 1000mm 杭長(設計長) 7m	単位	本	数量	1	単価	919, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 000mm 9. 426m 0m 0m 0m 0m 0m 7m 生コンクリート各種	本	1	733, 200	733, 200		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 01	168, 500	1, 685		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 79	166, 400	131, 456		
杭頭処理		1, 000mm	本	1	21, 700	21, 700		
材料費 (個) 固定金具 US			個	21	483	10, 143		
材料費 (個) 固定金具 UW			個	27	483	13, 041		
材料費 (個) スペーサー固定金具			個	12	655	7, 860		
計						919, 085		
単価						919, 100	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	殻積込運搬処理 (A1、A2)	Co殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 269	1, 269		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 569	1, 569		
処分費 (m 3)			m 3	1				
計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	基礎材 (A1)	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,987	1,987		
計						1,987		
単価						1,987	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	基礎材 (A2)	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,987	1,987		
計						1,987		
単価						1,987	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	均しコンクリート (A1)	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
						37		4, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	3. 7	38, 110	141, 007		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4. 1	4, 831	19, 807. 1		
計						160, 814. 1		
単価						4, 347	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	均しコンクリート (A2)	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	
						37		4, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	3. 7	38, 110	141, 007		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4. 2	4, 831	20, 290. 2		
計						161, 297. 2		
単価						4, 360	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート (A1)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	28, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 590	28, 590		
計						28, 590		
単価						28, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	コンクリート (A2)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	31, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	31, 640	31, 640		
計						31, 640		
単価						31, 640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	枕コンクリート (A1)	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	44, 260	44, 260		
計						44, 260		
単価						44, 260	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	枕コンクリート (A2)	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	44, 260	44, 260		
計						44, 260		
単価						44, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	鉄筋 (A1)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	179, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 700	179, 700		
計						179, 700		
単価						179, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	鉄筋 (A1)	SD345(ねじ節鉄筋) D19	単位	t	数量	1	単価	179, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345(ねじ節鉄筋) D19 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 700	179, 700		
計						179, 700		
単価						179, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	鉄筋 (A2)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	179, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 700	179, 700		
計						179, 700		
単価						179, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	鉄筋 (A2)	SD345(ねじ節鉄筋) D19	単位	t	数量	1	単価	179, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345(ねじ節鉄筋) D19 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 700	179, 700		
計						179, 700		
単価						179, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ひび割れ誘発目地 (A1)		単位	m	数量	5. 6	単価	18, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材設置工		部材取付け、断面欠損鋼板取付け、結束線取付け	m	5. 6	1, 503	8, 416. 8		
弾性シール材充填工			m	5. 6	296. 4	1, 659. 84		
ひび割れ誘発目地材		断面欠損幅40mm(A40) L1, 050mm	本	6	2, 430	14, 580		
ひび割れ誘発目地材		断面欠損幅250mm(BL250) L1, 050mm	本	3	5, 760	17, 280		
ひび割れ誘発目地材		断面欠損幅350mm(BL350) L1, 050mm	本	3	8, 100	24, 300		
断面欠損鋼板		断面欠損幅300mm(I-300) L=1, 000mm	本	3	10, 200	30, 600		
弾性シール材		1000L/m3	L	5	1, 900	9, 500		
計						106, 336. 64		
単価						18, 990	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ひび割れ誘発目地 (A2)		単位	m	数量	5. 2	単価	20, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材設置工		部材取付け、断面欠損鋼板取付け、結束線取付け	m	5. 2	1, 503	7, 815. 6		
弾性シール材充填工			m	5. 2	296. 4	1, 541. 28		
ひび割れ誘発目地材		断面欠損幅40mm(A40) L1, 050mm	本	6	2, 430	14, 580		
ひび割れ誘発目地材		断面欠損幅250mm(BL250) L1, 050mm	本	3	5, 760	17, 280		
ひび割れ誘発目地材		断面欠損幅350mm(BL350) L1, 050mm	本	3	8, 100	24, 300		
断面欠損鋼板		断面欠損幅300mm(I-300) L=1, 000mm	本	3	10, 200	30, 600		
弾性シール材		1000L/m3	L	5	1, 900	9, 500		
計						105, 616. 88		
単価						20, 320	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	橋歴板 (A1、A2)	600×400×13 鋳物用銅合金地金	単位	枚	数量	1	単価	178, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	178, 900	178, 900		
計						178, 900		
単価						178, 900	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	ヒューム管(B形管) (1)	外圧管1種 φ700	単位	m	数量	26. 4	単価	42, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 700mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	26. 4	31, 130	821, 832		
砂基礎設置工			m 3	32. 5	3, 208	104, 260		
砂		クッション用	m 3	43. 3	4, 800	207, 840		
計						1, 133, 932		
単価						42, 960	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	ヒューム管(B形管) (2)	外圧管1種 φ600	単位	m	数量	1	単価	37, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	37, 030	37, 030			
計						37, 030			
単価						37, 030	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	フラップゲート (1)	φ 700用 アルミ製	単位	箇所	数量	1	単価	399, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置工		アルミ製 φ 600～700用	箇所	1	57, 320	57, 320		
材料費（個） フラップゲート			個	1	342, 000	342, 000		
計						399, 320		
単価						399, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	フラップゲート (2)	φ 600用 アルミ製	単位	箇所	数量	1	単価	300, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置工		アルミ製 φ 600～700用	箇所	1	57, 320	57, 320		
材料費（個） フラップゲート			個	1	243, 000	243, 000		
計						300, 320		
単価						300, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	組立マンホール	3号 マンホール深3. 638m	単位	箇所	数量	1	単価	1, 023, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール据付工		据付 5, 000kg/基を超え7, 000kg/基以下	基	1	68, 910	68, 910		
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2. 5	1, 987	4, 967. 5		
可とう継手設置工		耐震性止水継手 ヒューム管(B形管) 径700用	個	2	9, 452	18, 904		
組立マンホール		3号 マンホール深3. 638m	組	1	607, 810	607, 810		
調整金具		調整高45mmまで	個	1	6, 040	6, 040		
転落防止装置はしご		マンホール蓋 φ600用	個	1	21, 200	21, 200		
削孔費 (3号MH)		ヒューム管用 φ700用	箇所	1	38, 300	38, 300		
可とう継手 (3号MH)		耐震性止水継手 ヒューム管(B形管) 径700用	個	2	128, 000	256, 000		
計						1, 022, 131. 5		
単価						1, 023, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	現場打ち街渠柵	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 G1 800×800×2000	単位	箇所	数量	1	単価	474, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	18-8-25(高炉) 2. 77m3を超え2. 92m3以下 パ ック材(クレーン機能付) 打設	箇所	1	360, 100	360, 100		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	102, 000	102, 000		
	材料費（個） 足掛金物		個	5	2, 430	12, 150		
	計					474, 250		
	単価					474, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 G1 800×80 0×2100	単位	箇所	数量	1	単価	357, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1. 80m3を超え1. 90m3以下 パ ック材(クレーン機能付) 打設	箇所	1	241, 100	241, 100		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	102, 000	102, 000		
	材料費（個） 足掛金物		個	6	2, 430	14, 580		
	計					357, 680		
	単価					357, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—50号	現場打ち集水桝 (2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 G1 800×80 0×2000	単位	箇所	数量	1	単価	343, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1. 70m3を超え1. 80m3以下 パ ック材(クレーン機能付) 打設	箇所	1	229, 200	229, 200		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	102, 000	102, 000		
	材料費（個） 足掛金物		個	5	2, 430	12, 150		
	計					343, 350		
	単価					343, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	現場打ち集水桝 (3)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 G1 600×10 00×2100	単位	箇所	数量	1	単価	337, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1. 80m3を超え1. 90m3以下 パ ック材(クレーン機能付) 打設	箇所	1	241, 100	241, 100		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81, 850	81, 850		
	材料費（個） 足掛金物		個	6	2, 430	14, 580		
	計					337, 530		
	単価					337, 600	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 520	6, 520			
計						6, 520			
単価						6, 520	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	242. 5	242. 5		
計						242. 5		
単価						242. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	389. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	1	389. 5	389. 5		
計						389. 5		
単価						389. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	9, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 13	84, 190	95, 134. 7		
計						95, 134. 7		
単価						9, 514	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	コンクリート(間知)ブロック積	控350 粗面	単位	m2	数量	1	単価	26, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 19m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	1	26, 060	26, 060		
計						26, 060		
単価						26, 060	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9, 899	9, 899		
計						9, 899		
単価						9, 899	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25 (高炉) 一般養生	m 3	1	68, 400	68, 400			
計						68, 400			
単価						68, 400	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	平場コンクリート	18-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	3. 5	単価	57, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3. 5	39, 700	138, 950		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	35. 6	1, 765	62, 834		
計						201, 784		
単価						57, 660	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	底張コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	56. 6	単価	33, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40 (高炉B) 無 一般養生 標準 (1. 0)	m 3	56. 6	28, 360	1, 605, 176		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	178. 1	1, 765	314, 346. 5		
計						1, 919, 522. 5		
単価						33, 920	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	じゃかご	径60cm 割ぐり石 150～200mm	単位	m	数量	1	単価	9, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご		設置 径60cm	m	1	9, 508	9, 508		
計						9, 508		
単価						9, 508	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 987	1, 987		
計						1, 987		
単価						1, 987	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	裏込めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39, 490	39, 490		
計						39, 490		
単価						39, 490	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	躯体コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	31, 640	31, 640		
計						31, 640		
単価						31, 640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	管渠部コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39, 490	39, 490		
計						39, 490		
単価						39, 490	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	181, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	181, 700	181, 700			
計						181, 700			
単価						181, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	179, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 700	179, 700		
計						179, 700		
単価						179, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	m 2	1	4, 675	4, 675		
計						4, 675		
単価						4, 675	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	602. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	602. 3	602. 3		
計						602. 3		
単価						602. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 有り 5.7以下	m 3	1					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 899
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 899	1, 899		
計						1, 899		
単価						1, 899	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35				
計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	コルゲートパイプ	φ 800 円形1形 フランジ型 板厚1. 6mm	単位	m	数量	1	単価	36, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ設置工		φ 800 フランジ型 ラフレレンスクレーン(油圧伸縮シブ型) 4. 9t吊	m	1	11, 590	11, 590		
コルゲートパイプ撤去工		φ 800 フランジ型 ラフレレンスクレーン(油圧伸縮シブ型) 4. 9t吊	m	1	5, 771	5, 771		
材料費 (m) コルゲートパイプ			m	1	19, 500	19, 500		
計						36, 861		
単価						36, 870	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	大型土のう	丸形φ110×高108cm	単位	袋	数量	1	単価	5, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	1	4, 719	4, 719		
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	1	979	979		
計						5, 698		
単価						5, 698	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	桁架設工	複合門型ラン橋 ラフテレンクレーン50t吊	単位	t	数量	10	単価	11, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 347	38, 760	13, 449		
	橋りょう特殊工		人	1. 736	35, 088	60, 912		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	0. 347	79, 600	27, 621		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	0. 59	1, 460	861		
	架設工具損料		供用日	0. 59	10, 300	6, 077		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		8, 080		
	計					117, 000		
	単価					11, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	H鋼桁					1		705, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼桁		H400×400×13×21 SS400 桁下面防食(金属溶射)	t	1	705, 000	705, 000		
	計					705, 000		
	単価					705, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	取付ボルト(六角ボルト)桁繋ぎ材用 36箇所分	M12×50mm 黒皮品 M12ナット、M12丸座金×2	単位	組	数量	1	単価	25
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M12×50mm 黒皮品	本	1	15	15		
	六角ナット	M12 黒皮品	個	1	4	4		
	丸座金	M12 黒皮品	枚	2	3	6		
	計					25		
	単価					25	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上下部剛結工	複合門型ラーメン橋	単位	m	数量	10	単価	76, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3. 3	38, 760	127, 908		
	橋りょう特殊工		人	8. 2	35, 088	287, 721		
	普通作業員		人	6. 5	24, 582	159, 783		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	日	0. 85	40, 400	34, 340		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		155, 348		
	計					765, 100		
	単価					76, 510	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	171, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 488	55, 488		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					171, 900		
	単価					171, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	169, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 488	55, 488		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					169, 900		
	単価					169, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345(ねじ節鉄筋) D22 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	169, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 2 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 488	55, 488		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					169, 900		
	単価					169, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	1, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22						
			箇所	1	635. 46	635		
	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D22 土木用						
			組	1	1, 240	1, 240		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 875		
	単価					1, 875	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋体コンクリート打設工 複合門型 ラーメン橋	コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 養生含む	単位	m ³	数量	10	単価	32, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 16	38, 760	6, 201		
	特殊作業員		人	0. 48	27, 846	13, 366		
	普通作業員		人	0. 95	24, 582	23, 352		
	生コンクリート 普通	30-12-25 (20) W/C=50%以下	m ³	10. 3	25, 000	257, 500		
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90～110m ³ /h	日	0. 16	101, 500	16, 240		
	諸雑費（率） 25%		式	1		10, 729		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 112		
	計					329, 500		
	単価					32, 950	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	桁下面型枠工	複合門型フル橋 撤去型枠	単位	m 2	数量	100	単価	15, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6. 7	30, 498	204, 336		
	型わく工		人	17. 3	28, 050	485, 265		
	普通作業員		人	17. 3	24, 582	425, 268		
	諸雑費（率＋まるめ） 38%		式	1		423, 131		
	計					1, 538, 000		
	単価					15, 380	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	取付ボルト（六角ボルト）	M12×45mm 黒皮品 M12丸座金	単位	組	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M12×45mm 黒皮品	本	1	14	14		
丸座金		M12 黒皮品	枚	1	3	3		
計						17		
単価						17	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	跡埋ボルト（六角ボルト）	M12×30mm 溶融亜鉛めっき品	単位	本	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M12×30mm 溶融亜鉛めっき品	本	1	17	17		
計						17		
単価						17	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	側部足場（スラブ桁橋）	標準以外 2.1箇月	単位	m	数量	1	単価	8, 907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 24	35, 088	8, 421		
	足場材質料		月	2. 1	231. 66	486		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 907		
	単価					8, 907	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	桁下面型枠撤去用足場工 複合門型 ラン橋	足場材設置・撤去（足場工架設材費用含む）	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 627
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	30, 498	57, 946		
	とび工		人	7	29, 172	204, 204		
	普通作業員		人	1. 8	24, 582	44, 247		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 9	40, 400	36, 360		
	諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		119, 943		
	計					462, 700		
	単価					4, 627	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	跡埋ボルト（六角ボルト）	M12×40mm 溶融亜鉛めっき品 M12丸座金	単位	組	数量	1	単価	24
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M12×40mm 溶融亜鉛めっき品	本	1	20	20		
	丸座金	M12 溶融亜鉛めっき品	枚	1	4	4		
	計					24		
	単価					24	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シート系防水	新設 有 9.21m/100m2 有 17.78m/100m2 200m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	2,938.59	293,859		
排水用導水管		φ18mm ステンレス製	m	9.671	1,200	11,605		
成形目地材		厚10mm×幅40mm 低弾性	m	18.669	870	16,242		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						321,800		
単価						3,218	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗膜系防水	新設 有 18.8m/100m2 有 36.53m/100m2 200m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 826
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	2, 241. 69	224, 169		
排水用導水管		φ 12mm ステンレス製	m	19. 74	1, 440	28, 425		
成形目地材		厚10mm×幅35mm 低弾性	m	38. 357	780	29, 918		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						282, 600		
単価						2, 826	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 280	65, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					181, 700		
	単価					181, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 202. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	11, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分A	製品長12m以内 200kmまで	t	1	11, 100	11, 100		
	基本運賃区分A	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	677	677		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					11, 780		
	単価					11, 780	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 280	65, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					179, 700		
	単価					179, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	管設置工 SGP白ねじ付管 50A～125A	SGP φ 125A×5条、SGP φ 100A×3条、SGP φ 50A×14条	単位	m	数量	16. 4	単価	23, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管設置工（１）	SGP φ 125A×5条	m	82	1, 403	115, 046		
	管設置工（２）	SGP φ 100A×3条	m	49. 2	1, 227	60, 368		
	管設置工（３）	SGP φ 50A×14条	m	229. 6	921. 5	211, 576		
	計					386, 990		
	単価					23, 590	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	継手設置工	50A～125A (片伸縮継手、継手)	単位	箇所	数量	2	単価	1, 309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0. 03	26, 622	798		
普通作業員			人	0. 07	24, 582	1, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		100		
計						2, 618		
単価						1, 309	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（ｍ）		単位	m	数量		単価	
	ガス管 125A					1		7, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐溝状腐食電縫鋼管		白ねじ付管 SGP-MN 125A	m	1	7, 027	7, 027		
計						7, 027		
単価						7, 027	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（ｍ）		単位	m	数量		単価	
	ガス管 100A					1		4, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）		白ねじ付管 SGP 100A	m	1	4, 787	4, 787		
計						4, 787		
単価						4, 787	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	ガス管 50A					1		1, 946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管用炭素鋼鋼管（ガス管）		白ねじ付管 SGP 50A						
			m	1	1, 946	1, 946		
計						1, 946		
単価						1, 946	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	片伸縮継手管 125A					1		97, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片伸縮継手管		125A-200型 伸縮量200mm 亜鉛メッキ						
			個	1	97, 000	97, 000		
計						97, 000		
単価						97, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	片伸縮継手管 100A					1		62, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片伸縮継手管		100A-200型 伸縮量200mm 亜鉛メッキ						
			個	1	62, 700	62, 700		
計						62, 700		
単価						62, 700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	片伸縮継手管 50A					1		46, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片伸縮継手管		50A-200型 伸縮量200mm 亜鉛メッキ						
			個	1	46, 800	46, 800		
計						46, 800		
単価						46, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	継手管 125A					1		15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手管		GP-GP 125A 白ねじ付管用 亜鉛メッキ	個	1	15, 500	15, 500		
計						15, 500		
単価						15, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	継手管 100A					1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手管		GP-GP 100A 白ねじ付管用 亜鉛メッキ	個	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
単価						13, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	継手管 50A					1		7, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手管		GP-GP 50A 白ねじ付管用 亜鉛メッキ						
			個	1	7, 290	7, 290		
	計					7, 290		
	単価					7, 290	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空洞確認孔設置工	VP φ 65 L=400～500mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 257
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 04	30, 498	1, 219		
	普通作業員		人	0. 42	24, 582	10, 324		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1, 027		
	計					12, 570		
	単価					1, 257	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 9. 657m 0m 0m 0m 0m 0m 7m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	741, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 74	30, 498	22, 568		
	とび工		人	0. 74	29, 172	21, 587		
	特殊作業員		人	0. 74	27, 846	20, 606		
	普通作業員		人	0. 74	24, 582	18, 190		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1, 000mm 9. 657m	日	0. 74	269, 100	199, 134		
	クローラクレーン運転	1, 000mm 9. 657m	日	0. 74	222, 000	164, 280		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 74	38, 410	28, 423		
	生コンクリート 高炉	30-18-25 (20) C=350以上 W/C=55%以下	m 3	5. 993	25, 200	151, 023		
	ビット等損耗費 0. 3%		式	1		1, 424		
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		113, 865		
	計					741, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 9. 657m 0m 0m 0m 0m 0m 7m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	741, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					741, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	168, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	52, 020	52, 020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					168, 500		
	単価					168, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	52, 020	52, 020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					166, 400		
	単価					166, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	52, 020	52, 020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					167, 400		
	単価					167, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭頭処理	1, 000mm	単位	本	数量	1	単価	21, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 498	3, 049		
	特殊作業員		人	0. 34	27, 846	9, 467		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	0. 1	79, 600	7, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1, 224		
	計					21, 700		
	単価					21, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	固定金具 US					1		483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主鉄筋・組立筋固定金具		4点ロック 軸方向鉄筋シングル 補強鉄筋シングル (US-29-22)	個	1	483	483		
計						483		
単価						483	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	固定金具 UW					1		483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主鉄筋・組立筋固定金具		4点ロック 軸方向鉄筋シングル 補強鉄筋ダブル (UW-29-22)	個	1	483	483		
計						483		
単価						483	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	スペーサー固定金具					1		655
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定金具	軸方向鉄筋用（Z-29）						
			個	1	655	655		
	計					655		
	単価					655	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 9. 426m 0m 0m 0m 0m 0m 7m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	733, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 73	30, 498	22, 263		
	とび工		人	0. 73	29, 172	21, 295		
	特殊作業員		人	0. 73	27, 846	20, 327		
	普通作業員		人	0. 73	24, 582	17, 944		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1, 000mm 9. 426m	日	0. 73	269, 100	196, 443		
	クローラクレーン運転	1, 000mm 9. 426m	日	0. 73	222, 000	162, 060		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 73	38, 410	28, 039		
	生コンクリート 高炉	30-18-25 (20) C=350以上 W/C=55%以下	m 3	5. 993	25, 200	151, 023		
	ビット等損耗費 0. 3%		式	1		1, 405		
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		112, 401		
	計					733, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 9. 426m 0m 0m 0m 0m 0m 7m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	733, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					733, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	固定金具 US					1		483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主鉄筋・組立筋固定金具		4点ロック 軸方向鉄筋シングル 補強鉄筋シングル (US-25-22)	個	1	483	483		
計						483		
単価						483	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	固定金具 UW					1		483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主鉄筋・組立筋固定金具		4点ロック 軸方向鉄筋シングル 補強鉄筋ダブル (UW-25-22)	個	1	483	483		
計						483		
単価						483	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	スぺーサー固定金具					1		655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スぺーサー固定金具		軸方向鉄筋用（Z-25）						
			個	1	655	655		
計						655		
単価						655	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（昼間）		Co殻（無筋）清水口建設（株）						
			m 3	100				
計								
単価							円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345(ねじ節鉄筋) D19 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 1 9	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 280	65, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					179, 700		
	単価					179, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 086
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 9	30, 498	88, 444		
	型わく工		人	5. 3	28, 050	148, 665		
	とび工		人	2. 5	29, 172	72, 930		
	普通作業員		人	5. 7	24, 582	140, 117		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		58, 444		
	計					508, 600		
	単価					5, 086	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 498	48, 796		
	とび工		人	8. 5	29, 172	247, 962		
	普通作業員		人	1. 3	24, 582	31, 956		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 646		
	計					514, 200		
	単価					5, 142	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	誘発目地材設置工	部材取付け、断面欠損鋼板取付け、結束線取付け	単位	m	数量	10	単価	1, 503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 13	30, 498	3, 964		
	普通作業員		人	0. 45	24, 582	11, 061		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15, 030		
	単価					1, 503	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	弾性シール材充填工		単位	m	数量	1, 000	単価	296. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 3	30, 498	39, 647		
	特殊作業員		人	1. 2	27, 846	33, 415		
	普通作業員		人	7. 7	24, 582	189, 281		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		34, 057		
	計					296, 400		
	単価					296. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	弾性シール材	1000L/m3	単位	L	数量	1, 000	単価	1, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弾性シール材		m 3	1	1, 900, 000	1, 900, 000		
	計					1, 900, 000		
	単価					1, 900	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	誘発目地材設置工	部材取付け、断面欠損鋼板取付け、結束線取付け	単位	m	数量	10	単価	1, 503
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 13	30, 498	3, 964		
	普通作業員		人	0. 45	24, 582	11, 061		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15, 030		
	単価					1, 503	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	弾性シール材充填工		単位	m	数量	1, 000	単価	296. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 3	30, 498	39, 647		
	特殊作業員		人	1. 2	27, 846	33, 415		
	普通作業員		人	7. 7	24, 582	189, 281		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		34, 057		
	計					296, 400		
	単価					296. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	床掘り	土砂 建込簡易土留	単位	m 3	数量	100	単価	2, 244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	30, 498	45, 747		
	普通作業員		人	3. 9	24, 582	95, 869		
	バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0. 45m3 吊能力2. 9t	h	8. 8	9, 404	82, 755		
	諸雑費（まるめ）		式	1		29		
	計					224, 400		
	単価					2, 244	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	埋戻し	土砂 建込簡易土留	単位	m 3	数量	100	単価	2, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 5	30, 498	76, 245		
	普通作業員		人	3. 8	24, 582	93, 411		
	バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0. 45m3 吊能力2. 9t	h	6. 2	9, 404	58, 304		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					228, 000		
	単価					2, 280	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	砂基礎設置工		単位	m 3	数量	100	単価	3, 208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	7	24, 582	172, 074		
バックホウ（クローラ型）運転 標準型		排対1次 山積0. 45m3	時間	6. 9	8, 821	60, 864		
タンバ運転		質量 60～80kg	日	3	29, 280	87, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						320, 800		
単価						3, 208	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	フラップゲート設置工	アルミ製 φ600～700用	単位	箇所	数量	1	単価	57, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 2	24, 582	54, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3, 240		
計						57, 320		
単価						57, 320	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個） フラップゲート		単位	個	数量	1	単価	342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート		φ700用 アルミ製	個	1	342, 000	342, 000		
計						342, 000		
単価						342, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	フラップゲート					1		243, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フラップゲート	φ 600用 アルミ製						
			個	1	243, 000	243, 000		
	計					243, 000		
	単価					243, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャストマンホール据付工	据付 5,000kg/基を超え7,000kg/基以下	単位	基	数量	1	単価	68,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	30,498	13,724		
	特殊作業員		人	0.45	27,846	12,530		
	普通作業員		人	0.9	24,582	22,123		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	10 t 吊	日	0.45	39,200	17,640		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,893		
	計					68,910		
	単価					68,910	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	可とう継手設置工	耐震性止水継手 ヒュ-ム管(B形管) 径700用	単位	個	数量	1	単価	9, 452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 114	30, 498	3, 476		
	特殊作業員		人	0. 114	27, 846	3, 174		
	普通作業員		人	0. 114	24, 582	2, 802		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 452		
	単価					9, 452	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	102, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	943. 5	94, 350		
集水枿用グレーチング蓋	T-25 800×800用 ボルト固定式 細目 すべり止め型	枚	100	101, 000	10, 100, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		5, 650		
計					10, 200, 000		
単価					102, 000	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	943.5	94,350		
集水枿用グレーチング蓋		T-2 600×1000用 ボルト固定式 細目 すべり止め型	枚	100	80,900	8,090,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		650		
計						8,185,000		
単価						81,850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 19m3/m2 18-8-25(20) (高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 630. 26	1, 363, 026		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 400	740, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	21. 28	23, 600	502, 208		
	諸雑費（まるめ）		式	1		766		
	計					2, 606, 000		
	単価					26, 060	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 179
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	30, 498	45, 747		
	とび工		人	6. 1	29, 172	177, 949		
	普通作業員		人	2. 7	24, 582	66, 371		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	45, 600	36, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		91, 353		
	計					417, 900		
	単価					4, 179	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	28,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	30,498	54,896		
特殊作業員			人	4	27,846	111,384		
普通作業員			人	4.8	24,582	117,993		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	104	23,400	2,433,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.6	45,600	72,960		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		45,167		
計						2,836,000		
単価						28,360	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	円形型枠 φ 600					1		6, 562
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠	φ 600 t8. 0		m	1	6, 562	6, 562		
	計					6, 562		
	単価					6, 562	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 010	11, 010		
	処分費（m 3）		m 3	1				
	般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 569	1, 569		
	計							
	単価						円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		As殻(掘削材) 清水口建設(株)	t	100				
	計							
	単価						円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土留鋼板設置工	土留鋼板 杭打込み (@750mm) 含む	単位	m 2	数量	10	単価	2, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 17	30, 498	5, 184		
	特殊作業員		人	0. 17	27, 846	4, 733		
	普通作業員		人	0. 35	24, 582	8, 603		
	バックホウ（クローラ型）運転 標準型	クレーン機能付き 排対1次 山積0. 45m3 吊能力2. 9t	時間	0. 9	8, 644	7, 779		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					26, 300		
	単価					2, 630	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土留鋼板撤去工	土留鋼板 杭撤去 (@750mm) 含む	単位	m 2	数量	10	単価	1, 399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 498	3, 049		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 846	2, 784		
	普通作業員		人	0. 2	24, 582	4, 916		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 1	32, 400	3, 240		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					13, 990		
	単価					1, 399	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	4, 150	
	土留鋼板								
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留鋼板		0. 6×435×1, 815mm（PSW1845）							
			枚	1	4, 150	4, 150			
計						4, 150			
単価						4, 150	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	4, 820
	土留鋼板用支柱							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留鋼板用支柱		φ 48. 6×2, 000mm 先端つぶし加工（PSP4820）						
			本	1	4, 820	4, 820		
計						4, 820		
単価						4, 820	円／本	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	建込簡易土留建込工	H=3. 5<H≦4. 0	単位	m	数量	10	単価	5, 682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 36	30, 498	10, 979		
	特殊作業員		人	0. 36	27, 846	10, 024		
	普通作業員		人	0. 73	24, 582	17, 944		
	バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0. 45m3 吊能力2. 9t	h	1. 9	9, 404	17, 867		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					56, 820		
	単価					5, 682	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	建込簡易土留引抜工	H=3. 5<H≦4. 0	単位	m	数量	10	単価	3, 857
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 21	30, 498	6, 404		
	特殊作業員		人	0. 21	27, 846	5, 847		
	普通作業員		人	0. 42	24, 582	10, 324		
	バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0. 45m3 吊能力2. 9t	h	1. 7	9, 404	15, 986		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					38, 570		
	単価					3, 857	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	建込簡易土留材賃料	15m当たり 4. 0型 深4. 0m 幅3. 0m未満 賃料期間19日	単位	m 2	数量	1	単価	3, 268
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建込簡易土留材賃料	15m当たり 4. 0型 深4. 0m 幅3. 0m未満	日	19	172	3, 268		
	計					3, 268		
	単価					3, 268	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コルゲートパイプ設置工	φ 800 フランジ型 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)4. 9t吊	単位	m	数量	10	単価	11, 590
名 称			単位	数量	単価	金 額	摘 要	
普通作業員			人	4. 12	24, 582	101, 277		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	0. 42	34, 800	14, 616		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						115, 900		
単価						11, 590	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コルゲートパイプ撤去工	φ 800 フランジ型 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)4. 9t吊	単位	m	数量	10	単価	5, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 05	24, 582	50, 393		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 21	34, 800	7, 308		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						57, 710		
単価						5, 771	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,719
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.204	30,498	6,221		
	特殊作業員		人	0.204	27,846	5,680		
	普通作業員		人	0.204	24,582	5,014		
	土のう	1t土のう 丸形φ110×高108cm	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	47,240	9,636		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.204	45,600	9,302		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		337		
	計					47,190		
	単価					4,719	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 094	30, 498	2, 866		
	特殊作業員		人	0. 094	27, 846	2, 617		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 094	45, 600	4, 286		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		21		
	計					9, 790		
	単価					979	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	17, 034	17, 034		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 040		
	単価					17, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,184,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,846	153,153		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	45,600	68,400		
運搬費等率 434%			式	1		961,540		
諸雑費 (まるめ)			式	1		907		
計						1,184,000		
単価						1,184,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3,311,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	27,846	136,445		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	時間	11.9	35,680	424,592		
運搬費等率 490%			式	1		2,749,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		882		
計						3,311,000		
単価						3,311,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 69.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	6,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分A	製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,540	6,540		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,540		
	単価					6,540	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	10, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用架設工具損料 鋼橋		供用日	1	10, 300	10, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10, 300		
	単価					10, 300	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	101, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 438	27, 438		
	軽油		L	88	157	13, 816		
	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1. 14	52, 800	60, 192		
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					101, 500		
	単価					101, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	管設置工（１）	SGP φ 125A×5条	単位	m	数量	10	単価	1, 403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0. 25	26, 622	6, 655		
	普通作業員		人	0. 3	24, 582	7, 374		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					14, 030		
	単価					1, 403	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	管設置工（２）	SGP φ100A×3条	単位	m	数量	10	単価	1, 227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0. 23	26, 622	6, 123		
	普通作業員		人	0. 25	24, 582	6, 145		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					12, 270		
	単価					1, 227	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	管設置工（３）	SGP φ 50A×14条	単位	m	数量	10	単価	921. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0. 18	26, 622	4, 791		
	普通作業員		人	0. 18	24, 582	4, 424		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 215		
	単価					921. 5	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 000mm 9. 657m	単位	日	数量	1	単価	269, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 438	27, 438		
	軽油		L	88	157	13, 816		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					269, 100		
	単価					269, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1, 000mm 9. 657m	単位	日	数量	1	単価	222, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438		
軽油			L	106	157	16, 642		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2 0 1 4 年規制 7 0 ～ 9 0 t 吊	供用日	1. 39	128, 000	177, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						222, 000		
単価						222, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 8	27, 438	21, 950		
	軽油		L	35	157	5, 495		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0． 5 m 3（平積0． 4 m 3）	日	1. 6	6, 850	10, 960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					38, 410		
	単価					38, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 000mm 9. 426m	単位	日	数量	1	単価	269, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 438	27, 438		
	軽油		L	88	157	13, 816		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					269, 100		
	単価					269, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1, 000mm 9. 426m	単位	日	数量	1	単価	222, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438		
軽油			L	106	157	16, 642		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2 0 1 4 年規制 7 0 ～ 9 0 t 吊	供用日	1. 39	128, 000	177, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						222, 000		
単価						222, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転 後 方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	h	数量	1	単価	9,404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,438	4,664		
	軽油		L	8.6	157	1,350		
	バックホウ（クローラ型）損料 後方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0.45m3 吊能力2.9t	h	1	3,390	3,390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,404		
	単価					9,404	円／h	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転 後 方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	h	数量	1	単価	9,404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,438	4,664		
	軽油		L	8.6	157	1,350		
	バックホウ（クローラ型）損料 後方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0.45m3 吊能力2.9t	h	1	3,390	3,390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,404		
	単価					9,404	円／h	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転 標準型	排対1次 山積0. 45m3	単位	時間	数量	1	単価	8, 821
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	27, 438	4, 664		
	軽油		L	11	157	1, 727		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 430	2, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 821		
	単価					8, 821	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タンパ運転	質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	29, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 846	27, 846		
ガソリン		レギュラー	L	4. 5	174	783		
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38	471	649		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 280		
単価						29, 280	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	11, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 010. 81	11, 010			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						11, 010			
単価						11, 010	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（昼間）		Co殻(無筋) 清水口建設(株)	m 3	100				
計								
単価							円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転 標準型	クレーン機能付き 排対1次 山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,644
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,438	4,664		
	軽油		L	8.6	157	1,350		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,644		
	単価					8,644	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転 後 方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	h	数量	1	単価	9,404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,438	4,664		
	軽油		L	8.6	157	1,350		
	バックホウ（クローラ型）損料 後方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0.45m3 吊能力2.9t	h	1	3,390	3,390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,404		
	単価					9,404	円／h	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転 後 方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	h	数量	1	単価	9,404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,438	4,664		
	軽油		L	8.6	157	1,350		
	バックホウ（クローラ型）損料 後方超小旋回型	クレーン機能付き 排対2次 山積0.45m3 吊能力2.9t	h	1	3,390	3,390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,404		
	単価					9,404	円／h	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 438	27, 438		
	軽油		L	65	157	10, 205		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 36	7, 050	9, 588		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					47, 240		
	単価					47, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事用 排ガス型 2 0 1 4 年規制 7 0 ～ 9 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	35, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 438	4, 664		
軽油			L	16	157	2, 512		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2 0 1 4 年規制 7 0 ～ 9 0 t 吊	時間	1	28, 500	28, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35, 680		
単価						35, 680	円／時間	

R 7 国道 1 9 号松本拡幅大門沢川橋工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	134, 971, 432
(2) 共通仮設費 -----	22, 953, 847
(3) 純工事費 -----	157, 925, 279

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	50, 409, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	208, 334, 279
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	32, 395, 721
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	240, 730, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	24, 073, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	264, 803, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	240, 730, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	240, 867, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	218, 970, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	32, 395, 980
-------------------------	--------------