

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
京浜河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 多摩川南六郷河道掘削工事
工事地名	東京都大田区南六郷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	京浜河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025060013	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	193日間 自 令和 7年 8月19日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 1 7 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	多摩川	2 2) 処 分 費 等	32,372,720
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月 6日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 多摩川
---------------------	----------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川南六郷河道掘削工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸			式	1		143,845,744			
海岸土工			式	1		139,452,050			
掘削工(ICT)			式	1		24,336,140			
掘削(ICT) 平均潮位以下		土砂 オープンカット 障害有 り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,000	473.9	2,843,400			単-1号
掘削(ICT) 平均潮位以上		土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,700	311.6	1,776,120			単-2号
土砂等運搬 施工箇所～場内仮置場		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		3,174,581			内-1号
土砂等運搬 仮置場～曝気ヤード		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		6,818,733			内-2号
土砂等運搬 曝気ヤード～土砂分別		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		2,266,896			内-3号
整地		残土受入れ地での処理	式	1		1,573,650			内-4号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	式	1		5,882,760			内-5号
残土処理工			式	1		48,864,340			
土砂等運搬 曝気ヤード～浮島処分地		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		17,343,620			内-6号

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川南六郷河道掘削工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	6,020	5,236	31,520,720			単-3号	
土砂分別・運搬工		式	1		66,251,570				
土砂分別		m3	5,700	5,408	30,825,600			単-4号	
土砂等運搬 土砂分別～茅ヶ崎SY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		32,555,300			内-7号	
整地 茅ヶ崎SY	残土受入れ地での処理	式	1		766,650			内-8号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,432,980			内-9号	
廃材処分	混合廃棄物	m3	36	18,640	671,040			単-5号	
仮設工		式	1		4,393,694				
工事用道路工		式	1		1,116,894				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,116,894			内-10号	
汚濁防止工		式	1		2,827,800				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		2,827,800			内-11号	

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川南六郷河道掘削工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		449,000				
交通誘導警備員		式	1		449,000			内-12号	
直接工事費		式	1		143,845,744				
共通仮設費		式	1		22,388,088				
共通仮設費		式	1		12,723,088				
運搬費		式	1		7,861,488				
土砂分別機分解組立輸送費		式	1		5,679,000			内-13号	
仮設材運搬費		式	1		2,182,488			内-14号	
準備費		式	1		441,600				
木根等処分費		式	1		441,600			内-15号	
技術管理費		式	1		1,907,000				
土質等試験費		式	1		1,309,000			内-16号	

設計内訳書

工事名	R 7 多摩川南六郷河道掘削工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-17号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,513,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,665,000				
純工事費		式	1		166,233,832				
現場管理費		式	1		34,300,000				
工事原価		式	1		200,533,832				
一般管理費等		式	1		27,336,168				
工事価格		式	1		227,870,000				
消費税相当額		式	1		22,787,000				
工事費計		式	1		250,657,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

土砂等運搬

施工箇所～場内仮置場

单価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

土砂等運搬
仮置場～曝気ヤード

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 土砂等運搬
曝気ヤード～土砂分別

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	5, 690	398. 4	2, 266, 896			
合 計					2, 266, 896			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	11, 700	134. 5	1, 573, 650			
合 計					1, 573, 650			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	23, 400	251. 4	5, 882, 760			
合 計					5, 882, 760			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 土砂等運搬
曝気マート〜浮島処分地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	6, 020	2, 881	17, 343, 620			
合 計					17, 343, 620			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 土砂等運搬
土砂分別～茅ヶ崎SY

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	5, 650	5, 762	32, 555, 300			
合 計					32, 555, 300			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 整地 茅ヶ崎SY

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	5, 700	134. 5	766, 650			
合 計					766, 650			

一式当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1, 022	456. 1	466, 134			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 56日 無 有	枚	110	5, 916	650, 760			
合 計					1, 116, 894			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書

汚濁防止フェンス

單価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	25	17, 960	449, 000			
合 計					449, 000			

一式当たり内訳書

土砂分別機分解組立輸送費

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂分別機分解組立輸送費 回転式破碎混合機	φ 1500 (1材1添加1ふるい仕様) (キャリブレーション含む)	式	1		5, 679, 000			
合 計					5, 679, 000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 16.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	354. 3	4, 660	1, 651, 038			
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(片道分)	t	354. 3	1, 500	531, 450			
合 計					2, 182, 488			

一式当たり内訳書

第 15号内訳書 木根等処分費

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
10tコンテナ車(20～30m3)	片道概ね75km	m 3	80	2, 520	201, 600			
処分費 (m 3)		m 3	80					
合 計					441, 600			

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設発生土検定試験 試験費	溶出試験34項目, 含有量試験3項目, 一般性状試験1項目	検体	3	279, 000	837, 000			
建設発生土検定試験 試験費	溶出試験 (バクテリア類)	検体	2	116, 000	232, 000			
建設発生土検定試験 試験費	含有量試験 (バクテリア類)	検体	2	120, 000	240, 000			
合 計					1, 309, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単-1号	掘削(ICT) 平均潮位以下	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 473. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	473. 9	473. 9	
計						473. 9	
単価						473. 9	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単-2号	掘削(ICT) 平均潮位以上	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 311. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	311. 6	311. 6	
計						311. 6	
単価						311. 6	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	5, 236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	5, 236	5, 236		
	計					5, 236		
	単価					5, 236	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	土砂分別		単位	m3	数量	10	単価	5, 408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【工事費】								
土砂分別機運転		回転式破砕混合機 φ1500(1材1添加1ふるい仕様)	m 3	10	3, 508	35, 080		
【材料費】								
吸水性泥土改質材		バラ材	t	1	19, 000	19, 000		
計						54, 080		
単価						5, 408	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	廃材処分	混合廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	18, 640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
10tコンテナ車(20～30m3)	片道概ね25km	m 3	1	1, 640	1, 640			
処分費 (m 3)		m 3	1	17, 000	17, 000			
計					18, 640			
単価					18, 640	円／m3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 50m以下	単位	m 3	数量	100	単価	271. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	日	0. 265	102, 300	27, 109		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					27, 110		
	単価					271. 1	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土砂分別機運転	回転式破碎混合機 φ1500(1材1添加1ふるい仕様)	単位	m ³	数量	100	単価	3,508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.41	33,048	13,549		
	特殊作業員		人	0.82	30,498	25,008		
	普通作業員		人	0.82	27,336	22,415		
	回転式破碎混合設備損料	TM-1500 1材1添加1ふるい仕様	日	0.41	452,000	185,320		
	バケット(クラウ型)運転 標準型・排出ガス対策型	(第2次基準値) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m ³)	日	0.82	68,800	56,416		
	諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1		48,092		
	計					350,800		
	単価					3,508	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	17, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		管理型混合廃棄物	m 3	100	17, 000	1, 700, 000		
	計					1, 700, 000		
	単価					17, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	456. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	33, 048	9, 749		
	とび工		人	0. 295	33, 558	9, 899		
	普通作業員		人	0. 295	27, 336	8, 064		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	59, 160	17, 452		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		446		
	計					45, 610		
	単価					456. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 56日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	4,816	4,816		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,916		
	単価					5,916	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去						
			m	100	3, 499	349, 900		
	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 2m×20m 1000以上2000未満 63日						
			m	100	11, 100	1, 110, 000		
	アンカー工 10%		式	1		111, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					1, 571, 000		
	単価					15, 710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17,952	17,952		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					17,960		
	単価					17,960	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土砂分別機分解組立輸送費 回転式 破碎混合機	φ 1500 (1材1添加1ふるい仕様) (キャリブレーション含む)	単位	式	数量	1	単価	5, 679, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	14	33, 048	462, 672		
とび工			人	14	33, 558	469, 812		
溶接工			人	10	37, 740	377, 400		
電工			人	12	33, 252	399, 024		
特殊作業員			人	14	30, 498	426, 972		
普通作業員			人	14	27, 336	382, 704		
回転式破碎混合設備損料		TM-1500 1材1添加1ふるい仕様	日	1	452, 000	452, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	2	79, 600	159, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	12	45, 600	547, 200		
バックホウ(クローラ型)運転 標準型・排出ガス対策型		(第2次基準値) 標準バケット容量(山積0. 8/平積0. 6m3)	日	4	68, 800	275, 200		
ガソリントラック運転		オンロード・デューセル 4t積級	日	2	40, 290	80, 580		

参考資料 (1)

單個使用年月	2025.06
步掛使用年月	2025.06
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 16.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,660	
単価						4,660	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹	m 3	100				
計								
単価						円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	102, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 110	31, 110		
	軽油		L	147	148	21, 756		
	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0～1 1 t 積級	日	1. 54	32, 100	49, 434		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					102, 300		
	単価					102, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転 標準型・排出ガス対策型	(第2次基準値) 標準バケット容量(山積0. 8/平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	68, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 110	31, 110		
	軽油		L	83	148	12, 284		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 46	17, 400	25, 404		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					68, 800		
	単価					68, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 110	31, 110		
	軽油		L	119	148	17, 612		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	9, 840	10, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					59, 160		
	単価					59, 160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	33, 048	72, 705		
	普通作業員		人	5. 4	27, 336	147, 614		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	54, 270	119, 394		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		10, 187		
	計					349, 900		
	単価					3, 499	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転 標準型・排出ガス対策型	(第2次基準値) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m ³)	単位	日	数量	1	単価	68,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,110	31,110		
軽油			L	83	148	12,284		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	供用日	1.46	17,400	25,404		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						68,800		
単価						68,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 4t積級	単位	日	数量	1	単価	40, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	30	148	4, 440		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 16	261	302		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					40, 290		
	単価					40, 290	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 110	31, 110		
	軽油		L	88	148	13, 024		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	9, 840	10, 135		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					54, 270		
	単価					54, 270	円／日	

R 7 多摩川南六郷河道掘削工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	143, 845, 744
(2) 共通仮設費 -----	22, 388, 088
(3) 純工事費 -----	166, 233, 832

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	34, 300, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	200, 533, 832
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	27, 336, 168
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	227, 870, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	22, 787, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	250, 657, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	227, 870, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	230, 043, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	209, 130, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	27, 336, 597)
-------------------------	----------------