

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
長野国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事
工事地名	長野県長野市篠ノ井塩崎地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	長野国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025041007	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	251日間 自 令和 7年 7月24日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長野地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 8 号	2 2) 処 分 費 等	164,610
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (岡田川橋)			式	1		38, 223, 258			
舗装工			式	1		2, 546, 606			
舗装打換え工			式	1		2, 546, 606			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	m	35	703. 1	24, 608			単-1号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	m2	319	602. 3	192, 133			単-2号
殻運搬		舗装版破碎	m3	26	3, 719	96, 694			単-3号
殻処分		アスファルト殻	m3	26	2, 350	61, 100			単-4号
橋面防水		塗膜防水	m2	319	2, 736	872, 784			単-5号
橋面舗装		改質Ⅱ型密粒度アスコン(1 3) 舗装厚 80mm (40m m+40mm)	m2	319	4, 073	1, 299, 287			単-6号
床版補修工			式	1		8, 975, 790			
床版部分打替え工			式	1		8, 975, 790			
コンクリート取壊し		コンクリート厚 t=230mm	m2	86	4, 561	392, 246			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		超速硬コンクリート σ 3h=24 N/mm2	m3	20	383, 700	7, 674, 000			単-8号
型枠		一般型枠	式	1		825, 944			内-1号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	20	1, 569	31, 380			単-9号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	20	2, 611	52, 220			単-10号
区画線工			式	1		70, 050			
区画線工			式	1		70, 050			
溶融式区画線 (外側線)		溶融式手動 実線 15cm 白 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	170	370. 3	62, 951			単-11号
溶融式区画線 (中央線)		溶融式手動 破線 15cm 白 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	18	394. 4	7, 099			単-12号
橋梁補修工			式	1		903, 696			
ひび割れ補修工			式	1		104, 400			
充てん工法		20m未満 (延長 2. 5m ホリマーセメントモルタル 0. 25kg)	構造物	1	104, 400	104, 400			単-13号
表面保護工			式	1		799, 296			

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ被覆		表面含浸材塗布 (ケイ酸塩系含浸材0.25kg/m2)	m2	184	4,344	799,296			単-14号
橋梁付属物工			式	1		6,370,767			
伸縮継手工			式	1		6,255,807			
鋼製伸縮継手補修 (A1)		補修普通2車線 伸縮量60mm 誘導版付	m	11	258,200	2,840,200			単-15号
鋼製伸縮継手補修 (A2)		補修普通2車線 伸縮量80mm 誘導版付	m	11	304,500	3,349,500			単-16号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2.5	1,569	3,922			単-17号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2.5	2,611	6,527			単-18号
現場発生品運搬		伸縮装置	式	1		55,658			内-2号
排水施設工			式	1		114,960			
床版排水装置		スラブトレン(床版厚270mm用)・フレキシブルチューブ φ25・ボルトセット 導水テープ t=3mm	箇所	2	47,550	95,100			単-19号
排水管撤去・設置		VP φ150mm 取付金具再利用	箇所	1	19,860	19,860			単-20号

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場塗装工		式	1		7,226,580				
塗装塗替工 Rc-1塗装系(桁端部)		式	1		7,062,080				
塗膜除去	EPP工法 水性塗膜剥離材塗布 0.5kg/m2×1回 塗膜廃材回収・積込含む	m2	200	8,266	1,653,200			単-21号	
素地調整	循環式プラスト工法 回収・積込有り	m2	200	21,900	4,380,000			単-22号	
下塗 (防食下地)	有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	200	1,552	310,400			単-23号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	m2	200	1,615	323,000			単-24号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	745.4	149,080			単-25号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	1,232	246,400			単-26号	
運搬処理工		式	1		164,500				
剥離殻運搬	鉛関係	式	1		145,000			内-3号	
剥離殻処分	鉛含有溶剤剥離塗膜殻	t	0.13	150,000	19,500			単-27号	

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁維持工			式	1		2,430,558			
応急処理工			式	1		2,430,558			
応急処理			式	1		2,430,558			内-4号
仮設工			式	1		9,699,211			
切廻し道路工 (夜間)			式	1		2,854,971			
切廻し道路設置			式	1		1,281,220			内-5号
切廻し道路撤去・復旧			式	1		1,573,751			内-6号
足場工			式	1		3,155,690			
足場			式	1		3,155,690			内-7号
交通管理工			式	1		3,688,550			
交通誘導警備員			式	1		3,688,550			内-8号
直接工事費			式	1		38,223,258			

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		8,236,175				
共通仮設費		式	1		515,175				
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-9号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		452,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,721,000				
純工事費		式	1		46,459,433				
現場管理費		式	1		26,323,000				
工事原価		式	1		128,076,929				
一般管理費等		式	1		18,853,071				
工事価格		式	1		146,930,000				
消費税相当額		式	1		14,693,000				

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		161,623,000				

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (緑町歩道橋)			式	1		12, 884, 514			
橋梁維持工			式	1		9, 731, 514			
応急処理工			式	1		9, 731, 514			
応急処理			式	1		9, 731, 514			内-1号
仮設工			式	1		3, 153, 000			
交通管理工			式	1		3, 153, 000			
交通誘導警備員			式	1		3, 153, 000			内-2号
直接工事費			式	1		12, 884, 514			
共通仮設費			式	1		4, 252, 000			
共通仮設費			式	1		422, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		422, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		3, 830, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		17,136,514			
現場管理費			式	1		11,793,000			
工事原価			式	1		28,929,514			

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (普光寺横断歩道橋)			式	1		11,714,982			
橋梁維持工			式	1		8,561,982			
応急処理工			式	1		8,561,982			
応急処理			式	1		8,561,982			内-1号
仮設工			式	1		3,153,000			
交通管理工			式	1		3,153,000			
交通誘導警備員			式	1		3,153,000			内-2号
直接工事費			式	1		11,714,982			
共通仮設費			式	1		3,777,000			
共通仮設費			式	1		176,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		176,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		3,601,000			

設計内訳書

工事名	R 7 長野出張所管内橋梁補修維持工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		15,491,982			
現場管理費			式	1		10,873,000			
工事原価			式	1		26,364,982			

一式当たり内訳書

型枠
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	86	9, 604	825, 944			
合 計					825, 944			

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 23. 5km以下	t	2. 38	13, 490	32, 106			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 38	9, 896	23, 552			
合 計					55, 658			

一式当たり内訳書

剥離殻運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剥離殻収集・運搬費	鉛関係	式	1		145, 000			
合 計					145, 000			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

応急処理

							単価使用年月	2025. 06
							歩掛使用年月	2025. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務】								
土木一般世話役		人	3	30, 498	91, 494			
普通作業員		人	16	24, 582	393, 312			
特殊作業員		人	9	27, 846	250, 614			
運転手（一般）		人	9	23, 970	215, 730			
運転手（特殊）		人	9	27, 438	246, 942			
橋りょう世話役		人	9	38, 760	348, 840			
橋りょう特殊工		人	16	35, 088	561, 408			
橋りょう塗装工		人	9	35, 802	322, 218			
合 計					2, 430, 558			

一式当たり内訳書

[長野県長野市篠ノ井塩崎地先外]

切廻し道路設置

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	100	2, 109	210, 900			
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	m 3	2. 6	11, 540	30, 004			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	2. 6	2, 577	6, 700			
処分費 (m 3)		m 3	2. 6	2, 938	7, 638			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	72	1, 591	114, 552			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	72	2, 044	147, 168			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	72	159. 7	11, 498			
上層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	120	3, 724	446, 880			
表層 (歩道部)	1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	120	2, 549	305, 880			
合 計					1, 281, 220			

一式当たり内訳書

[長野県長野市篠ノ井塩崎地先外]

切廻し道路撤去・復旧

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	120	298. 8	35, 856			
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11. 0km以下 全ての費用	m 3	6	10, 760	64, 560			
処分費 (t)		t	14. 1	1, 250	17, 625			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	12	2, 998	35, 976			
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	100	8, 577	857, 700			
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m 3	46	1, 403	64, 538			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	46	2, 044	94, 024			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	29	5, 685	164, 865			
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	m 3	24	9, 749	233, 976			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	29	159. 7	4, 631			
合 計					1, 573, 751			

一式当たり内訳書

足場
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞｰ 設置・撤去・賃料 2.9月	m 2	350	2, 478	867, 300			
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞｰ 設置・撤去・賃料 2.9月	m 2	260	1, 156	300, 560			
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞｰ 設置・撤去・賃料 2.9月 両側朝顔	m 2	350	1, 307	457, 450			
板張防護工	設置・撤去・賃料 2.9月 両側朝顔	m 2	610	2, 133	1, 301, 130			
シート張防護工	設置・撤去・賃料 2.9月 両側朝顔	m 2	350	655	229, 250			
合 計					3, 155, 690			

一式当たり内訳書

[長野県長野市篠ノ井塩崎地先外

]

交通誘導警備員

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A	平日夜間作業	人 日	20	25, 560	511, 200			
交通誘導警備員 B	平日夜間作業	人 日	29	21, 730	630, 170			
交通誘導警備員 A	24時間 平日昼間作業	人 日	27	23, 900	645, 300			
交通誘導警備員 B	24時間 平日昼間作業	人 日	27	20, 650	557, 550			
交通誘導警備員 A	24時間 平日夜間作業	人 日	27	26, 660	719, 820			
交通誘導警備員 B	24時間 平日昼間作業	人 日	27	23, 130	624, 510			
合 計					3, 688, 550			

一式当たり内訳書

道路施設基本工事作成費用

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本工事作成費用	技術員×1.75人	式	1		63, 175			
合 計					63, 175			

一式当たり内訳書

[長野県長野市鶴賀緑町

]

応急処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務】								
土木一般世話役		人	16	30, 498	487, 968			
普通作業員		人	61	24, 582	1, 499, 502			
特殊作業員		人	61	27, 846	1, 698, 606			
運転手（一般）		人	31	23, 970	743, 070			
運転手（特殊）		人	31	27, 438	850, 578			
橋りょう世話役		人	31	38, 760	1, 201, 560			
橋りょう特殊工		人	61	35, 088	2, 140, 368			
橋りょう塗装工		人	31	35, 802	1, 109, 862			
合 計					9, 731, 514			

交通誘導警備員
第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

[長野県上水内郡飯綱町普光寺]

応急処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務】								
土木一般世話役		人	14	30, 498	426, 972			
普通作業員		人	59	24, 582	1, 450, 338			
特殊作業員		人	30	27, 846	835, 380			
運転手（一般）		人	30	23, 970	719, 100			
運転手（特殊）		人	30	27, 438	823, 140			
橋りょう世話役		人	30	38, 760	1, 162, 800			
橋りょう特殊工		人	59	35, 088	2, 070, 192			
橋りょう塗装工		人	30	35, 802	1, 074, 060			
合 計					8, 561, 982			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 2号内訳書

							単価使用年月	2025. 06
							歩掛使用年月	2025. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A	平日 昼間作業	人 日	100	17, 040	1, 704, 000			
交通誘導警備員 B	平日 昼間作業	人 日	100	14, 490	1, 449, 000			
合 計					3, 153, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	単位	m	数量	1	単価	703. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	703. 1	703. 1			
計						703. 1			
単価						703. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	602. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	602. 3	602. 3		
計						602. 3		
単価						602. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	3, 719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 719	3, 719		
計						3, 719		
単価						3, 719	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 000	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 18. 1m/100m2 有 29. 2m/100m2 無	m 2	1	2, 736	2, 736		
計						2, 736		
単価						2, 736	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	橋面舗装	改質Ⅱ型密粒度アスコン(13) 舗装厚 80mm (40mm+40mm)	単位	m2	数量	1	単価	4, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 007	2, 007		
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 066	2, 066		
計						4, 073		
単価						4, 073	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート取壊し	コンクリート厚 t=230mm	単位	m2	数量		86	単価	4, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	20	19, 610	392, 200			
計						392, 200			
単価						4, 561	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一8号	コンクリート	超速硬コンクリート σ 3h=24N/mm ²	単位	m ³	数量	20	単価 383, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート打設工		昼間 σ 3h=24N/mm ² (コンクリート材料除く)	m ³	20	120, 000	2, 400, 000	
超速硬コンクリート (材料費)		σ 3h=24N/mm ² (昼間)	m ³	20. 6	250, 000	5, 150, 000	
打継ぎ用接着材		1. 4kg/m ² (K S ボンド)	m ²	25	4, 900	122, 500	
計						7, 672, 500	
単価						383, 700	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 569	1, 569		
計						1, 569		
単価						1, 569	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 611	2, 611		
計						2, 611		
単価						2, 611	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線 (外側線)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	370. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	370. 3	370. 3		
計						370. 3		
単価						370. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線 (中央線)	溶融式手動 破線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	394. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	394. 4	394. 4		
計						394. 4		
単価						394. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	充てん工法	20m未満（延長 2. 5m ホリマーセメントモルタル 0. 25kg）	単位	構造物	数量	1	単価	104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法） L=2. 5m		20m未満 0. 25kg	構造物	1	104, 400	104, 400		
計						104, 400		
単価						104, 400	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ひび割れ被覆	表面含浸材塗布（ケイ酸塩系含浸材0. 25kg/m2）	単位	m2	数量	1	単価	4, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無し	m 2	1	1, 716	1, 716		
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0. 25kg	m 2	1	2, 628	2, 628		
計						4, 344		
単価						4, 344	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	鋼製伸縮継手補修 (A1)	補修普通2車線 伸縮量60mm 誘導版付	単位	m	数量	11	単価	258, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製伸縮装置補修		既製品ジョイントの設置	m	11	221, 500	2, 436, 500			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	0. 067	111, 000	7, 437			
超速硬コンクリート（材料費）		σ 3h=24N/mm2 （昼間）	m 3	1. 08	250, 000	270, 000			
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	9. 96	5, 620	55, 975. 2			
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	58. 3	450	26, 235			
あと施工アンカー（材料費）		D16×60 異形鉄筋付	本	172	169	29, 068			
遮水エッジ		SS400 合成ゴム 弾性シール材	箇所	2	4, 950	9, 900			
人力積込		コンクリート殻（無筋）	m 3	1. 08	4, 671	5, 044. 68			
計						2, 840, 159. 88			
単価						258, 200	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	鋼製伸縮継手補修 (A2)	補修普通2車線 伸縮量80mm 誘導版付	単位	m	数量	11	単価	304, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製伸縮装置補修		既製品ジョイントの設置	m	11	259, 500	2, 854, 500			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	0. 1	111, 000	11, 100			
超速硬コンクリート（材料費）		σ 3h=24N/mm2 （昼間）	m 3	1. 41	250, 000	352, 500			
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	10. 42	5, 620	58, 560. 4			
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	58. 3	450	26, 235			
あと施工アンカー（材料費）		D16×60 異形鉄筋付	本	172	169	29, 068			
遮水エッジ		SS400 合成ゴム 弾性シール材	箇所	2	4, 950	9, 900			
人力積込		コンクリート殻（無筋）	m 3	1. 41	4, 671	6, 586. 11			
計						3, 348, 449. 51			
単価						304, 500	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 569	1, 569		
計						1, 569		
単価						1, 569	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 611	2, 611		
計						2, 611		
単価						2, 611	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛使用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一19号	床版排水装置	スラブトレーン(床版厚270mm用)・フレキシブルチューブφ25・ホルト セット 導水テープ t=3mm	単位	箇所	数量	1	単価	47, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	1	47, 550	47, 550		
計						47, 550		
単価						47, 550	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	排水管撤去・設置	VP φ 150mm 取付金具再利用	単位	箇所	数量	1	単価	19, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		VP φ 150mm	m	1. 8	208	374. 4		
排水管設置		有り	m	2. 3	5, 212	11, 987. 6		
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）		VP φ 150mm	m	2. 3	3, 260	7, 498		
計						19, 860		
単価						19, 860	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	塗膜除去	EPP工法 水性塗膜剥離材塗布 0. 5kg/m2×1回 塗膜廃材回収・積込含む	単位	m2	数量		1	単価 8, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 板桁構造・箱桁構造 0. 5kg/m2	m 2	1	5, 958	5, 958		
廃材の回収・積込		無し 無し	m 2	1	2, 308	2, 308		
計						8, 266		
単価						8, 266	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	素地調整	循環式プラスト工法 回収・積込有り	単位	m2	数量		1	単価 21, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工（素地調整）（材工共）		循環式プラスト工法(研削材等)回収外含む	m 2	1	21, 900	21, 900		
計						21, 900		
単価						21, 900	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下塗 (防食下地)	有機ソノクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ソノクリッチェント(1層) スプレー	m 2	1	1, 552	1, 552		
計						1, 552		
単価						1, 552	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	単位	m2	数量		1	単価 1, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	m 2	1	1, 615	1, 615		
計						1, 615		
単価						1, 615	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 745. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m 2	1	745. 4	745. 4		
計						745. 4		
単価						745. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1, 232	1, 232		
計						1, 232		
単価						1, 232	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	剥離殻処分	鉛含有溶剤剥離塗膜殻	単位	t	数量	1	単価	150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）								
鉛含有溶剤剥離塗膜殻			t	1	150, 000	150, 000		
計						150, 000		
単価						150, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	100	金額	1, 000 摘要
処分費	中部興業（有）	アスファルト殻	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗膜系防水	補修 有 18. 1m/100m2 有 29. 2m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 736	
名 称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修	m 2	100	2, 464. 4	246, 440			
導水テープ（材料費）		t3mm×W30mm×L15m	m	19. 005	650	12, 353			
成形目地材（材料費）		幅40mm×厚さ5mm	m	30. 66	480	14, 716			
諸雑費（まるめ）			式	1		91			
計						273, 600			
単価						2, 736	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	19, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19, 602. 58	19, 602		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19, 610		
単価						19, 610	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	打継ぎ用接着材	1. 4kg/m2 (K S ボンド)	単位	m 2	数量	100	単価	4, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）			k g	140	3, 500	490, 000		
計						490, 000		
単価						4, 900	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	米山建材（株）	コンクリート殻（無筋）	m 3	100	2, 611	261, 100		
	計					261, 100		
	単価					2, 611	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 370. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	212. 16	212, 160	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	40	157	6, 280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 485	
計						370, 300	
単価						370. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 394. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	235. 62	235, 620	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	44	157	6, 908	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 497	
計						394, 400	
単価						394. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ひび割れ補修工（充てん工法） L=2. 5m	20m未満 0. 25kg	単位	構造物	数量	1	単価	104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 85	30, 498	25, 923		
特殊作業員			人	1. 3	27, 846	36, 199		
普通作業員			人	1. 1	24, 582	27, 040		
充填材（材料費）		ポリマーセメントモルタル	k g	0. 3	280	84		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		15, 154		
計						104, 400		
単価						104, 400	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	単位	m 2	数量		1	単価	1, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理(表面含浸) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 716. 66	1, 716			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 716			
単価						1, 716	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0. 25kg	単位	m 2	数量	1	単価	2, 628	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 053. 66	1, 053			
表面含浸材（材料費）		ケイ酸塩系含浸材(リアクトライズ®) 使用量0. 25kg/m2	k g	0. 25	6, 300	1, 575			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 628			
単価						2, 628	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	鋼製伸縮装置補修	既製品ジョイントの設置	単位	m	数量	1	単価 221, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置補修（取替工）（既製品ジョイント）			m	1	221, 500	221, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						221, 500	
単価						221, 500	円／m

参考資料（１）

遮水エッジ		SS400 合成ゴム 弾性シール材	単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
弾性シール材		m 3	0. 003	1, 900, 000	5, 700		4, 950
合成ゴム（材料費）	合成樹脂板	枚	10	4, 380	43, 800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					49, 500		
単価					4, 950	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	人力積込	コンクリート殻（無筋）	単位	m 3	数量		単価	
						1		4, 671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		岩塊・玉石	m 3	1	4, 671	4, 671		
計						4, 671		
単価						4, 671	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼製伸縮装置補修	既製品ジョイントの設置	単位	m	数量		単価	
						1		259, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置補修（取替工）（既製品ジョイント）			m	1	259, 500	259, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						259, 500		
単価						259, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	人力積込	コンクリート殻（無筋）	単位	m 3	数量		単価	
						1		4, 671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		岩塊・玉石	m 3	1	4, 671	4, 671		
計						4, 671		
単価						4, 671	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	排水管撤去	VP φ 150mm	単位	m	数量		単価	
						1		208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm	m	1	208. 5	208		
計						208		
単価						208	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	5, 958
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	m 2	1	4, 781. 76	4, 781		
塗膜剥離剤（材料費）		水性塗膜剥離剤（アグアインプラス） 0.5kg/m2	k g	0. 535	2, 200	1, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 958		
単価						5, 958	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m 2	1	2, 308. 26	2, 308		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 308		
	単価					2, 308	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 551. 36	155, 136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					155, 200		
	単価					1, 552	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性 ^球 キ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性 ^球 キ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 614. 99	161, 499		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						161, 500		
単価						1, 615	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	745. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m 2	100	745. 38	74, 538		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74, 540		
単価						745. 4	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m 2	100	1, 231. 19	123, 119		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						123, 200		
単価						1, 232	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	鉛含有溶剤剥離塗膜殻					100		150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ミヤマ(株)中野工場		鉛含有溶剤剥離塗膜殻	t	100	150, 000	15, 000, 000		
計						15, 000, 000		
単価						150, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	m 3	数量	1	単価	11, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 539. 25	11, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11, 540		
単価						11, 540	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中部興業（有）（夜間受入）		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	2, 938	293, 800		
計						293, 800		
単価						2, 938	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中部興業（有）（夜間受入）		アスファルト殻	t	100	1, 250	125, 000		
計						125, 000		
単価						1, 250	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛使用年月	2025. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 2.9月	単位	m ²	数量	1	単価
							2,478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工		人	0.056	35,088	1,964	
	主体足場賃料	パイプ吊足場	月	2.9	177.31	514	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					2,478	
	単価					2,478	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛使用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
	中段足場	プレート・ボックス 設置・撤去・賃料 2. 9月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 023	35, 088	807		
中段足場賃料			月	2. 9	120. 44	349		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 156		
単価						1, 156	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 2. 9月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1, 307	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋りょう特殊工			人	0. 027	35, 088	947			
朝顔賃料			月	2. 9	124. 2	360			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 307			
単価						1, 307	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	板張防護工	設置・撤去・賃料 2. 9月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	2, 133	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋りょう特殊工			人	0. 043	35, 088	1, 508			
防護材賃料			月	2. 9	215. 82	625			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 133			
単価						2, 133	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	シート張防護工	設置・撤去・賃料 2. 9月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	655
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋りょう特殊工			人	0. 011	35, 088	385		
シート張防護材賃料			月	2. 9	93. 44	270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						655		
単価						655	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A	平日夜間作業	単位	人日	数量	1	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25, 551	25, 551		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25, 560		
単価						25, 560	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B	平日夜間作業	単位	人日	数量	1	単価	21, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21, 730		
単価						21, 730	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 068-30-00-1-0	
	交通誘導警備員 A	24時間 平日昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	23, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1. 375	17, 379	23, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23, 900		
単価						23, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 068-30-00-1-0	
	交通誘導警備員 B	24時間 平日昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	20, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1. 375	15, 014	20, 644		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20, 650		
単価						20, 650	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 205-30-00-1-0	
	交通誘導警備員 A	24時間 平日夜間作業	単位	人日	数量	1	単価	26, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1. 375	19, 386	26, 655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26, 660		
単価						26, 660	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 205-30-00-1-0	
	交通誘導警備員 B	24時間 平日昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	23, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1. 375	16, 816	23, 122		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23, 130		
単価						23, 130	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	打継ぎ用接着材（材料費）	エポキシ樹脂系	k g	1	3, 500	3, 500		
	計					3, 500		
	単価					3, 500	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	伸縮装置補修（取替工）（既製品ジョイント）		単位	m	数量	1	単価 221, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 2	38, 760	7, 752	
特殊作業員			人	1. 2	27, 846	33, 415	
普通作業員			人	0. 5	24, 582	12, 291	
鋼製伸縮装置（車道用）（材料費）		伸縮量60mm 誘導板付（フﾟロﾌｼﾟﾞョｲﾝﾄCDx同等品）	m	1	149, 000	149, 000	
トラック（クレーン装置付）4 t 積2．9 t 吊運転			日	0. 2	36, 530	7, 306	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		11, 736	
計						221, 500	
単価						221, 500	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	伸縮装置補修（取替工）（既製品ジョイント）		単位	m	数量	1	単価 259, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 2	38, 760	7, 752	
特殊作業員			人	1. 2	27, 846	33, 415	
普通作業員			人	0. 5	24, 582	12, 291	
鋼製伸縮装置（車道用）（材料費）		伸縮量80mm 誘導板付（フﾟロﾌﾟｼﾟョｲﾝﾄCDx同等品）	m	1	187, 000	187, 000	
トラック（クレーン装置付）4 t 積2．9 t 吊運転			日	0. 2	36, 530	7, 306	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		11, 736	
計						259, 500	
単価						259, 500	円／m

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	トラック（クレーン装置付）４ｔ積 ２．９ｔ吊運転		単位	日	数量	1	単価 36, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 438	27, 438	
軽油			L	14	157	2, 198	
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ	日	1	6, 890	6, 890	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						36, 530	
単価						36, 530	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A	平日 昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 034	17, 034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B	平日 昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A	平日 昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 034	17, 034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B	平日 昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	