

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 荒川第一調節池浄化機場耐震対策他工事
工事地名	埼玉県戸田市内谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	荒川上流河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025070001	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182日間 自 令和 7年 9月24日 (当初) 至 令和 8年 3月24日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浦和地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒川調節池	2 2) 処 分 費 等	470
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 6 荒川第一調節池浄化機場耐震対策他工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		41,566,152				
浮島復旧工		式	1		41,566,152				
浮島復旧工		式	1		41,566,152				
浮島整備		基	64	456,600	29,222,400			単-1号	
バックアップフロート設置		個	32	225,900	7,228,800			単-2号	
係留索設置		本	12	284,700	3,416,400			単-3号	
アンカー製作		個	12	89,980	1,079,760			単-4号	
アンカー運搬		個	12	1,686	20,232			単-5号	
アンカー据付		個	12	49,880	598,560			単-6号	
直接工事費		式	1		41,566,152				
共通仮設費		式	1		3,545,000				
共通仮設費		式	1		486,000				

設計内訳書

工事名	R 6 荒川第一調節池浄化機場耐震対策他工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		486,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,059,000				
純工事費		式	1		45,111,152				
現場管理費		式	1		14,656,000				
工事原価		式	1		88,292,107				
一般管理費等		式	1		15,157,893				
工事価格		式	1		103,450,000				
消費税相当額		式	1		10,345,000				
工事費計		式	1		113,795,000				

設計内訳書

工事名	R 6 荒川第一調節池浄化機場耐震対策他工事（耐震対策工区）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		18,508,355				
耐震対策工		式	1		15,737,776				
せん断補強工		式	1		15,737,776				
削孔		本	646	16,620	10,736,520			単-1号	
せん断補強		本	190	7,770	1,476,300			単-2号	
B-B断面 上部 せん断補強		本	76	6,646	505,096			単-3号	
B-B断面 下部 せん断補強		本	190	8,124	1,543,560			単-4号	
C-C断面 上部 せん断補強		本	190	7,770	1,476,300			単-5号	
C-C断面 下部 せん断補強		本	190	7,770	1,476,300			単-6号	
構造物撤去工		式	1		1,079				
運搬処理工		式	1		1,079				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	3,046	609			単-7号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2						

設計内訳書

工事名	R 6 荒川第一調節池浄化機場耐震対策他工事（耐震対策工区）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		2,769,500			
足場工			式	1		2,769,500			
足場			式	1		2,769,500			内-1号
直接工事費			式	1		18,508,355			
共通仮設費			式	1		2,635,600			
共通仮設費			式	1		1,188,600			
技術管理費			式	1		1,188,600			
鉄筋探査			式	1		1,188,600			内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1		1,447,000			
純工事費			式	1		21,143,955			
現場管理費			式	1		7,381,000			
工事原価			式	1		28,524,955			

一式当たり内訳書

[埼玉県戸田市内谷地先

]

足場

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	500	5, 539	2, 769, 500			
合 計					2, 769, 500			

一式当たり内訳書

[埼玉県戸田市内谷地先

]

鉄筋探査

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非破壊試験費 C0構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 基本料	回	1	75, 000	75, 000			
非破壊試験費 C0構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 横向き（壁面）	箇所	128	8, 700	1, 113, 600			
合 計					1, 188, 600			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	浮島整備		単位	基	数量	64	単価	456, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浮島整備工			基	64	46, 010	2, 944, 640		
植生浮島		2. 0m×2. 0×t150mm φ 12補強ロープ付	個	64	410, 000	26, 240, 000		
結束バンド		ポリアセタール製 リール巾12. 7mm×0. 4m	本	112	164	18, 368		
結束バンド用ヘッド		ポリアセタール製	個	112	157	17, 584		
計						29, 220, 592		
単価						456, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	バックアップフロート設置		単位	個	数量	32	単価	225, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックアップフロート設置工		個	32	18, 030	576, 960		
	バックアップフロート 1014×436(334)×255	ウレタン樹脂被覆発泡ポリスチレン製＋溶融亜鉛鍍金フレーム加工	個	32	200, 000	6, 400, 000		
	連結用ロープ	φ24mm耐候材入りPPロープ	m	194	656	127, 264		
	結束バンド	ポリアセタール製 リール巾12. 7mm×0. 4m	本	384	164	62, 976		
	結束バンド用ヘッド	ポリアセタール製	個	384	157	60, 288		
	計					7, 227, 488		
	単価					225, 900	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	係留索設置		単位	本	数量	12	単価	284, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
係留索設置工			本	12	36, 810	441, 720		
係留ロープ		φ 16×3m 片端シンプル加工	本	12	7, 350	88, 200		
係留ロープ		φ 16×16. 3m 両端シンプル加工	本	12	17, 500	210, 000		
係留ロープ		φ 16×19. 4m 両端シンプル加工	本	12	20, 000	240, 000		
カウンターフロート		φ 420×1500 浮力180kgf	本	12	165, 000	1, 980, 000		
耐圧補助フロート		耐圧20m	本	12	9, 900	118, 800		
長鎖環		φ 13mm×1. 5m(29リンク) 溶融亜鉛鍍金	本	12	11, 550	138, 600		
連結シャックル		SB-16 溶融亜鉛鍍金	個	48	2, 540	121, 920		
強力長シャックル		2. 5t 割ピン 溶融亜鉛鍍金	個	12	6, 350	76, 200		
計						3, 415, 440		
単価						284, 700	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	アンカー製作		単位	個	数量	1	単価	89, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用	m 3	0. 98	43, 100	42, 238		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 76	9, 496	45, 200. 96		
連結シャックル		SB-16 溶融亜鉛鍍金	個	1	2, 540	2, 540		
計						89, 978. 96		
単価						89, 980	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	アンカー運搬		単位	個	数量	1	単価	1, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・荷卸 4個 0. 5km以下	個	1	1, 686	1, 686		
計						1, 686		
単価						1, 686	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	アンカー据付		単位	個	数量	10	単価	49, 880
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
アンカー据付工			個	10	49, 880	498, 800		
計						498, 800		
単価						49, 880	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	浮島整備工		単位	基	数量		単価	
						10		46, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 008	31, 008		
	特殊作業員		人	2	28, 458	56, 916		
	潜水士		人	2	48, 756	97, 512		
	普通作業員		人	6	25, 908	155, 448		
	諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		119, 216		
	計					460, 100		
	単価					46, 010	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックアップフロート設置工		単位	個	数量	10	単価	18, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 008	15, 504		
	特殊作業員		人	1	28, 458	28, 458		
	潜水士		人	1	48, 756	48, 756		
	普通作業員		人	1	25, 908	25, 908		
	諸雑費（率＋まるめ） 52%		式	1		61, 674		
	計					180, 300		
	単価					18, 030	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	係留索設置工		単位	本	数量	10	単価	36, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 008	31, 008		
	特殊作業員		人	1	28, 458	28, 458		
	潜水士		人	3	48, 756	146, 268		
	普通作業員		人	4	25, 908	103, 632		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		58, 734		
	計					368, 100		
	単価					36, 810	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アンカー据付工		単位	個	数量	10	単価	49, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 25	31, 008	38, 760		
	特殊作業員		人	2. 5	28, 458	71, 145		
	潜水士		人	2. 5	48, 756	121, 890		
	普通作業員		人	2. 5	25, 908	64, 770		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	日	1. 25	74, 080	92, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 37%		式	1		109, 635		
	計					498, 800		
	単価					49, 880	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	74, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	66	138	9, 108		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	供用日	1. 33	25, 300	33, 649		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						74, 080		
単価						74, 080	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	削孔		単位	本	数量	646	単価	16, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工（RMA工法）		φ 16 L=900mm	本	76	16, 110	1, 224, 360		
削孔工（RMA工法）		φ 22 L=900mm	本	380	16, 450	6, 251, 000		
削孔工（RMA工法）		φ 28 L=900mm	本	190	17, 160	3, 260, 400		
計						10, 735, 760		
単価						16, 620	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	せん断補強		単位	本	数量		単価	
	B-B断面 上部					1		7, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
せん断補強工		D16 L=800mm RMA工法	本	1	3, 260	3, 260		
せん断補強鉄筋（両端頭付）		D16 L=800mm	本	1	830	830		
定着材RMAカプセル		RMA-1824	本	4	920	3, 680		
計						7, 770		
単価						7, 770	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	せん断補強		単位	本	数量		単価	
	B-B断面 下部					1		6, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
せん断補強		D13 L=800mm RMA工法	本	1	3, 016	3, 016		
せん断補強鉄筋 (両端頭付)		D13 L=800mm	本	1	670	670		
定着材RMAカプセル		RMA-1418	本	4	740	2, 960		
計						6, 646		
単価						6, 646	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	せん断補強		単位	本	数量		単価	
	C-C断面 上部					1		8, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
せん断補強工		D19 L=800mm RMA工法	本	1	3, 354	3, 354		
せん断補強鉄筋（両端頭付）		D19 L=800mm	本	1	1, 170	1, 170		
定着材RMAカプセル		RMA-2430	本	3	1, 200	3, 600		
計						8, 124		
単価						8, 124	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	せん断補強		単位	本	数量		単価	
	C-C断面 下部					1		7, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
せん断補強工		D16 L=800mm RMA工法	本	1	3, 260	3, 260		
せん断補強鉄筋 (両端頭付)		D16 L=800mm	本	1	830	830		
定着材RMAカプセル		RMA-1824	本	4	920	3, 680		
計						7, 770		
単価						7, 770	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 046	3, 046	
計						3, 046	
単価						3, 046	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1			
計							
単価							円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工（RMA工法）	φ 16 L=900mm	単位	本	数量	100	単価	16, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	10. 2	31, 008	316, 281		
	特殊作業員		人	20. 41	28, 458	580, 827		
	普通作業員		人	10. 2	25, 908	264, 261		
	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 2 5 c m	日	20. 41	3, 180	64, 903		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10. 5/13kVA 排対2次	日	10. 2	3, 606	36, 781		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		347, 947		
	計					1, 611, 000		
	単価					16, 110	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工（RMA工法）	φ 22 L=900mm	単位	本	数量	100	単価	16, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	10. 42	31, 008	323, 103		
	特殊作業員		人	20. 83	28, 458	592, 780		
	普通作業員		人	10. 42	25, 908	269, 961		
	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 2 5 c m	日	20. 83	3, 180	66, 239		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10. 5/13kVA 排対2次	日	10. 42	3, 606	37, 574		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		355, 343		
	計					1, 645, 000		
	単価					16, 450	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	削孔工（RMA工法）	φ 28 L=900mm	単位	本	数量	100	単価	17, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	10. 87	31, 008	337, 056		
	特殊作業員		人	21. 74	28, 458	618, 676		
	普通作業員		人	10. 87	25, 908	281, 619		
	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	最大穿孔径 2 5 c m	日	21. 74	3, 180	69, 133		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10. 5/13kVA 排対2次	日	10. 87	3, 606	39, 197		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		370, 319		
	計					1, 716, 000		
	単価					17, 160	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	せん断補強工	D16 L=800mm RMA工法	単位	本	数量	100	単価	3, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	31, 008	83, 721		
特殊作業員			人	5. 41	28, 458	153, 957		
普通作業員			人	2. 7	25, 908	69, 951		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		18, 371		
計						326, 000		
単価						3, 260	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	せん断補強	D13 L=800mm RMA工法	単位	本	数量	100	単価	3, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	31, 008	77, 520		
特殊作業員			人	5	28, 458	142, 290		
普通作業員			人	2. 5	25, 908	64, 770		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		17, 020		
計						301, 600		
単価						3, 016	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	せん断補強工	D19 L=800mm RMA工法	単位	本	数量	100	単価	3, 354
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 78	31, 008	86, 202		
特殊作業員			人	5. 56	28, 458	158, 226		
普通作業員			人	2. 78	25, 908	72, 024		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		18, 948		
計						335, 400		
単価						3, 354	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		(株)タカチホ	m 3	100				
	計							
	単価							円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 539
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	31, 008	49, 612		
	とび工		人	8. 5	32, 436	275, 706		
	普通作業員		人	1. 3	25, 908	33, 680		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		131, 062		
	計					553, 900		
	単価					5, 539	円／掛㎡	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10. 5/13kVA 排対2次	単位	日	数量	1	単価	3, 606
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11	138	1, 518		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10. 5/13kVA 排対2次	共用日	1. 18	1, 770	2, 088		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 606		
単価						3, 606	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10.5/13kVA 排対2次	単位	日	数量	1	単価	3,606
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11	138	1,518		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10.5/13kVA 排対2次	共用日	1.18	1,770	2,088		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,606		
単価						3,606	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10. 5/13kVA 排対2次	単位	日	数量	1	単価	3, 606
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11	138	1, 518		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型10. 5/13kVA 排対2次	共用日	1. 18	1, 770	2, 088		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 606		
単価						3, 606	円／日	

R 6 荒川第一調節池浄化機場耐震対策他工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	60,074,507
(2) 共通仮設費 -----	6,180,600
(3) 純工事費 -----	66,255,107

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	22,037,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	88,292,107
-----------------	------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	15,157,893
------------------------	------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	103,450,000
-----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	10,345,000
-------------------	------------

(12) 請負工事価格 -----	113,795,000
-------------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	103,450,000
--------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	103,367,000
-------------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	93,970,000
---------------------------	------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	15,166,540	)
-------------------	------------	---