

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による 2 次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
富士川砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 木挽崩沢護岸工事
工事地名	山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	富士川砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025071009	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	303日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	身延地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	早川	2 2) 処 分 費 等	143,025
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 木挽崩沢護岸工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路			式	1		77,242,533			
砂防土工			式	1		4,644,570			
盛土工			式	1		198,726			
盛土(流用土)		2.5m以上4.0m未満	m3	220	903.3	198,726			単-1号
法面整形工			式	1		217,994			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	460	473.9	217,994			単-2号
残土処理工			式	1		4,227,850			
整地			式	1		224,740			内-1号
土砂等運搬			式	1		4,003,110			内-2号
法面工			式	1		543,260			
植生工			式	1		543,260			
植生シート			m2	460	1,181	543,260			単-3号

設計内訳書

工事名	R 7 木挽崩沢護岸工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路護岸工		式	1		17,577,167				
作業土工		式	1		4,107,400				
床掘り(掘削(砂防))		式	1		2,458,250			内-3号	
埋戻し		式	1		1,649,150			内-4号	
根継ぎ工		式	1		13,469,767				
コンクリート	21-8-40(高炉B)	m3	284	31,760	9,019,840			単-4号	
目地板		式	1		120,611			内-5号	
型枠		式	1		3,991,600			内-6号	
足場		式	1		337,716			内-7号	
根固め・水制工		式	1		41,260,177				
根固めブロック工 【制水ブロック】		式	1		39,885,910				
コンクリート 【根固め現場打ち】	21-8-40(高炉B)	m3	777	31,070	24,141,390			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 7 木挽崩沢護岸工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	6.28	189,000	1,186,920			単-6号	
型枠		式	1		14,557,600			内-8号	
根固めブロック工 【護床ブロック】		式	1		559,009				
根固めブロック据付	8t型 撤去再利用	個	25	11,870	296,750			単-7号	
吸出し防止材	河川護岸用 t=20mm	m2	94	1,936	181,984			単-8号	
消波根固めブロック運搬 【場内運搬】	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0.5km以下	個	25	3,211	80,275			単-9号	
根固めブロック工 【護岸ブロック】		式	1		815,258				
根固めブロック据付	8t型 撤去再利用	個	69	7,907	545,583			単-10号	
消波根固めブロック運搬 【場内運搬】	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0.5km以下	個	46	3,211	147,706			単-11号	
消波根固めブロック運搬 【場外搬入運搬】	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 5.0km以下	個	23	5,303	121,969			単-12号	
構造物撤去工		式	1		1,521,176				
根固めブロック撤去		式	1		1,364,565				

設計内訳書

工事名	R 7 木挽崩沢護岸工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 【仮設置】		8t型	個	66	2,764	182,424			単-13号
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 【既設】		8t型	個	89	2,764	245,996			単-14号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 【場内運搬】		5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5k m以下	個	71	4,907	348,397			単-15号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 【場外搬出運搬】		5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 5.0k m以下	個	84	6,997	587,748			単-16号
運搬処理工			式	1		156,611			
運搬処理		廃ﾌﾟﾗｽチック	式	1		151,400			内-9号
現場発生品運搬 (連結金具)			式	1		5,211			内-10号
仮設工			式	1		11,696,183			
工事用道路工			式	1		1,822,580			
工事用道路盛土			式	1		1,658,580			内-11号
工事用道路補修			式	1		164,000			内-12号
仮橋・仮栈橋工			式	1		625,875			

設計内訳書

工事名	R 7 木挽崩沢護岸工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋上部		式	1		340,465			内-13号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		式	1		285,410			内-14号	
砂防仮締切工		式	1		7,149,358				
巨石張及び土砂による締切		式	1		6,590,868			内-15号	
コンクリート締切		式	1		558,490			内-16号	
仮水路工		式	1		1,786,200				
コルゲートパイプ		式	1		1,357,800			内-17号	
素掘側溝		式	1		428,400			内-18号	
交通管理工		式	1		312,170				
交通誘導警備員		式	1		312,170			内-19号	
直接工事費		式	1		77,242,533				
共通仮設費		式	1		13,014,860				

設計内訳書

工事名	R 7 木挽崩沢護岸工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,541,860				
運搬費		式	1		198,588				
仮設材運搬費		式	1		198,588			内-20号	
安全費		式	1		1,252,272				
繊維網(落石防護ネット)		式	1		1,252,272			内-21号	
技術管理費		式	1		2,290,000				
第三者による品質証明に係る費用		式	1		2,290,000			内-22号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		801,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,473,000				
純工事費		式	1		90,257,393				
現場管理費		式	1		24,754,000				
工事原価		式	1		115,011,393				

設計内訳書

工事名	R 7 木挽崩沢護岸工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		19,018,607			
工事価格			式	1		134,030,000			
消費税相当額			式	1		13,403,000			
工事費計			式	1		147,433,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 700	132. 2	224, 740			
合 計					224, 740			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	1, 710	2, 341	4, 003, 110			
合 計					4, 003, 110			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3, 000m3以上 無し	m 3	5, 000	357	1, 785, 000			
基面整正		m 2	1, 250	538. 6	673, 250			
合 計					2, 458, 250			

一式当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

目 地 板
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
目 地 板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m 2	29	4, 159	120, 611			
合 計					120, 611			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	340	11,740	3,991,600			
合 計					3,991,600			

一式当たり内訳書

足場
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	108	3, 127	337, 716			
合 計					337, 716			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	1, 240	11, 740	14, 557, 600			
合 計					14, 557, 600			

一式当たり内訳書

運搬処理

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	4tコンテナ車 6～8m3 片道概ね25km	回	1	26, 000	26, 000			
処分費 (m 3)								
廃プラスチック		m 3	6	20, 900	125, 400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
合 計					151, 400			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 10号内訳書 (連結金具)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下	t	0. 4	3, 070	1, 228			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 4	9, 959	3, 983			
合 計					5, 211			

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	岩塊・玉石 3, 000m3以上 無し							
[設置]		m 3	770	357	274, 890			
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下							
[設置]		m 3	770	511. 3	393, 701			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石							
[設置]		m 3	770	321. 1	247, 247			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊・玉石							
[撤去]		m 3	770	321. 1	247, 247			
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下							
[撤去]		m 3	770	511. 3	393, 701			
整地	残土受入れ地での処理							
[撤去]		m 3	770	132. 2	101, 794			
合 計					1, 658, 580			

一式当たり内訳書

工事用道路補修
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路補修	L=150m 利用率1.0	回	8	20,500	164,000			
合 計					164,000			

一式当たり内訳書

仮橋上部

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	5.564	14,240	79,231			
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	5.564	7,411	41,234			
仮設鋼材損料	L=8m 1年未満	基	1	220,000	220,000			
合 計					340,465			

一式当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	32	889. 3	28, 457			
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	32	458. 8	14, 681			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7.4月 無 有 1020円 1回	m 2	32	7, 571	242, 272			
合 計					285, 410			

一式当たり内訳書

第 15号内訳書

巨石張及び土砂による締切

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	m 3	4, 800	726. 4	3, 486, 720			
砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	m 3	4, 900	339. 4	1, 663, 060			
巨石張（空）	80cm以上100cm以下 無し 無し 砕石各種 標準 全ての費用	m 2	178	8, 096	1, 441, 088			
合 計					6, 590, 868			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書

コンクリート締切

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業	標準(1. 0)	m 2	26	11, 740	305, 240			
コンクリート打設	無 生コンクリート各種 有 10(m3/日)未満 一般養生 標準(1. 0)	m 3	5	33, 400	167, 000			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 41. 3以下	m 3	5	17, 250	86, 250			
合 計					558, 490			

一式当たり内訳書

第 17号内訳書

コルゲートパイプ

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	60	15, 550	933, 000			
材料費(m) コルゲートパイプ 損料	円形1形 φ 1000 1年未満(損率30%)	m	60	7, 080	424, 800			
合 計					1, 357, 800			

一式当たり内訳書

素掘側溝

第 18号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	19	16, 430	312, 170			
合 計					312, 170			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 68. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	24. 7	6, 540	161, 538			
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み, 取卸し(片道分)	t	24. 7	1, 500	37, 050			
合 計					198, 588			

一式当たり内訳書

繊維網（落石防護ネット）

第 21号内訳書

单価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第三者による品質証明に係る費用

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技師 (B)		人日	23	48, 500	1, 115, 500			
その他原価		式	1		371, 796			
一般管理費等		式	1		802, 704			
合 計					2, 290, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	盛土(流用土)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	903. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	903. 3	903. 3		
計						903. 3		
単価						903. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	473. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	473. 9	473. 9		
計						473. 9		
単価						473. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	植生シート		単位	m2	数量	1	単価	1, 181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	1, 181	1, 181		
計						1, 181		
単価						1, 181	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	コンクリート	21-8-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	31, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	30, 540	30, 540		
コンクリート養生 (砂防工)			m 3	1	1, 217	1, 217		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						31, 760		
単価						31, 760	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート 【根固め現場打ち】	21-8-40 (高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	31, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	31, 070	31, 070		
計						31, 070		
単価						31, 070	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補 正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189, 000	189, 000		
計						189, 000		
単価						189, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	根固めブロック据付	8t型 撤去再利用	単位	個	数量	25	単価	11, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	5. 5tを超え11. 0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 標準	個	25	2, 893	72, 325		
	消波根固めブロック据付け	5. 5tを超え11. 0t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 標準	個	25	5, 014	125, 350		
	材料費(個) 連結金具	連結金具(根固めブロック用) φ22	個	43	2, 300	98, 900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
	計					296, 600		
	単価					11, 870	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	吸出し防止材	河川護岸用 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1, 936	1, 936		
計						1, 936		
単価						1, 936	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	消波根固めブロック運搬 【場内運搬】	5. 5tを超え11. 0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0. 5k m以下	単位	個	数量	1	単価	3, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5. 5tを超え11. 0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0. 5k m以下	個	1	3, 211	3, 211		
計						3, 211		
単価						3, 211	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	根固めブロック据付	8t型 撤去再利用	単位	個	数量	1	単価	7,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積み込み		5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,893	2,893		
消波根固めブロック据付け		5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	5,014	5,014		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,907		
単価						7,907	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	消波根固めブロック運搬 【場内運搬】	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0.5km以下	個	1	3,211	3,211		
計						3,211		
単価						3,211	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	消波根固めブロック運搬 【場外搬入運搬】	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 5.0km以下	単位	個	数量	1	単価	5,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 5.0km以下	個	1	5,303	5,303		
計						5,303		
単価						5,303	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	根固めブロック撤去 【仮設置】	8t型	単位	個	数量	1	単価	2, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 標準	個	1	2, 764	2, 764		
計						2, 764		
単価						2, 764	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	根固めブロック撤去 【既設】	8t型	単位	個	数量	1	単価	2, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 標準	個	1	2, 764	2, 764		
計						2, 764		
単価						2, 764	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	消波根固めブロック運搬 【場内運搬】	5. 5tを超え11. 0t以下 積込み・荷卸 1個 0. 5km以下	単位	個	数量	1	単価	4, 907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	5. 5tを超え11. 0t以下 積込み・荷卸 1個 0. 5km以下	個	1	2, 480	2, 480		
	消波根固めブロック荷卸	5. 5tを超え11. 0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊 標準	個	1	2, 427	2, 427		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4, 907		
	単価					4, 907	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	消波根固めブロック運搬 【場外搬出運搬】	5. 5tを超え11. 0t以下 積込み・荷卸 1個 5. 0km以下	単位	個	数量	1	単価	6, 997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	5. 5tを超え11. 0t以下 積込み・荷卸 1個 5. 0km以下	個	1	4, 570	4, 570		
	消波根固めブロック荷卸	5. 5tを超え11. 0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊 標準	個	1	2, 427	2, 427		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6, 997		
	単価					6, 997	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 181. 7	1, 181		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 181		
	単価					1, 181	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	30, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	31, 620	50, 592		
	特殊作業員		人	3. 7	29, 070	107, 559		
	普通作業員		人	4. 3	26, 928	115, 790		
	生コンクリート(高炉B)	21-8-40 W/C指定なし	m 3	104	21, 800	2, 267, 200		
	生コンクリート割増額	奈良田～開運トンネル	m 3	104	4, 000	416, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		23, 899		
	計					3, 054, 000		
	単価					30, 540	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート養生（砂防工）		単位	m 3	数量	10	単価	1, 217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 4	26, 928	10, 771		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1, 399		
	計					12, 170		
	単価					1, 217	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	31, 620	123, 318		
	型わく工		人	14. 9	32, 130	478, 737		
	特殊作業員		人	0. 85	29, 070	24, 709		
	普通作業員		人	8. 5	26, 928	228, 888		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 600	104, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		213, 468		
	計					1, 174, 000		
	単価					11, 740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	3, 127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 620	3, 162		
	とび工		人	0. 4	29, 784	11, 913		
	普通作業員		人	0. 4	26, 928	10, 771		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 424		
	計					31, 270		
	単価					3, 127	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	31, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	31, 620	56, 916		
	特殊作業員		人	4	29, 070	116, 280		
	普通作業員		人	4. 8	26, 928	129, 254		
	生コンクリート(高炉B)	21-8-40 W/C指定なし	m 3	104	21, 800	2, 267, 200		
	生コンクリート割増額	奈良田～開運トンネル	m 3	104	4, 000	416, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	45, 600	72, 960		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		48, 390		
	計					3, 107, 000		
	単価					31, 070	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 658. 5	75, 658		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					189, 000		
	単価					189, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	材料費(個) 連結金具	連結金具(根固めﾌﾟﾛｯｸ用) φ 22	単位	個	数量	1	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		連結金具(根固めﾌﾟﾛｯｸ用 φ 22)	個	1	2, 300	2, 300		
計						2, 300		
単価						2, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	運搬費	4tｺﾝﾃﾅｰ車 6～8m3 片道概ね25km	単位	回	数量	1	単価	26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		4tｺﾝﾃﾅｰ車 6～8m3 片道概ね25km	回	1	26, 000	26, 000		
計						26, 000		
単価						26, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	20, 900
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ						
			m 3	100	20, 900	2, 090, 000		
	計					2, 090, 000		
	単価					20, 900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路補修	L=150m 利用率1. 0	単位	回	数量	1	単価	20, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 3	26, 928	8, 078		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積0. 8 m 3	時間	1. 05	11, 830	12, 421		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					20, 500		
	単価					20, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	14, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	39, 474	24, 473		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	35, 190	73, 899		
	普通作業員		人	0. 41	26, 928	11, 040		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 58	45, 600	26, 448		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 540		
	計					142, 400		
	単価					14, 240	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	7,411
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	39,474	13,421		
	橋りょう特殊工		人	1	35,190	35,190		
	溶接工		人	0.13	36,924	4,800		
	普通作業員		人	0.17	26,928	4,577		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.29	45,600	13,224		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,898		
	計					74,110		
	単価					7,411	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	889. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	31, 620	14, 229		
	とび工		人	1. 5	29, 784	44, 676		
	普通作業員		人	0. 27	26, 928	7, 270		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47	45, 600	21, 432		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 323		
	計					88, 930		
	単価					889. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	458. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 27	31, 620	8, 537		
	とび工		人	0. 8	29, 784	23, 827		
	普通作業員		人	0. 12	26, 928	3, 231		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 21	45, 600	9, 576		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		709		
	計					45, 880		
	単価					458. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7.4月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	7, 571
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	6, 327	6, 327		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 571		
	単価					7, 571	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	726. 4
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 19	61, 040	72, 637		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						72, 640		
単価						726. 4	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 ルース 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	339. 4
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 556	61, 040	33, 938		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33, 940		
単価						339. 4	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	11, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 9	31, 620	123, 318		
	型わく工		人	14. 9	32, 130	478, 737		
	特殊作業員		人	0. 85	29, 070	24, 709		
	普通作業員		人	8. 5	26, 928	228, 888		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	45, 600	104, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		213, 468		
	計					1, 174, 000		
	単価					11, 740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 有 10(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	33, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 2	31, 620	101, 184		
	特殊作業員		人	7. 4	29, 070	215, 118		
	普通作業員		人	7. 7	26, 928	207, 345		
	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C指定なし	m 3	104	21, 300	2, 215, 200		
	生コンクリート割増額	奈良田～開運トンネル	m 3	104	4, 000	416, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 8	45, 600	127, 680		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		57, 473		
	計					3, 340, 000		
	単価					33, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 41.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	17, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 925	8, 925		
	処分費（m 3）		m 3	1	3, 525	3, 525		
	般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3k m以下 全ての費用	m 3	1	4, 808	4, 808		
	計					17, 258		
	単価					17, 250	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	材料費 (m) コルゲートパイプ 損料	円形1形 φ 1000 1年未満 (損率30%)	単位	m	数量	1	単価	7, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ 損料		円形1形 φ 1000 1年未満 (損率30%)	m	1	7, 080	7, 080		
計						7, 080		
単価						7, 080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 422	16, 422		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16, 430		
単価						16, 430	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 68.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,540	6,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,540		
単価						6,540	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	落石防止網（繊維網）設置工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m ²	数量	100	単価	1,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5.2	26,928	140,025		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						140,100		
単価						1,401	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	落石防止網（繊維網）撤去工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m ²	数量	100	単価	700.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.6	26,928	70,012		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						70,020		
単価						700.2	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積0． 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 906	5, 254		
軽油			L	15	140	2, 100		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積0． 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11, 830		
単価						11, 830	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	61, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 906	30, 906		
	軽油		L	114	140	15, 960		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	日	1. 61	8, 800	14, 168		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					61, 040		
	単価					61, 040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 925. 37	8, 925		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 925		
単価						8, 925	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

R 7 木挽崩沢護岸工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	77, 242, 533		
(2) 共通仮設費 -----	13, 014, 860		
(3) 純工事費 -----	90, 257, 393		
(1)+(2)			
(4) 現場管理費 -----	24, 754, 000		
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16) 工場製作純工事費 -----	0
		(17) 工場管理費 -----	0
(6) 工事原価 -----	115, 011, 393	(18) 工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7') 一般管理費等(計上額) -----	19, 018, 607	((7) 一般管理費等(計算額) -----	19, 027, 371)
(8') その他費目計 -----	0		
(9) 業務委託料等 -----	0		
(10) 工事価格 -----	134, 030, 000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11) 消費税相当額 -----	13, 403, 000		
(12) 請負工事価格 -----	147, 433, 000		
(10)+(11)			
(13) 入札書比較価格 -----	134, 030, 000		
(請負工事費の100/110)			
(14) 調査基準価格 -----	134, 024, 000		
(15) 調査基準価格の100/110 -----	121, 840, 000		
(万円未満切り捨て)			