

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 2）新設工事
工事地名	群馬県館林市日向町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	渡良瀬川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025060010	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	273日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	太田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	矢場川	2 2) 処 分 費 等	73,633
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 2）新設工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		66,403,386			
橋台工			式	1		47,466,151			
作業土工			式	1		1,239,468			
床掘り		土砂	式	1		294,675			内-1号
埋戻し			式	1		577,260			内-2号
盛土		W<2.5m	m3	30	6,663	199,890			単-1号
盛土		2.5m≦W<4.0m	m3	10	832.3	8,323			単-2号
盛土		W>4.0m	m3	280	442.5	123,900			単-3号
基面整正			式	1		35,420			内-3号
残土処理工			式	1		2,658,959			
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	式	1		261,690			内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,196,180			内-5号

設計内訳書

工事名	R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 2）新設工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	式	1		201,089			内-6号
場所打杭工			式	1		31,714,380			
場所打杭		杭径 1500mm 杭長（設計長）33m	本	6	5,274,000	31,644,000			単-4号
殻運搬		コンクリート殻（無筋）	m3	17	1,790	30,430			単-5号
殻処分		コンクリート殻（無筋）	m3	17	2,350	39,950			単-6号
橋台躯体工			式	1		11,853,344			
基礎材		再生クラッシュ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	66	1,565	103,290			単-7号
均しコンクリート		18-8-25(20)（高炉）敷厚 10 c m	m2	66	3,745	247,170			単-8号
コンクリート		24-12-25(20)（高炉）一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	251	22,550	5,660,050			単-9号
鉄筋		SD345 D16～25	t	8.31	178,600	1,484,166			単-10号
鉄筋		SD345 D13	t	1.09	180,700	196,963			単-11号
型枠		一般型枠	式	1		2,327,600			内-7号

設計内訳書

工事名	R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 2）新設工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保		f ≦ 40kN/m2[t ≦ 120cm]	式	1		74,760			内-8号
足場		安全ネット必要	式	1		1,207,920			内-9号
支承箱抜型枠			m	8	493	3,944			単-12号
コンクリート塗装			m2	71	7,711	547,481			単-13号
護岸基礎工			式	1		6,570,765			
作業土工			式	1		240,805			
床掘り 連節ブロック張		土砂	式	1		52,575			内-10号
埋戻し 連節ブロック張			式	1		178,110			内-11号
基面整正			式	1		10,120			内-12号
基礎工			式	1		542,360			
現場打基礎		24-8-25(20)高炉 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	26	20,860	542,360			単-14号
矢板工			式	1		5,787,600			

設計内訳書

工事名	R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 2）新設工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板長さ 11m	枚	28	206,700	5,787,600			単-15号
法覆護岸工			式	1		5,203,364			
法面整形工			式	1		280,386			
法面整形(切土部)		現場制約無 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	210	908.6	190,806			単-16号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制 約無	m2	200	447.9	89,580			単-17号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1		4,839,455			
連節ブロック張		覆土ブロック350型同 等品以上 遮水シート 11m m	m2	245	18,400	4,508,000			単-18号
目地板		樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	5	4,051	20,255			単-19号
小口止 ①		24-8-25(20)高炉	箇所	1	155,600	155,600			単-20号
小口止 ②		24-8-25(20)高炉	箇所	1	155,600	155,600			単-21号
植生工			式	1		83,523			
ワラ芝			m2	110	759.3	83,523			単-22号

設計内訳書

工事名	R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 2）新設工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		173,979			
構造物取壊し工			式	1		109,752			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工							単-23号
			m3	11	8,494	93,434			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下							内-13号
			式	1		3,472			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下							単-24号
			m2	60	214.1	12,846			
運搬処理工			式	1		64,227			
殻運搬		アスファルト殻							単-25号
			m3	3	3,618	10,854			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)							単-26号
			m3	11	1,790	19,690			
殻処分		アスファルト殻							単-27号
			m3	3	2,611	7,833			
殻処分		コンクリート殻(無筋)							単-28号
			m3	11	2,350	25,850			
仮設工			式	1		6,989,127			
土留・仮締切工			式	1		6,288,647			

設計内訳書

工事名	R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 2）新設工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切盛土		4.0m以上	式	1		3,347,867			内-14号
締切盛土撤去			式	1		2,940,780			内-15号
交通管理工			式	1		700,480			
交通誘導警備員			式	1		700,480			内-16号
直接工事費			式	1		66,403,386			
共通仮設費			式	1		14,725,990			
共通仮設費			式	1		7,222,990			
運搬費			式	1		6,191,000			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		6,191,000			内-17号
準備費			式	1		286,890			
表土運搬			式	1		286,890			内-18号
技術管理費			式	1		36,100			

設計内訳書

工事名	R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁（江川橋）下部（A 2）新設工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費		式	1		36,100			内-19号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		709,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,503,000				
純工事費		式	1		81,129,376				
現場管理費		式	1		25,458,000				
工事原価		式	1		106,587,376				
一般管理費等		式	1		18,112,624				
工事価格		式	1		124,700,000				
消費税相当額		式	1		12,470,000				
工事費計		式	1		137,170,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	380	327. 6	124, 488			
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	710	239. 7	170, 187			
合 計					294, 675			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	540	1, 069	577, 260			
合 計					577, 260			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
基面整正		m 2	70	506	35, 420			
合 計					35, 420			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮置場】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 100	237. 9	261, 690			
合 計					261, 690			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【掘削→仮置場→埋戻し】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 050	379. 4	398, 370			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 050	379. 4	398, 370			
【掘削→残土置場】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	510	2, 744	1, 399, 440			
合 計					2, 196, 180			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮置場】								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 100	124. 9	137, 390			
【残土置場】								
整地	残土受入れ地での処理	m 3	510	124. 9	63, 699			
合 計					201, 089			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	230	10, 120	2, 327, 600			
合 計					2, 327, 600			

一式当たり内訳書

支保
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≦40kN/m2[t ≦120cm] 標準(1. 0)	空m 3	20	3, 738	74, 760			
合 計					74, 760			

一式当たり内訳書

足場
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	240	5, 033	1, 207, 920			
合 計					1, 207, 920			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 床掘り
連節ブロック張

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	80	327. 6	26, 208			
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	110	239. 7	26, 367			
合 計					52, 575			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 埋戻し
連節ブロック張

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	90	1, 979	178, 110			
合 計					178, 110			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	20	506	10, 120			
合 計					10, 120			

一式当たり内訳書

舗装版切断
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5	694. 5	3, 472			
合 計					3, 472			

一式当たり内訳書

第 14号内訳書 締切盛土

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 000	237. 9	237, 900			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 19. 5km以下	m 3	1, 020	2, 744	2, 798, 880			
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	920	235. 9	217, 028			
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	210	447. 9	94, 059			
合 計					3, 347, 867			

一式当たり内訳書

締切盛土撤去

第 15号内訳書

單僱使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	44	15, 920	700, 480			
合 計					700, 480			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【場所打杭】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキッド 式(クローラクレーン排2014年100t)	回	1	2, 670, 000	2, 670, 000			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 376, 000	2, 376, 000			
【広幅鋼矢板】								
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 145, 000	1, 145, 000			
合 計					6, 191, 000			

一式当たり内訳書

表土運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	100	2, 744	274, 400			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	100	124. 9	12, 490			
合 計					286, 890			

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 施工調査費

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	全回転オルケシング工 技術員0. 5人	式	1		18, 050			
施工形態動向調査（オンライン調査）	重建設機械分解・組立 技術員0. 5人	式	1		18, 050			
合 計					36, 100			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	盛土	W<2. 5m	単位	m3	数量	1	単価	6, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 663	6, 663		
計						6, 663		
単価						6, 663	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	盛土	2. 5m≦W<4. 0m	単位	m3	数量	1	単価	832. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	832. 3	832. 3		
計						832. 3		
単価						832. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	盛土	W>4. 0m	単位	m3	数量	1	単価	442. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 有り	m 3	1	442. 5	442. 5		
計						442. 5		
単価						442. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	単価	5, 274, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 36. 76m 0m 0m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種	本	1	3, 641, 000	3, 641, 000		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 626	169, 500	784, 107		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 843	165, 400	470, 232. 2		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 045	167, 400	7, 533		
杭頭処理		1, 500mm	本	1	31, 870	31, 870		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	2. 8	1, 292	3, 617. 6		
鋼材費 (形鋼 2 規格品)		等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	t	0. 213	115, 600	24, 622. 8		
鋼材費 (形鋼 2 規格品)		等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	t	0. 215	115, 600	24, 854		
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼D35	本	6	9, 200	55, 200		
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼D25	本	6	9, 200	55, 200		
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼	箇所	576	100	57, 600		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33m	単位	本	数量	1	単価	5, 274, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リング固定用Uボルト	D35用	個	192	280	53, 760		
	補強リング固定用Uボルト	D25用	個	96	260	24, 960		
	スペーサー固定金具		個	144	270	38, 880		
	計					5, 273, 436. 6		
	単価					5, 274, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 790	1, 790			
計						1, 790			
単価						1, 790	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基礎材	再生クラッシュ40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ40～0 全ての費用	m 2	1	1, 565	1, 565		
計						1, 565		
単価						1, 565	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	均しコンクリート	18-8-25(20) (高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	65. 8	単価	3, 745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	6. 6	34, 540	227, 964		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3. 6	5, 119	18, 428. 4		
計						246, 392. 4		
単価						3, 745	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22, 550	22, 550		
計						22, 550		
単価						22, 550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	178, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	178, 600	178, 600		
計						178, 600		
単価						178, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	180, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	180, 700	180, 700			
計						180, 700			
単価						180, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	支承箱拔型枠		単位	m	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承箱拔型枠		φ 150	m	1	493	493		
計						493		
単価						493	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	コンクリート塗装		単位	m2	数量	1	単価	7, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆)		無し 無し 無し	m 2	1	1, 308	1, 308		
プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無し	m 2	1	806	806		
下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無し	m 2	1	2, 226	2, 226		
塗装 (中塗り) (CC-B塗装)		無し 無し 無し	m 2	1	1, 687	1, 687		
塗装 (上塗り) (CC-B塗装)		無し 無し 無し	m 2	1	1, 684	1, 684		
計						7, 711		
単価						7, 711	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	現場打基礎	24-8-25(20)高炉 底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	20, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2. 4	81, 040	194, 496		
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 02	177, 600	3, 552		
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 06	175, 500	10, 530		
	計					208, 578		
	単価					20, 860	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 11m	単位	枚	数量	1	単価	206, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1	192, 000	192, 000		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 12m以下	枚	1	14, 650	14, 650		
計						206, 650		
単価						206, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	908. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	908. 6	908. 6		
計						908. 6		
単価						908. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	447. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	447. 9	447. 9		
計						447. 9		
単価						447. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	連節ブロック張	覆土ブロック350型同等品以上 遮水シート 11mm	単位	m2	数量	100	単価	18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		作業半径8. 0m超え	m 2	100	3, 418	341, 800		
連節ブロック（材料費）			m 2	100	11, 400	1, 140, 000		
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m 2	100	3, 296	329, 600		
亜鉛アルミメッキ鋼線		径 8 m m	t	0. 064	446, 000	28, 544		
計						1, 839, 944		
単価						18, 400	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	1	4, 051	4, 051		
計						4, 051		
単価						4, 051	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	小口止 ①	24-8-25(20) 高炉	単位	箇所	数量	1	単価	155, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	1. 5	39, 660	59, 490		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10. 5	9, 153	96, 106. 5		
計						155, 596. 5		
単価						155, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	小口止 ②	24-8-25 (20) 高炉	単位	箇所	数量	1	単価	155, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	1. 5	39, 660	59, 490		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10. 5	9, 153	96, 106. 5		
計						155, 596. 5		
単価						155, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ワ芝		単位	m2	数量	1	単価	759. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m 2	1	759. 3	759. 3		
計						759. 3		
単価						759. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 494	8, 494		
計						8, 494		
単価						8, 494	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	単位	m2	数量	1	単価	214. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	214. 1	214. 1		
計						214. 1		
単価						214. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 618	3, 618		
計						3, 618		
単価						3, 618	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 790	1, 790		
計						1, 790		
単価						1, 790	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 611	2, 611		
計						2, 611		
単価						2, 611	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 76m 0m 0m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 641, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 34	30, 702	71, 842		
	とび工		人	2. 34	28, 050	65, 637		
	特殊作業員		人	2. 34	26, 520	62, 056		
	普通作業員		人	2. 34	25, 296	59, 192		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1, 500mm 36. 76m	日	2. 34	357, 700	837, 018		
	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 76m	日	2. 34	234, 900	549, 666		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 34	37, 970	88, 849		
	生コンクリート	30-18-25(高炉)	m 3	63. 564	20, 600	1, 309, 418		
	ビット等損耗費 0. 5%		式	1		8, 671		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		588, 651		
	計					3, 641, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 36. 76m 0m 0m 0m 0m 0m 33m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 641, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					3, 641, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					169, 500		
	単価					169, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					165, 400		
	単価					165, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 040	53, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					167, 400		
	単価					167, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	31, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 15	30, 702	4, 605		
	特殊作業員		人	0. 51	26, 520	13, 525		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	0. 15	79, 600	11, 940		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1, 800		
	計					31, 870		
	単価					31, 870	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	115, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	1. 12	106, 000	118, 720		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	33, 000	-3, 168		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					115, 600		
	単価					115, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼D35	単位	本	数量	1	単価	9, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg～55kg未満 リング溶接含む	本	1	9, 200	9, 200		
計						9, 200		
単価						9, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼D25	単位	本	数量	1	単価	9, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg～55kg未満 リング溶接含む	本	1	9, 200	9, 200		
計						9, 200		
単価						9, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴 1 箇所	箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	補強リング固定用Uボルト	D35用	単位	個	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋D35用 ナット2個含む	個	1	280	280		
計						280		
単価						280	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	補強リング固定用Uボルト	D25用	単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋D25用 ナット2個含む	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	スペーサー固定金具		単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		主筋D22～38 スペーサーD13～16	個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	無筋Co	群馬５０：(有) 邑躍リサイクル	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	22, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 702	1, 842		
特殊作業員			人	0. 18	26, 520	4, 773		
普通作業員			人	0. 24	25, 296	6, 071		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	19, 700	200, 940		
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	91, 830	5, 509		
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	583. 5	5, 835		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		530		
計						225, 500		
単価						22, 550	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 300	66, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					178, 600		
	単価					178, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 300	66, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					180, 700		
	単価					180, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m ² [t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3, 738
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	30, 702	42, 982		
	型わく工		人	1. 3	30, 192	39, 249		
	とび工		人	3. 3	28, 050	92, 565		
	普通作業員		人	3. 3	25, 296	83, 476		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 5	45, 600	22, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		92, 728		
	計					373, 800		
	単価					3, 738	円／空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 702	49, 123		
	とび工		人	8. 5	28, 050	238, 425		
	普通作業員		人	1. 3	25, 296	32, 884		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		119, 028		
	計					503, 300		
	単価					5, 033	円／掛㎡	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	支承箱抜型枠	φ 150	単位	m	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		φ 150	m	1	493	493		
計						493		
単価						493	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 308. 96	1, 308		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 308		
単価						1, 308	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	プライマー塗布（CC-A塗装, CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布 (CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	806. 99	806		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						806		
単価						806	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	下地調整（CC-A塗装, CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整 (CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	2, 226. 04	2, 226		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 226		
単価						2, 226	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装(中塗りCC-B塗装) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 687. 71	1, 687		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 687		
単価						1, 687	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	塗装（上塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 684. 68	1, 684		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 684		
単価						1, 684	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 300	66, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					177, 600		
	単価					177, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 300	66, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					175, 500		
	単価					175, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	192, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 10H型 11m/枚	枚	1	192, 000	192, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					192, 000		
	単価					192, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	14, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 417	30, 702	12, 802		
	とび工		人	0. 833	28, 050	23, 365		
	普通作業員		人	0. 417	25, 296	10, 548		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 417	190, 900	79, 605		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		20, 180		
	計					146, 500		
	単価					14, 650	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	連節ブロック張	作業半径8. 0m超え	単位	m 2	数量	100	単価	3, 418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 702	30, 702		
	ブロック工		人	2	30, 396	60, 792		
	特殊作業員		人	2	26, 520	53, 040		
	普通作業員		人	4	25, 296	101, 184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	45, 600	91, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		4, 882		
	計					341, 800		
	単価					3, 418	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 494. 1	8, 494		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 494		
単価						8, 494	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻		群馬50：(有) 邑躍リサイクル	m 3	100	2, 611	261, 100		
計						261, 100		
単価						2, 611	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 912	15, 912		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15, 920		
	単価					15, 920	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 670, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	26, 520	129, 948		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	時間	11. 9	37, 740	449, 106		
運搬費等率 361%			式	1		2, 090, 384		
諸雑費（まるめ）			式	1		562		
計						2, 670, 000		
単価						2, 670, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,376,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	26,520	299,676		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	88,000	272,800		
運搬費等率 315%			式	1		1,803,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		225		
計						2,376,000		
単価						2,376,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1, 145, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 520	145, 860		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	45, 600	68, 400		
運搬費等率 434%			式	1		929, 888		
諸雑費（まるめ）			式	1		852		
計						1, 145, 000		
単価						1, 145, 000	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 36. 76m	単位	日	数量	1	単価	357, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	145	142	20, 590		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					357, 700		
	単価					357, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1, 500mm 36. 76m	単位	日	数量	1	単価	234, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	119	142	16, 898		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	供用日	1. 39	137, 000	190, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						234, 900		
単価						234, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	37, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 8	27, 540	22, 032		
	軽油		L	35	142	4, 970		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0． 5 m 3（平積0． 4 m 3）	日	1. 6	6, 850	10, 960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					37, 970		
	単価					37, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	91, 830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540			
軽油		L	66	142	9, 372			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					91, 830			
単価					91, 830	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	583. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	30, 702	1, 535		
	普通作業員		人	0. 13	25, 296	3, 288		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		1, 012		
	計					5, 835		
	単価					583. 5	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	190, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	76	142	10, 792		
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕	ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W		供用日	1. 31	52, 700	69, 037		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t吊		供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						190, 900		
単価						190, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事用 排ガス対策型 2014年規制 100t吊	単位	時間	数量	1	単価	37,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,540	4,681		
軽油			L	18	142	2,556		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型 2014年規制 100t吊	時間	1	30,500	30,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						37,740		
単価						37,740	円／時間	

R 7 館林市道 8 5 0 5 号線橋梁 (江川橋) 下部 (A 2) 新設工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	66, 403, 386
(2) 共通仮設費 -----	14, 725, 990
(3) 純工事費 -----	81, 129, 376

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	25, 458, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	106, 587, 376
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	18, 112, 624
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	124, 700, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	12, 470, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	137, 170, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	124, 700, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	124, 179, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	112, 890, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	18, 119, 853
-------------------------	--------------