

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事
工事地名	自) 茨城県行方市両宿 至) 茨城県行方市次木

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	常総国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025070022	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	269日間 自 令和 7年 9月 3日 (当初) 至 令和 8年 5月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鉾田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	21,385
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		174,030,175				
道路土工		式	1		34,231,800				
掘削工 (ICT)		式	1		32,457,000				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,000	305.6	3,056,000			単-1号	
土砂等運搬 (現場～矢幡ストックヤード)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,000	2,810	28,100,000			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,000	130.1	1,301,000			単-3号	
法面整形工 (ICT)		式	1		1,774,800				
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,000	887.4	1,774,800			単-4号	
法面工		式	1		1,968,000				
植生工		式	1		1,968,000				
植生シート	植生シート工 (標準品) 1000m2以上	m2	2,000	984	1,968,000			単-5号	
石・ブロック積 (張) 工		式	1		25,543,518				

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		25,543,518				
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 底幅 40 c m 高さ 45 c m	m	109	9,801	1,068,309			単-6号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	25	73,260	1,831,500			単-7号	
土留コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	114,700	229,400			単-8号	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-25(20)(高炉) 遮水シート無	m2	1,076	20,060	21,584,560			単-9号	
水抜きパイプ	VPφ50	m	43	889.8	38,261			単-10号	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m2	36	3,583	128,988			単-11号	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	10	66,250	662,500			単-12号	
排水構造物工		式	1		35,395,075				
作業土工		式	1		5,852,175				
床掘り	土砂	m3	2,400	676	1,622,400			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	1,500	2,010	3,015,000			単-14号	
基面整正		m2	1,550	508	787,400			単-15号	
土砂等運搬 (場内)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-16号	
		m3	650	657.5	427,375				
管渠工		式	1		27,410,000				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600ダブル構造	m	1,000	27,410	27,410,000			単-17号	
集水桝・マンホール工		式	1		2,004,000				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正 無 Dc-S-B800-L800-H1600	箇所	10	200,400	2,004,000			単-18号	
排水工		式	1		128,900				
縦排水	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000	m	10	12,890	128,900			単-19号	
舗装工		式	1		1,714,160				
橋面防水工		式	1		724,080				

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水		塗膜防水	m2	280	2,586	724,080			単-20号
アスファルト舗装工									
			式	1		990,080			
基層(車道・路肩部)		改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	280	1,739	486,920			単-21号
表層(車道・路肩部)		改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	280	1,797	503,160			単-22号
樋門・樋管本体工			式	1		5,020,411			
掘削工			式	1		76,380			
掘削		土砂 小規模(標準)	m3	60	1,273	76,380			単-23号
盛土工			式	1		122,730			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	70	880.4	61,628			単-24号
土砂等運搬 (矢幡ストックヤード～現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,810	56,200			単-25号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	20	245.1	4,902			単-26号
法面整形工			式	1		193,688			

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	925. 6	120, 328			単-27号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	160	458. 5	73, 360			単-28号
植生工			式	1		229, 040			
張芝		張芝工 100m2未満	m2	80	2, 863	229, 040			単-29号
作業土工			式	1		1, 648, 990			
床掘り		土砂	m3	300	250	75, 000			単-30号
埋戻し (1)			m3	50	3, 305	165, 250			単-31号
埋戻し (2)			m3	150	1, 090	163, 500			単-32号
基面整正			m2	100	508	50, 800			単-33号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	160	245. 1	39, 216			単-34号
土砂等運搬 (現場～矢幡ストックヤード)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	2, 810	674, 400			単-35号
土砂等運搬 (矢幡ストックヤード～現場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	2, 810	449, 600			単-36号

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理							単-37号	
		m3	240	130.1	31,224				
函渠工									
		式	1		1,772,782				
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)敷厚 10 c m							単-38号	
		m2	23	3,563	81,949				
コンクリート	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート 夜間割増無							単-39号	
		m3	26	24,920	647,920				
鉄筋 (1)	SD345 D13							単-40号	
		t	1.14	191,700	218,538				
鉄筋 (2)	SD345 D16~25							単-41号	
		t	0.37	189,600	70,152				
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=20							単-42号	
		m2	4	4,548	18,192				
型枠	一般型枠							単-43号	
		m2	80	8,411	672,880				
足場 (1)	安全ネット必要							単-44号	
		掛m2	3	5,362	16,086				
足場 (2)	安全ネット必要							単-45号	
		掛m2	4	5,090	20,360				
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]							単-46号	
		空m3	5	5,341	26,705				

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
翼壁工		式	1		976,801				
均しコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) 敷厚 10 c m	m2	20	3,225	64,500			単-47号	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	15	24,920	373,800			単-48号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.72	191,700	138,024			単-49号	
型枠	一般型枠	m2	47	8,411	395,317			単-50号	
足掛金物		本	2	2,580	5,160			単-51号	
付属物設置工		式	1		3,596,552				
コンクリート平ブロック工 (平ブロック張)		式	1		3,596,552				
現場打基礎コンクリート	24-8-25 (20) (高炉) 底幅 57 c m 高さ 100 c m	m	37	33,380	1,235,060			単-52号	
現場打小口止コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m3	1	73,690	73,690			単-53号	
平ブロック張	t=100mm	m2	206	9,347	1,925,482			単-54号	
現場打天端コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m3	4	90,580	362,320			単-55号	

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
護岸工		式	1		1,268,134				
かご工		式	1		1,268,134				
じゃかご	径45cm							単-56号	
		m	101	6,334	639,734				
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm							単-57号	
		m	40	15,710	628,400				
構造物撤去工		式	1		114,131				
構造物取壊し工		式	1		60,417				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-58号	
		m3	7	8,631	60,417				
排水構造物撤去工		式	1		15,806				
暗渠排水管撤去	撤去							単-59号	
		m	14	1,129	15,806				
かご撤去工		式	1		9,712				
ふとんかご撤去	スロープ式 高さ40cm×幅120cm							単-60号	
		m	4	2,428	9,712				
運搬処理工		式	1		28,196				

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	7	973.1	6,811			単-61号
殻処分		コンクリート殻(無筋)							
応急処理工			m3	7					単-62号
応急処理解業工			式	1	37,130,000				
応急作業			式	1	37,130,000				単-63号
仮設工			式	1	28,048,394				
工事用道路工			式	1	9,876,100				単-64号
工事用道路			m3	1,300	9,876,100				
土留・仮締切工			式	1	8,448,694				単-65号
大型土のう			袋	101	1,005,354				
土のう			袋	135	146,340				単-66号
たて込み簡易土留		深2.0m 幅3.0m未満	式	1	7,297,000				

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1		7,968,600				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造	m	114	69,900	7,968,600			単-68号	
交通管理工		式	1		1,755,000				
交通誘導警備員		人日	100	17,550	1,755,000			単-69号	
直接工事費		式	1		174,030,175				
共通仮設費		式	1		24,519,120				
共通仮設費		式	1		8,074,120				
運搬費		式	1		165,120				
仮設材運搬費		t	24	6,880	165,120			単-70号	
技術管理費		式	1		6,378,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-1号	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		5,780,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	R 7 東関道両宿次木地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,531,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		16,445,000				
純工事費		式	1		198,549,295				
現場管理費		式	1		57,117,000				
工事原価		式	1		255,666,295				
一般管理費等		式	1		37,873,705				
工事価格		式	1		293,540,000				
消費税相当額		式	1		29,354,000				
工事費計		式	1		322,894,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	パッケージ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

第三者による品質証明に係る費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明に係る費用		式	1		5, 780, 000			
※技師B単価：その他原価、一般管理費を含む								
合 計					5, 780, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 305. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	305. 6	305. 6	
計						305. 6	
単価						305. 6	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬 (現場～矢幡ストックヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	2, 810	2, 810	
計						2, 810	
単価						2, 810	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	130. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	130. 1	130. 1			
計						130. 1			
単価						130. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	埤質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	887. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埤質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	887. 4	887. 4		
計						887. 4		
単価						887. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	984	984		
計						984		
単価						984	円/m2	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 底幅 40 c m 高さ 45 c m	単位	m	数量	10	単価	9, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 2	81, 670	98, 004		
計						98, 004		
単価						9, 801	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-7号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	73, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	73, 260	73, 260		
	計					73, 260		
	単価					73, 260	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-8号	土留コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2. 1	単価	114, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 1	30, 350	63, 735		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	16. 6	10, 190	169, 154		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m 2	1. 4	3, 583	5, 016. 2		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2. 1	1, 343	2, 820. 3		
計						240, 725. 5		
単価						114, 700	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-9号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-25 (20) (高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価 20, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 生コンクリート各種 不要	m 2	1	20, 060	20, 060	
計						20, 060	
単価						20, 060	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-10号	水抜きパイプ	VP φ 50	単位	m	数量	1	単価 889. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1	889. 8	889. 8	
計						889. 8	
単価						889. 8	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 583	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m 2	1	3, 583	3, 583			
計						3, 583			
単価						3, 583	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	現場打天端コンクリート	18-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	10. 4	単価	66, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	10. 4	65, 970	686, 088		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体 (30倍発泡) t=10	m 2	0. 8	3, 583	2, 866. 4		
計						688, 954. 4		
単価						66, 250	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	676	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り	m 3	1	676	676			
計						676			
単価						676	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 010	2, 010		
計						2, 010		
単価						2, 010	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	508	508			
計						508			
単価						508	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	土砂等運搬 (場内)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	657. 5
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	657. 5	657. 5		
計						657. 5		
単価						657. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造	単位	m	数量	10	単価	27, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用	m	10	24, 610	246, 100		
	埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m ³	5. 03	2, 010	10, 110. 3		
	<材料費>							
	砂	埋め戻し用	m ³	6. 34	2, 820	17, 878. 8		
	計					274, 089. 1		
	単価					27, 410	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一18号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無 Dc-S-B 800-L800-H1600	単位	箇所	数量	1	単価 200, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 1. 36m3を超え1. 44m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	190, 000	190, 000	
足掛金物 (材料費)		W=300 L=250 φ19 樹脂被膜 現場打用	本	4	2, 580	10, 320	
計						200, 320	
単価						200, 400	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	縦排水	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300 0×2000	単位	m	数量	1	単価 12, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 縦排水部 有り	m	1	12, 890	12, 890	
計						12, 890	
単価						12, 890	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 586	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜系防水		新設 有 43. 1m/100m2 有 45. 3m/100m2 200m2以上 無 無	m 2	1	2, 586	2, 586			
計						2, 586			
単価						2, 586	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3. 0m 超	単位	m2	数量	1	単価	1, 739
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 739	1, 739		
計						1, 739		
単価						1, 739	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-22号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3. 0m 超	単位	m2	数量	1	単価 1, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 40mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 797	1, 797	
計						1, 797	
単価						1, 797	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-23号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価 1, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 273	1, 273	
計						1, 273	
単価						1, 273	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	880. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	880. 4	880. 4			
計						880. 4			
単価						880. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	土砂等運搬 (矢幡ストックヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 810
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	2, 810	2, 810		
計						2, 810		
単価						2, 810	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1			
計						245. 1			
単価						245. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	925. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	925. 6	925. 6		
計						925. 6		
単価						925. 6	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	458. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	458. 5	458. 5			
計						458. 5			
単価						458. 5	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	2, 863	2, 863		
計						2, 863		
単価						2, 863	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250	250			
計						250			
単価						250	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	埋戻し (1)		単位	m3	数量	1	単価	3, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満	m 3	1	3, 305	3, 305		
計						3, 305		
単価						3, 305	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	埋戻し (2)		単位	m3	数量	1	単価	1, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 090	1, 090			
計						1, 090			
単価						1, 090	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	508	508		
計						508		
単価						508	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1			
計						245. 1			
単価						245. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	土砂等運搬 (現場～矢幡ストックヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 810
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	2, 810	2, 810		
計						2, 810		
単価						2, 810	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一36号	土砂等運搬 (矢幡ストックヤード～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 2, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	2, 810	2, 810	
計						2, 810	
単価						2, 810	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一37号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 130. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	130. 1	130. 1	
計						130. 1	
単価						130. 1	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	均しコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	23. 4	単価	3, 563	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2. 4	27, 210	65, 304			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3. 5	5, 159	18, 056. 5			
計						83, 360. 5			
単価						3, 563	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	コンクリート	内空幅 1m 内空高さ 1m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	24, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 920	24, 920		
計						24, 920		
単価						24, 920	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	鉄筋 (1)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	191, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191, 700	191, 700			
計						191, 700			
単価						191, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	鉄筋 (2)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	189, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189, 600	189, 600		
計						189, 600		
単価						189, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 548	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	m 2	1	4, 548	4, 548			
計						4, 548			
単価						4, 548	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			m 2	1	8, 411	8, 411		
計						8, 411		
単価						8, 411	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	足場 (1)	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 362	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 362	5, 362			
計						5, 362			
単価						5, 362	円／掛m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	足場 (2)	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 090	5, 090		
計						5, 090		
単価						5, 090	円／掛m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-46号	支保	f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5, 341	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≦ 40空m3 f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]	空 m 3	1	5, 341	5, 341			
計						5, 341			
単価						5, 341	円／空m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	20. 4	単価	3, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	27, 210	54, 420		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 2	5, 159	11, 349. 8		
計						65, 769. 8		
単価						3, 225	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	24, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	24, 920	24, 920			
計						24, 920			
単価						24, 920	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	191, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191, 700	191, 700		
計						191, 700		
単価						191, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			m 2	1	8, 411	8, 411		
計						8, 411		
単価						8, 411	円／m2	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－51号	足掛金物		単位	本	数量	1	単価	2, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300 L=250 φ19 樹脂被膜 現場打用	本	1	2, 580	2, 580		
計						2, 580		
単価						2, 580	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)(高炉) 底幅 57 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	10	単価	33, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	4. 2	71, 820	301, 644		
	<均しコンクリート>							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 8	27, 210	21, 768		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 159	10, 318		
	計					333, 730		
	単価					33, 380	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	現場打小口止コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	73, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	73, 690	73, 690			
計						73, 690			
単価						73, 690	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	9, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	9, 347	9, 347		
計						9, 347		
単価						9, 347	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-55号	現場打天端コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	3. 6	単価	90, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	3. 6	66, 720	240, 192		
	目地板	30m2以上 樹脂発泡体 (30倍発泡) t=10	m 2	0. 3	3, 583	1, 074. 9		
	<均しコンクリート>							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1. 6	27, 210	43, 536		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	8	5, 159	41, 272		
	計					326, 074. 9		
	単価					90, 580	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	じゃかご	径45cm	単位	m	数量	100. 6	単価	6, 334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
じゃかご		設置 径45cm	m	100. 6	5, 394	542, 636. 4			
止杭打込			本	46	2, 054	94, 484			
計						637, 120. 4			
単価						6, 334	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	15, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	15, 710	15, 710		
計						15, 710		
単価						15, 710	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 631	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 631	8, 631			
計						8, 631			
単価						8, 631	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	1, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 700～1, 000mm	m	1	1, 129	1, 129		
計						1, 129		
単価						1, 129	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-60号	ふとんかご撤去	スロープ 式 高さ40cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	2, 428	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		撤去 スロープ 式 高さ40cm×幅120cm	m	1	2, 428	2, 428			
計						2, 428			
単価						2, 428	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	973. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	973. 1	973. 1		
計						973. 1		
単価						973. 1	円／m3	

1 次单価表

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	応急作業		単位	式	数量	1	単価	37, 130, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	200	30, 600	6, 120, 000		
	特殊作業員		人	400	26, 724	10, 689, 600		
	普通作業員		人	800	25, 398	20, 318, 400		
	計					37, 128, 000		
	単価					37, 130, 000	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	工事用道路		単位	m3	数量	1, 300	単価	7, 597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1, 300	337. 3	438, 490		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1, 300	880. 4	1, 144, 520		
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 500	245. 1	367, 650		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22. 5km以下	m 3	2, 760	2, 810	7, 755, 600		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1, 300	130. 1	169, 130		
計						9, 875, 390		
単価						7, 597	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	大型土のう		単位	袋	数量	101	単価	9, 954
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	69	7, 414	511, 566		
	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	32	1, 952	62, 464		
	大型土のう工	撤去(再利用) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	133	763. 6	101, 558. 8		
	遮水シート張	遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m 2	100	3, 297	329, 700		
	計					1, 005, 288. 8		
	単価					9, 954	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-66号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	1, 084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立・撤去	袋	1	1, 084	1, 084		
計						1, 084		
単価						1, 084	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	たて込み簡易土留	深2. 0m 幅3. 0m未満	単位	式	数量	1	単価	7, 297, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	たて込み簡易土留建込工	H=2. 0m	m	1, 000	3, 127	3, 127, 000		
	たて込み簡易土留引込工	H=2. 0m	m	1, 000	1, 368	1, 368, 000		
	たて込み簡易土留材料賃料	深2. 0m 幅3. 0m未満	m	1, 000	2, 802	2, 802, 000		
	計					7, 297, 000		
	単価					7, 297, 000	円／式	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	69, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 700～1, 000mm 要 全ての費用	m	1	69, 900	69, 900			
計						69, 900			
単価						69, 900	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	17, 550	17, 550		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	仮設材運搬費		単位	t	数量	24	単価	6, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【往路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 34km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12	5, 380	64, 560		
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	12	1, 500	18, 000		
	【復路】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 34km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12	5, 380	64, 560		
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	12	1, 500	18, 000		
	計					165, 120		
	単価					6, 880	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	984
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m 2	1	984. 75	984		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					984		
	単価					984	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 縦排水部 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 841. 54	58, 415		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	13, 700	68, 500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 032	1, 900	1, 960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					128, 900		
	単価					12, 890	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	塗膜系防水	新設 有 43.1m/100m2 有 45.3m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1, 949. 3	194, 930		
床版排水材		φ18 ステンレス製	m	45. 255	1, 200	54, 306		
成型目地材		100mm 成型品	m	47. 565	195	9, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						258, 600		
単価						2, 586	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 863
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 863. 35	2, 863		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 863		
	単価					2, 863	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					191, 700		
	単価					191, 700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 245	76, 245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					189, 600		
	単価					189, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 600	48, 960		
	とび工		人	8. 5	31, 008	263, 568		
	普通作業員		人	1. 3	25, 398	33, 017		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	45, 600	63, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		126, 815		
	計					536, 200		
	単価					5, 362	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	30, 600	58, 140		
	とび工		人	8. 4	31, 008	260, 467		
	普通作業員		人	1. 8	25, 398	45, 716		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	45, 600	36, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		108, 197		
	計					509, 000		
	単価					5, 090	円／掛㎡	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 9	30, 600	88, 740		
	型わく工		人	5. 3	30, 498	161, 639		
	とび工		人	2. 5	31, 008	77, 520		
	普通作業員		人	5. 7	25, 398	144, 768		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		61, 433		
	計					534, 100		
	単価					5, 341	円／空m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 631	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 631. 46	8, 631			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 631			
単価						8, 631	円／m 3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート 無筋	m 3	100					
計									
単価									円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.204	30,600	6,242		
	特殊作業員		人	0.204	26,724	5,451		
	普通作業員		人	0.204	25,398	5,181		
	大型土のう袋材	耐候性大型土のう 110×110 2t用 短期仮設(1年)	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	48,680	9,930		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0.204	45,600	9,302		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		334		
	計					74,140		
	単価					7,414	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	1, 952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 152	30, 600	4, 651		
	特殊作業員		人	0. 152	26, 724	4, 062		
	普通作業員		人	0. 152	25, 398	3, 860		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 152	45, 600	6, 931		
	諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%		式	1		16		
	計					19, 520		
	単価					1, 952	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去（再利用） 6mを超え20m以下 標準（1. 0）	単位	袋	数量	10	単価	763. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 074	30, 600	2, 264		
	特殊作業員		人	0. 074	26, 724	1, 977		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 074	45, 600	3, 374		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		21		
	計					7, 636		
	単価					763. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1, 084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2	0	0		
普通作業員			人	4. 2	25, 398	106, 671		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						108, 400		
単価						1, 084	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	たて込み簡易土留建込工	H=2. 0m	単位	m	数量	10	単価	3, 127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	30, 600	6, 120		
	特殊作業員		人	0. 2	26, 724	5, 344		
	普通作業員		人	0. 4	25, 398	10, 159		
	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	時間	1. 1	7, 993	8, 792		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		855		
	計					31, 270		
	単価					3, 127	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	たて込み簡易土留引込工	H=2. 0m	単位	m	数量	10	単価	1, 368
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 12	30, 600	3, 672		
	特殊作業員		人	0. 12	26, 724	3, 206		
	普通作業員		人	0. 23	25, 398	5, 841		
	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	時間	0. 12	7, 993	959		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					13, 680		
	単価					1, 368	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	たて込み簡易土留材料賃料	深2. 0m 幅3. 0m未満	単位	m	数量	1, 000	単価	2, 802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	たて込み簡易土留材賃料	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 171日間	m 2	120	18, 800	2, 256, 000		
	たて込み簡易土留材整備費	30m当り 深2. 0m 幅3. 0m未満 34回使用	m 2	120	4, 550	546, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 802, 000		
	単価					2, 802	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17, 544	17, 544	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						17, 550	
単価						17, 550	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 34km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t	1	5, 380	5, 380	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 380	
単価						5, 380	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 500			
単価						1, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	48, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
	軽油		L	65	140	9, 100		
	バックホ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 36	7, 050	9, 588		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48, 680		
	単価					48, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	単位	時間	数量	1	単価	7, 993
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	29, 988	5, 097		
	軽油		L	5. 9	140	826		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 070	2, 070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 993		
	単価					7, 993	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ クローラ型運転	[標準型・クレーン機能付・排ガス2次]0. 28/0. 2m3吊能力1. 7t	単位	時間	数量	1	単価	7, 993
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 988	5, 097		
軽油			L	5. 9	140	826		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 070	2, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 993		
単価						7, 993	円／時間	

R 7 東関道両宿次木地区改良工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	174, 030, 175
(2) 共通仮設費 -----	24, 519, 120
(3) 純工事費 -----	198, 549, 295
(1)+(2)	
(4) 現場管理費 -----	57, 117, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0
(6) 工事原価 -----	255, 666, 295
(3)+(4)+(5)+(18)	
(7') 一般管理費等(計上額) -----	37, 873, 705
(8') その他費目計 -----	0
(9) 業務委託料等 -----	0
(10) 工事価格 -----	293, 540, 000
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	

(11) 消費税相当額 -----	29, 354, 000
(12) 請負工事価格 -----	322, 894, 000
(10)+(11)	
(13) 入札書比較価格 -----	293, 540, 000
(請負工事費の100/110)	
(14) 調査基準価格 -----	294, 833, 000
(15) 調査基準価格の100/110 -----	268, 030, 000
(万円未満切り捨て)	

(16) 工場製作純工事費 -----	0
(17) 工場管理費 -----	0
(18) 工場製作原価 -----	0
(16)+(17)	

((7) 一般管理費等(計算額) 37, 882, 762)