

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事
工事地名	栃木県宇都宮市平出工業団地地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	宇都宮国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025070027	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	304日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	宇都宮地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 号	2 2) 処 分 費 等	1, 297, 905
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【夜間】			式	1		87,546,156			
道路土工			式	1		3,868,220			
掘削工			式	1		1,360,170			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	150	1,580	237,000			単-1号
土砂等運搬 (1) 現場～仮置場		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離 L=1 .0km以下	m3	150	1,357	203,550			単-2号
積込(ルース) 【昼間】		土砂 土量50,000m3未 満	m3	150	237.5	35,625			単-3号
土砂等運搬 (2) 仮置場～処分場 【昼間】		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離 L=6 0.0km以下	m3	150	5,768	865,200			単-4号
整地 【昼間】		残土受入れ地での処理	m3	150	125.3	18,795			単-5号
防草コンクリート工			式	1		2,508,050			
基礎碎石		RC-40 t=100mm	m2	487	1,748	851,276			単-6号
防草コンクリート		σ ck=18N/mm2 t=70mm	m2	487	3,402	1,656,774			単-7号
舗装工			式	1		67,399,333			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (1)			式	1		15,922,020			
不陸整正		補足材有り RC-40 t=28mm以上34mm未満	m2	5,260	1,150	6,049,000			単-8号
表層(歩道部)		RA②(13) t=40mm 1.4m以上	m2	5,260	1,877	9,873,020			単-9号
アスファルト舗装工 (2)			式	1		1,707,882			
不陸整正		補足材有り RC-40 t=28mm以上34mm未満	m2	226	1,150	259,900			単-10号
基層(歩道部)		RA①(20) t=50mm 1.4m以上	m2	226	2,211	499,686			単-11号
中間層(歩道部)		RA②(20) t=50mm 1.4m以上	m2	226	2,098	474,148			単-12号
表層(歩道部)		RA②(20) t=50mm 1.4m以上	m2	226	2,098	474,148			単-13号
アスファルト舗装工 (3)			式	1		1,364,896			
不陸整正		補足材有り RC-40 t=28mm以上34mm未満	m2	442	1,150	508,300			単-14号
表層(車道・路肩部)		RA②(20) t=50mm 3.0m超	m2	442	1,938	856,596			単-15号
切削オーバーレイ工			式	1		38,970,363			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削カーレー (1)		切削厚t=7cm以下 一層 段差すりつけ無 改Ⅱ A②(20) t=50mm	m2	8,730	3,596	31,393,080			単-16号
切削カーレー (2)		切削厚t=12cm以下 一層 改ⅡA①(20) t=50mm、二層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	959	6,237	5,981,283			単-17号
殻運搬(路面切削)		切削殻 運搬距離 L=4.5km以下	m3	532	1,355	720,860			単-18号
殻処分		切削殻	m3	532	1,645	875,140			単-19号
薄層カー舗装工			式	1		9,434,172			
薄層カー舗装 (1)		弁柄 RPN-302	m2	557	8,316	4,632,012			単-20号
薄層カー舗装 (2)		弁柄 RPN-301	m2	642	7,480	4,802,160			単-21号
区画線工			式	1		3,042,611			
区画線工			式	1		3,042,611			
溶融式区画線 (1) 【昼間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	2,630	373.1	981,253			単-22号
溶融式区画線 (2) 【昼間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	170	454.1	77,197			単-23号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (3) 【昼間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,350	397.1	536,085			単-24号
溶融式区画線 (4) 【昼間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	77	479.5	36,921			単-25号
溶融式区画線 (5) 【昼間】		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	270	703.9	190,053			単-26号
溶融式区画線 (6) 【昼間】		溶融式手動 実線 90cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	40	1,724	68,960			単-27号
溶融式区画線 (7) 【昼間】		溶融式手動 セグメント 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	53	722.9	38,313			単-28号
溶融式区画線 (8) 【昼間】		溶融式手動 セグメント 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	370	882.8	326,636			単-29号
溶融式区画線 (9) 【昼間】		溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	948.1	104,291			単-30号
溶融式区画線 (10) 【昼間】		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	430	835.4	359,222			単-31号
溶融式区画線 (11) 【昼間】		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	340	952	323,680			単-32号
構造物撤去工			式	1		6,043,992			
作業土工			式	1		230,871			
床掘り		土砂	式	1		89,100			内-1号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂（発生土）	式	1		111,820			内-2号
土砂等運搬 (1) 現場～仮置場		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=1.0km以下	式	1		5,428			内-3号
積込(ルーズ) 【昼間】		土砂 土量50,000m3未満	式	1		950			内-4号
土砂等運搬 (2) 仮置場～処分場 【昼間】		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=60.0km以下	式	1		23,072			内-5号
整地 【昼間】		残土受入れ地での処理	式	1		501			内-6号
構造物取壊し工			式	1		4,861,999			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚t=15cm	m2	5,930	787.3	4,668,689			単-33号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	13	14,870	193,310			単-34号
運搬処理工			式	1		951,122			
殻運搬 (1)		アスファルト殻	m3	244	2,059	502,396			単-35号
殻運搬 (2)		コンクリート殻(無筋) 運搬距離 L=5.7km以下	m3	13	1,997	25,961			単-36号
殻処分 (1)		アスファルト殻	m3	244	1,645	401,380			単-37号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (2)		コンクリート殻(無筋)	m3	13	1,645	21,385			単-38号
仮設工									
			式	1		7,192,000			
交通管理工			式	1		7,192,000			
交通誘導警備員			式	1					単-39号
			式	1	7,192,000	7,192,000			
直接工事費			式	1					
			式	1		87,546,156			
共通仮設費			式	1		14,507,780			
共通仮設費			式	1		2,260,780			
運搬費			式	1		162,600			
建設機械運搬費		路面切削機 運搬距離 L=6.1km	台	1	162,600	162,600			単-40号
技術管理費			式	1		63,180			
道路施設基本データ作成費			式	1	63,180	63,180			単-41号
現場環境改善費（率計上）			式	1		2,035,000			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1		12, 247, 000			
純工事費			式	1		102, 053, 936			
現場管理費			式	1		32, 626, 000			
工事原価			式	1		134, 679, 936			
一般管理費等			式	1		22, 200, 064			
工事価格			式	1		156, 880, 000			
消費税相当額			式	1		15, 688, 000			
工事費計			式	1		172, 568, 000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	30	2, 970	89, 100			
合 計					89, 100			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	20	5, 591	111, 820			
合 計					111, 820			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

土砂等運搬

(1) 現場～仮置場

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 積込(ルーズ) 【昼間】

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	4	237. 5	950			
合 計					950			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 土砂等運搬
(2) 仮置場～処分場
【昼間】

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	4	5, 768	23, 072			
合 計					23, 072			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 整地 【昼間】

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	4	125. 3	501			
合 計					501			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 580	1, 580			
計						1, 580			
単価						1, 580	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	土砂等運搬 (1) 現場～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=1. 0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m 3	1	1, 357	1, 357		
計						1, 357		
単価						1, 357	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ルーズ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬 (2) 仮置場～処分場 【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=60.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 仮置場山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,768	5,768		
計						5,768		
単価						5,768	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地 【昼間】	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 3	125. 3		
計						125. 3		
単価						125. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	基礎碎石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	100	単価	1, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	100	1, 748	174, 800		
計						174, 800		
単価						1, 748	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一7号	防草コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ $t=70mm$	単位	m2	数量	100	単価	3, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 7m3/100m2 有り	m 2	100	3, 244	324, 400		
※コンクリート単価には夜間割増単価は含んでいない。								
養生工		防草コンクリート	m 2	100	157. 6	15, 760		
計						340, 160		
単価						3, 402	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一8号	不陸整正	補足材有り RC-40 t=28mm以上34mm未満	単位	m2	数量	100	単価	1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m 2	100	1, 089	108, 900		
【補足材】								
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	3. 8	1, 600	6, 080		
計						114, 980		
単価						1, 150	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一9号	表層(歩道部)	RA②(13) t=40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 877	1, 877		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						1, 877		
単価						1, 877	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一10号	不陸整正	補足材有り RC-40 t=28mm以上34mm未満	単位	m2	数量	100	単価	1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m 2	100	1, 089	108, 900		
【補足材】								
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	3. 8	1, 600	6, 080		
計						114, 980		
単価						1, 150	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一11号	基層(歩道部)	RA①(20) t=50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 2, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 211	2, 211	
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。							
計						2, 211	
単価						2, 211	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一12号	中間層(歩道部)	RA②(20) t=50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 2, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 098	2, 098	
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。							
計						2, 098	
単価						2, 098	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一13号	表層(歩道部)	RA②(20) t=50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 098	2, 098		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2, 098		
単価						2, 098	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一14号	不陸整正	補足材有り RC-40 t=28mm以上34mm未満	単位	m2	数量	100	単価	1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m 2	100	1, 089	108, 900		
【補足材】								
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	3. 8	1, 600	6, 080		
計						114, 980		
単価						1, 150	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一15号	表層(車道・路肩部)	RA②(20) t=50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,938	1,938	
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。							
計						1,938	
単価						1,938	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一16号	切削オーバーレイ (1)	切削厚t=7cm以下 一層 段差すりつけ無 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,596	3,596	
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。							
計						3,596	
単価						3,596	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	切削オーバーレイ (2)	切削厚t=12cm以下 一層 改ⅡA①(20) t=50mm、二層 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	m 2	1	6, 237	6, 237		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						6, 237		
単価						6, 237	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	殻運搬(路面切削)	切削殻 運搬距離 L=4. 5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 4. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 355	1, 355		
計						1, 355		
単価						1, 355	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	殻処分	切削殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 645	1, 645		
計						1, 645		
単価						1, 645	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	薄層カー舗装 (1)	弁柄 RPN-302	単位	m2	数量	1	単価	8, 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1. 0m超え(標準)	m 2	1	8, 316	8, 316		
計						8, 316		
単価						8, 316	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	薄層カー舗装 (2)	弁柄 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	7, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上 (標準) 無 有 無 無 有 1. 0m超え (標準)	m 2	1	7, 480	7, 480		
計						7, 480		
単価						7, 480	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	溶融式区画線 (1) 【昼間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	373. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	373. 1	373. 1		
計						373. 1		
単価						373. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	溶融式区画線 (2) 【昼間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	454. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	454. 1	454. 1		
計						454. 1		
単価						454. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	溶融式区画線 (3) 【昼間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	397. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	397. 1	397. 1		
計						397. 1		
単価						397. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	溶融式区画線 (4) 【昼間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	479.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	479.5	479.5		
計						479.5		
単価						479.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	溶融式区画線 (5) 【昼間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	703.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	703.9	703.9		
計						703.9		
単価						703.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	溶融式区画線 (6) 【昼間】	溶融式手動 実線 90cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	862	862		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	862	862		
計						1, 724		
単価						1, 724	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線 (7) 【昼間】	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	722. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	722. 9	722. 9		
計						722. 9		
単価						722. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	溶融式区画線 (8) 【昼間】	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	882. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	882. 8	882. 8		
計						882. 8		
単価						882. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	溶融式区画線 (9) 【昼間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	948. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	948. 1	948. 1		
計						948. 1		
単価						948. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	溶融式区画線 (10) 【昼間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	835. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	835. 4	835. 4		
計						835. 4		
単価						835. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	溶融式区画線 (11) 【昼間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装有	単位	m	数量	1	単価	952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	952	952		
計						952		
単価						952	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚t=15cm	単位	m2	数量	1	単価	787. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	787. 3	787. 3			
計						787. 3			
単価						787. 3	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	14, 870	14, 870		
計						14, 870		
単価						14, 870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－35号	殻運搬 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 059	2, 059		
計						2, 059		
単価						2, 059	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単－36号	殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 L=5. 7km以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 997	1, 997		
計						1, 997		
単価						1, 997	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一37号	殻処分 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 645	1, 645		
計						1, 645		
単価						1, 645	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一38号	殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 645	1, 645		
計						1, 645		
単価						1, 645	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員		単位	式	数量	1	単価	7, 192, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼作業】								
交通誘導警備員 A			人日	15	19, 080	286, 200		
交通誘導警備員 B			人日	30	16, 530	495, 900		
【夜作業】								
交通誘導警備員 A			人日	120	28, 620	3, 434, 400		
交通誘導警備員 B			人日	120	24, 790	2, 974, 800		
計						7, 191, 300		
単価						7, 192, 000	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離 L=6. 1km	単位	台	数量	1	単価	162, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【搬入】							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 1km 無 無	台	1	71, 000	71, 000		
	運搬中の建設機械の損料	路面切削機	日	0. 1	103, 000	10, 300		
	【搬出】							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 1km 無 無	台	1	71, 000	71, 000		
	運搬中の建設機械の損料	路面切削機	日	0. 1	103, 000	10, 300		
	計					162, 600		
	単価					162, 600	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-41号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
単価						63, 180	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	46, 359	46, 359		
	普通作業員		人	3. 2	36, 414	116, 524		
	生コンクリート	18-8-25BB (W/C指定無し)	m 3	8. 47	18, 500	156, 695		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4, 822		
	計					324, 400		
	単価					3, 244	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	157. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 09	46, 359	4, 172		
	普通作業員		人	0. 31	36, 414	11, 288		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		300		
	計					15, 760		
	単価					157. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	不陸整正		単位	m 2	数量	100	単価	1, 089
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 41	40, 239	16, 497		
普通作業員			人	1	36, 414	36, 414		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	日	0. 5	51, 830	25, 915		
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０． ０ 9 m 3	日	0. 5	53, 960	26, 980		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 094		
計						108, 900		
単価						1, 089	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 137	46, 359	6, 351		
	特殊作業員		人	0. 41	40, 239	16, 497		
	普通作業員		人	0. 683	36, 414	24, 870		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密アスファルト混合物(20)（夜間割増単価含む）	t	12. 573	15, 500	194, 881		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0. 137	270, 100	37, 003		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 137	87, 680	12, 012		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	163, 500	22, 399		
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	69, 980	9, 587		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	67, 200	9, 206		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		22, 021		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					359, 600		
	単価					3, 596	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6, 237
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 199	46, 359	9, 225		
	特殊作業員		人	0. 596	40, 239	23, 982		
	普通作業員		人	0. 994	36, 414	36, 195		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗アスファルト混合物(20)（夜間割増単価含む）	t	12. 573	15, 300	192, 366		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密アスファルト混合物(20)（夜間割増単価含む）	t	12. 573	15, 500	194, 881		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
	アスファルト乳剤		L	0	0	0		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	268, 900	53, 511		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	87, 540	17, 420		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	175, 900	35, 004		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	70, 400	14, 009		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6, 237
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	69, 940	13, 918		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		28, 416		
	計					623, 700		
	単価					6, 237	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 645	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		切削材：処分施設（株）菊地組 柳田工場	m 3	100	1, 645	164, 500			
計						164, 500			
単価						1, 645	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1. 0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	8, 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－3 0 2	m 2	1	8, 316	8, 316		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 316		
単価						8, 316	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量		単価	7, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m 2	1	7, 480	7, 480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 480		
	単価					7, 480	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	373. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	209. 1	209, 100		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	40	141	5, 640		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 785		
	計					373, 100		
	単価					373. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	454. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	219. 55	219, 550		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	855	235	200, 925		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	42	141	5, 922		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 078		
	計					454, 100		
	単価					454. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	397. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	232. 56	232, 560		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	44	141	6, 204		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 761		
	計					397, 100		
	単価					397. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 479. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	244. 18	244, 180	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	855	235	200, 925	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	47	141	6, 627	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 143	
	計					479, 500	
	単価					479. 5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	703. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	379. 44	379, 440		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 130	235	265, 550		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	180	9, 000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24, 250		
	軽油		L	73	141	10, 293		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15, 367		
	計					703, 900		
	単価					703. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	862
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	379. 44	379, 440		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
	軽油		L	73	141	10, 293		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 892		
	計					862, 000		
	単価					862	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	722. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	397. 8	397, 800		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	235	265, 550		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	50	180	9, 000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24, 250		
	軽油		L	77	141	10, 857		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15, 443		
	計					722, 900		
	単価					722. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	882. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	417. 69	417, 690		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 695	235	398, 325		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	180	9, 000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24, 250		
	軽油		L	81	141	11, 421		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 114		
	計					882, 800		
	単価					882. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	948. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	463. 08	463, 080		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
	軽油		L	89	141	12, 549		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23, 096		
	計					948, 100		
	単価					948. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	835. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	523. 26	627, 912		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550		
	軽油		L	120	141	16, 920		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 878		
	計					835, 400		
	単価					835. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	549. 42	659, 304		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 026	235	241, 110		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	30	180	5, 400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550		
	軽油		L	126	141	17, 766		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13, 870		
	計					952, 000		
	単価					952	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	14, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	14, 869. 72	14, 869			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						14, 870			
単価						14, 870	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻：処分施設（株）菊地組 柳田工場	m 3	100	1, 645	164, 500		
計						164, 500		
単価						1, 645	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）：処分施設（株）菊地組 柳田工場	m 3	100	1, 645	164, 500		
計						164, 500		
単価						1, 645	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 074	19, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 611	28, 611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 620		
単価						28, 620	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24, 786	24, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24, 790		
単価						24, 790	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン バインド式〕	排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	単位	日	数量	1	単価	51, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	15	141	2, 115		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	供用日	1. 4	6, 000	8, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						51, 830		
単価						51, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積 0. 0 9 m 3	単位	日	数量	1	単価	53, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	18	141	2, 538		
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積 0. 0 9 m 3	供用日	1. 78	5, 680	10, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						53, 960		
単価						53, 960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	215	141	30, 315		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅２．０m 深さ２３cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					270, 100		
	単価					270, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	39, 627	39, 627		
	軽油		L	39	141	5, 499		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					87, 680		
	単価					87, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	163, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	59	141	8, 319		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					163, 500		
	単価					163, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	29	141	4, 089		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					69, 980		
	単価					69, 980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	22	141	3, 102		
	タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					67, 200		
	単価					67, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	268, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	207	141	29, 187		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					268, 900		
	単価					268, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	39, 627	39, 627		
	軽油		L	38	141	5, 358		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					87, 540		
	単価					87, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	175, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	65	141	9, 165		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					175, 900		
	単価					175, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	70, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	32	141	4, 512		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					70, 400		
	単価					70, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	25	141	3, 525		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					69, 940		
	単価					69, 940	円／日	

R 7 国道 4 号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	87, 546, 156
(2) 共通仮設費 -----	14, 507, 780
(3) 純工事費 -----	102, 053, 936

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	32, 626, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	134, 679, 936
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	22, 200, 064
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	156, 880, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	15, 688, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	172, 568, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	156, 880, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	156, 673, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	142, 430, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	22, 208, 721
-------------------------	--------------