

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による 2 次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・R 8久慈川上流管内（山田川）維持管理工事（令和7年度）
工事地名	久慈川上流出張所管内（久慈川本川、支川山田川）常陸太田市

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	常陸河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010002	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	730日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日立地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	山田川	2 2) 処 分 費 等	428,540
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
除草工	1		
堤防養生工	1		
法面補修工	1		
清掃工	1		
応急処理工	1		

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 久慈川 一般改修 久慈川
--------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 久慈川上流管内（山田川）維持管理工事（令和 7 年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 （令和 7 年度）		式	1		28,045,895				
除草工		式	1		12,896,169				
堤防除草工		式	1		12,896,169				
機械除草 A	法勾配1:1.9未満 肩掛式	m2	20,100	39.89	801,789			単-1号	
機械除草 A	法勾配1:1.9未満 肩掛式 飛散防止有	m2	2,900	48.7	141,230			単-2号	
機械除草 B	法勾配1:1.9以上 ハッドガイド式	m2	1,133,000	10.55	11,953,150			単-3号	
堤防養生工		式	1		140,876				
芝養生工		式	1		140,876				
機械除草 B	法勾配1:1.9以上 ハッドガイド式	m2	10,000	10.55	105,500			単-4号	
機械集草	法勾配1:1.9以上 ハッドガイド式	m2	3,300	10.72	35,376			単-5号	
法面補修工		式	1		360,080				
法面整形工		式	1		94,480				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 久慈川上流管内（山田川）維持管理工事（令和 7 年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形（切土部）	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	944. 8	94, 480			単-6号	
植生工		式	1		265, 600				
張芝	張芝工 300m2未満	m2	100	2, 656	265, 600			単-7号	
清掃工		式	1		664, 930				
塵芥処理工		式	1		664, 930				
散在塵芥処理	運搬距離9. 5km以下	m2	10, 000	4. 26	42, 600			単-8号	
堆積塵芥収集(機械処理)	産業廃棄物 運搬距離14. 0km以下	m3	10	9, 599	95, 990			単-9号	
堆積塵芥収集(人力処理) 常陸太田市地区	一般廃棄物 運搬距離9. 5km以下	m3	10	9, 780	97, 800			単-10号	
処分費	産業廃棄物	t	5	80, 000	400, 000			単-11号	
処分費 常陸太田市地区	一般廃棄物	t	2	14, 270	28, 540			単-12号	
応急処理工		式	1		13, 983, 840				
応急処理作業工		式	1		13, 983, 840				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 久慈川上流管内（山田川）維持管理工事（令和 7 年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑工		式	1		13,983,840			内-1号	
直接工事費		式	1		28,045,895				
共通仮設費		式	1		2,083,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,083,000				
純工事費		式	1		30,128,895				
現場管理費		式	1		10,168,000				
工事原価		式	1		40,296,895				
一般管理費等		式	1		7,693,105				
業務委託料		式	1		1,390,000				
工事価格		式	1		49,380,000				
消費税相当額		式	1		4,938,000				
工事費計		式	1		54,318,000				

一式当たり内訳書

雜工

第 1号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一1号	機械除草 A	法勾配1:1.9未満 肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	39.89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1	39.89	39.89		
計						39.89		
単価						39.89	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一2号	機械除草 A	法勾配1:1.9未満 肩掛式 飛散防止有	単位	m2	数量	1	単価	48.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 有り	m 2	1	48.7	48.7		
計						48.7		
単価						48.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一3号	機械除草B	法勾配1:1.9以上 ハンドガイト式	単位	m2	数量	1	単価	10.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハンドガイト式(刈幅150cm)	m 2	1	10.55	10.55		
計						10.55		
単価						10.55	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一4号	機械除草B	法勾配1:1.9以上 ハンドガイト式	単位	m2	数量	1	単価	10.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハンドガイト式(刈幅150cm)	m 2	1	10.55	10.55		
計						10.55		
単価						10.55	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一5号	機械集草	法勾配1:1.9以上 バトゝガゝトゝ式	単位	m2	数量	1	単価	10.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		バトゝガゝトゝ式(集草幅200cm)	m 2	1	10.72	10.72		
計						10.72		
単価						10.72	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一6号	法面整形（切土部）	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	944.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	944.8	944.8		
計						944.8		
単価						944.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一7号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,656	2,656		
計						2,656		
単価						2,656	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一8号	散在塵芥処理	運搬距離9.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	4.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込み・運搬 無し 9.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.26	4.26		
計						4.26		
単価						4.26	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一9号	堆積塵芥収集(機械処理)	産業廃棄物 運搬距離14.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	9,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (機械処理)		収集・集積・積込み・運搬 コンクリート塊等の重量物 無し 14.0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	9,599	9,599		
計						9,599		
単価						9,599	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一10号	堆積塵芥収集(人力処理) 常陸太田市地区	一般廃棄物 運搬距離9.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	9,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 9.5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	9,780	9,780		
計						9,780		
単価						9,780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一11号	処分費	産業廃棄物	単位	t	数量	1	単価	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	80,000	80,000		
計						80,000		
単価						80,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一12号	処分費 常陸太田市地区	一般廃棄物	単位	t	数量	1	単価	14,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	14,270	14,270		
計						14,270		
単価						14,270	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,656.08	2,656		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,656		
単価						2,656	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	t	100	80,000	8,000,000		
計						8,000,000		
単価						80,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		一般廃棄物	t	100	14,270	1,427,000		
計						1,427,000		
単価						14,270	円／t	

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・R 8久慈川上流管内（山田川）維持管理工事（令和8年度）
工事地名	久慈川上流出張所管内（久慈川本川、支川山田川）常陸太田市

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	常陸河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010002	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	730日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日立地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	山田川	2 2) 処 分 費 等	428,540
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
除草工	1		
法面補修工	1		
清掃工	1		
応急処理工	1		

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 久慈川 一般改修 久慈川
--------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 久慈川上流管内（山田川）維持管理工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 (令和 8 年度)		式	1		28,010,519				
除草工		式	1		13,001,669				
堤防除草工		式	1		13,001,669				
機械除草 A	法勾配1:1.9未満 肩掛式	m2	20,100	39.89	801,789			単-1号	
機械除草 A	法勾配1:1.9未満 肩掛式 飛散防止有	m2	2,900	48.7	141,230			単-2号	
機械除草 B	法勾配1:1.9以上 ハッドガバ式	m2	1,143,000	10.55	12,058,650			単-3号	
法面補修工		式	1		360,080				
法面整形工		式	1		94,480				
法面整形（切土部）	現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	944.8	94,480			単-4号	
植生工		式	1		265,600				
張芝	張芝工 300m2未満	m2	100	2,656	265,600			単-5号	
清掃工		式	1		664,930				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 久慈川上流管内（山田川）維持管理工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塵芥処理工		式	1		664, 930				
散在塵芥処理	運搬距離9. 5km以下	m2	10, 000	4. 26	42, 600			単-6号	
堆積塵芥収集(機械処理)	産業廃棄物 運搬距離14. 0km以下	m3	10	9, 599	95, 990			単-7号	
堆積塵芥収集(人力処理) 常陸太田市地区	一般廃棄物 運搬距離9. 5km以下	m3	10	9, 780	97, 800			単-8号	
処分費	産業廃棄物	t	5	80, 000	400, 000			単-9号	
処分費 常陸太田市地区	一般廃棄物	t	2	14, 270	28, 540			単-10号	
応急処理工		式	1		13, 983, 840				
応急処理作業工		式	1		13, 983, 840				
雑工		式	1		13, 983, 840			内-1号	
直接工事費		式	1		28, 010, 519				
共通仮設費		式	1		2, 081, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 081, 000				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 久慈川上流管内（山田川）維持管理工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		30,091,519				
現場管理費		式	1		10,155,000				
工事原価		式	1		40,246,519				
一般管理費等		式	1		7,683,481				
業務委託料		式	1		1,390,000				
工事価格		式	1		49,320,000				
消費税相当額		式	1		4,932,000				
工事費計		式	1		54,252,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 雑工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	540	25,896	13,983,840			
合 計					13,983,840			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一1号	機械除草 A	法勾配1:1.9未満 肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	39.89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1	39.89	39.89		
計						39.89		
単価						39.89	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一2号	機械除草 A	法勾配1:1.9未満 肩掛式 飛散防止有	単位	m2	数量	1	単価	48.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 有り	m 2	1	48.7	48.7		
計						48.7		
単価						48.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一3号	機械除草B	法勾配1:1.9以上 ハトガク式	単位	m2	数量	1	単価	10.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトガク式(刈幅150cm)	m 2	1	10.55	10.55		
計						10.55		
単価						10.55	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一4号	法面整形（切土部）	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	944.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	944.8	944.8		
計						944.8		
単価						944.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一5号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,656	2,656		
計						2,656		
単価						2,656	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一6号	散在塵芥処理	運搬距離9.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	4.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込み・運搬 無し 9.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.26	4.26		
計						4.26		
単価						4.26	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一7号	堆積塵芥収集(機械処理)	産業廃棄物 運搬距離14.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	9,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (機械処理)		収集・集積・積込み・運搬 コンクリート塊等の重量物 無し 14.0km以下 持込 全ての費用	m 3	1	9,599	9,599		
計						9,599		
単価						9,599	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一8号	堆積塵芥収集(人力処理) 常陸太田市地区	一般廃棄物 運搬距離9.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	9,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 9.5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	9,780	9,780		
計						9,780		
単価						9,780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一9号	処分費	産業廃棄物	単位	t	数量	1	単価	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	80,000	80,000		
計						80,000		
単価						80,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
単一10号	処分費 常陸太田市地区	一般廃棄物	単位	t	数量	1	単価	14,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	14,270	14,270		
計						14,270		
単価						14,270	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,656.08	2,656		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,656		
単価						2,656	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	t	100	80,000	8,000,000		
計						8,000,000		
単価						80,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-1-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		一般廃棄物	t	100	14,270	1,427,000		
	計					1,427,000		
	単価					14,270	円／t	

(土木工事、鋼橋工場製作工事)

R 7・R 8 久慈川上流管内(山田川)維持管理工事

【2ヵ年国債維持工費用】

(当 初) 請負工事費計算書

	合計		令和7年度		令和8年度				
(1) 直接工事費	56,056,414	=	28,045,895	+	28,010,519				
(2) 共通仮設費	4,164,000	=	2,083,000	+	2,081,000				
(3) 純工事費	60,220,414	=	30,128,895	+	30,091,519				
(1)+(2)									
(4) 現場管理費	20,323,000	=	10,168,000	+	10,155,000				
(5) 中止期間中の現場維持等の費用	0	=	0	+	0				
(6) 工事原価	80,543,414	=	40,296,895	+	40,246,519				
(3)+(4)+(5)+(18)									
(7') 一般管理費等(計上額)	15,376,586	=	7,693,105	+	7,683,481	(7) 一般管理費等(計算額)	15,383,791	=	7,696,706 + 7,687,085
(8') その他費目計	0	=	0	+	0				
(9) 業務委託料等	2,780,000	=	1,390,000	+	1,390,000				
(10) 工事価格	98,700,000	=	49,380,000	+	49,320,000				
(6)+(7')+(8')+(9)(万円未満切り捨て)									
(11) 消費税相当額	9,870,000	=	4,938,000	+	4,932,000				
(12) 請負工事価格	108,570,000	=	54,318,000	+	54,252,000				
(10)+(11)									
(13) 入札書比較価格	98,700,000	=	49,380,000	+	49,320,000				
(請負工事費の 100 / 110)									
(14) 調査基準価格	98,032,000	=	49,049,000	+	48,983,000				
(15) 調査基準価格の 100 / 110	89,120,000	=	44,590,000	+	44,530,000				
(万円未満切り捨て)									
(16) 工場製作純工事費	0	=	0	+	0				
(17) 工場管理費	0	=	0	+	0				
(18) 工場製作原価	0	=	0	+	0				
(16)+(17)									
	合計		令和7年度		令和8年度				