

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による 2 次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
国営昭和記念公園事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その1 工事
工事地名	東京都立川市・昭島市地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	国営昭和記念公園事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2024030002	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	公園工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	立川地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	昭和記念	2 2) 処 分 費 等	4,651,430
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
構造物撤去工 公園施設等撤去・移設工 管理工 共通仮設費	一式 一式 一式 一式		

3. 予算科目

1) 予算科目： 国営公園等事業費 国営公園等事業費	2) 目： 国営公園等整備費 国営公園等維持管理費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
----------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その1 工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
施設整備		式	1		80,012,300				
公園施設等撤去・移設工		式	1		72,908,430				
作業土工		式	1		5,361,690				
オーバーブリッジ 土工		式	1		104,155				内-1号
流れるプール土工		式	1		2,881,896				内-2号
スライダー土工		式	1		2,375,639				内-3号
公園施設撤去工		式	1		66,235,220				
オーバーブリッジ 撤去		式	1		4,738,760				内-4号
流れるプール撤去		式	1		22,951,400				内-5号
スライダー撤去		式	1		32,850,390				内-6号
雑工		式	1		5,694,670				内-7号
樹木伐採・抜根工		式	1		1,300,550				

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その 1 工事					事業区分	公園緑地整備・改修		
	(当初合意)					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採(1)		幹周30cm～60cm	本	10					単-1号
高木伐採(2)		幹周60cm～90cm	本	5					単-2号
高木伐採(3)		幹周90cm～120cm	本	5					単-3号
高木除根(1)		幹周30cm～60cm	本	10					単-4号
高木除根(2)		幹周60cm～90cm	本	5					単-5号
高木除根(3)		幹周90cm～120cm	本	5					単-6号
運搬処理工			式	1		10, 970			
伐採木運搬		伐木・抜根	t	10	1, 097	10, 970			単-7号
管理工			式	1		7, 103, 870			
管理工			式	1		7, 103, 870			
管理工			式	1		7, 103, 870			内-8号
直接工事費			式	1		80, 012, 300			

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その 1 工事					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		7,116,000			
共通仮設費			式	1		1,456,000			
運搬費			式	1		706,000			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		706,000			内-9号
現場環境改善費（率計上）			式	1		750,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,660,000			
純工事費			式	1		87,128,300			
現場管理費			式	1		23,700,000			
工事原価			式	1		110,828,300			
一般管理費等			式	1		10,471,700			
工事価格			式	1		121,300,000			
消費税相当額			式	1		12,130,000			

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その 1 工事					(当初合意)		(個別合意)		事業区分	公園緑地整備・改修
										工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1		133,430,000					

一式当たり内訳書

オーバーフリッジ土工

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	60	261. 2	15, 672			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	70	1, 188	83, 160			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	10	525. 3	5, 253			
合 計					104, 085			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

流れるプール土工

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	130	261. 2	33, 956			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1, 600	1, 188	1, 900, 800			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1, 800	525. 3	945, 540			
合 計					2, 880, 296			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

スライダ-土工

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1, 000	261. 2	261, 200			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1, 500	1, 188	1, 782, 000			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	630	525. 3	330, 939			
合 計					2, 374, 139			

一式当たり内訳書

オーバーフリップシット撤去

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊	日	5	73, 200	366, 000			
普通作業員		人	15	27, 872	418, 080			
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	100	21, 770	2, 177, 000			
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	10	12, 070	120, 700			
穀運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	100	2, 690	269, 000			
穀運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	10	2, 578	25, 780			
処分費 (m 3)		m 3	100	5, 556	555, 600			
Co殻(有筋)		m 3	10	3, 995	39, 950			
Co殻(無筋)		m 3	10	3, 995	39, 950			
合 計					3, 972, 110			

一式当たり内訳書

流れるプール撤去

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	540	21, 770	11, 755, 800			
タイル撤去集積	据付モルタルt=30mm クラニットタイルt=20mm	m2	200	9, 132	1, 826, 400			
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	540	2, 690	1, 452, 600			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	200	1, 097	219, 400			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	200	10, 930	2, 186, 000			
処分費 (m 3)								
Co殻(有筋)		m 3	540	5, 556	3, 000, 240			
合 計					20, 440, 440			

一式当たり内訳書

スライダ撤去

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	190	21, 770	4, 136, 300			
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	190	2, 690	511, 100			
処分費 (m 3)		m 3	190	5, 556	1, 055, 640			
Co殻(有筋)		m 3	190	5, 556	1, 055, 640			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	日	80	8, 800	704, 000			
バックホウ アタッチメント	0. 8m3	日	40	21, 000	840, 000			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	10	1, 097	10, 970			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	10	10, 930	109, 300			
PC杭撤去	φ=350 L=7m	本	13	317, 300	4, 124, 900			
土木一般世話役		人	50	33, 696	1, 684, 800			
特殊作業員		人	50	31, 096	1, 554, 800			
普通作業員		人	300	27, 872	8, 361, 600			
軽作業員		人	200	19, 240	3, 848, 000			

一式当たり内訳書

スライダ撤去

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（特殊）		人	100	31, 720	3, 172, 000			
とび工		人	40	34, 216	1, 368, 640			
合 計					31, 482, 050			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 雑工

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	200	27, 872	5, 574, 400			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	10	1, 097	10, 970			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビートラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	10	10, 930	109, 300			
合 計					5, 694, 670			

一式当たり内訳書

管理工
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
造園工		人	50	28, 184	1, 409, 200			
普通作業員		人	200	27, 872	5, 574, 400			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	10	1, 097	10, 970			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	10	10, 930	109, 300			
合 計					7, 103, 870			

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0. 6m3含) 標準(1. 0)	回	1	706, 000	706, 000			
合 計					706, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1号	高木伐採(1)	幹周30cm～60cm	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木伐採		幹周30cm～60cm 建設機械:使用可能	本	1			
計							
単価							円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2号	高木伐採(2)	幹周60cm～90cm	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木伐採		幹周60cm～90cm 建設機械:使用可能	本	1			
計							
単価							円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一3号	高木伐採(3)	幹周90cm～120cm	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木伐採		幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	本	1			
計							
単価							円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一4号	高木除根(1)	幹周30cm～60cm	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木除根		幹周30cm～60cm 建設機械:使用可能	本	1			
計							
単価							円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	高木除根(2)	幹周60cm～90cm	単位	本	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高木除根		幹周60cm～90cm 建設機械:使用可能	本	1					
計									
単価								円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	高木除根(3)	幹周90cm～120cm	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木除根		幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	伐採木運搬	伐木・抜根	単位	t	数量	1	単価	1, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	1, 097	1, 097		
計						1, 097		
単価						1, 097	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		21, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	21, 763. 79	21, 763		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						21, 770		
単価						21, 770	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		12, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	12, 063. 05	12, 063		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12, 070		
単価						12, 070	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ） Co殻(有筋)		単位	m ³	数量	100	単価	5, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋)	m ³	100	5, 556	555, 600		
計						555, 600		
単価						5, 556	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ） Co殻(無筋)		単位	m ³	数量	100	単価	3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m ³	100	3, 995	399, 500		
計						399, 500		
単価						3, 995	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	タイル撤去集積	据付モルタルt=30mm クラニットタイルt=20mm	単位	m2	数量	189	単価 9, 132
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3. 5	33, 696	117, 936		
特殊作業員		人	14	31, 096	435, 344		
普通作業員		人	7	27, 872	195, 104		
小型パッキン（クローラ型）運転	山積0. 044m3（後方超小旋回・排ガス2次・超低含）	日	7	38, 250	267, 750		
小型パッキン（クローラ型）運転	山積0. 09m3（後方超小旋回・排ガス2次・超低含）	日	7	43, 980	307, 860		
パッキン（クローラ型）運転	山積0. 28m3（超小旋回・排ガス2014年）	日	7	39, 230	274, 610		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		127, 396		
計					1, 726, 000		
単価					9, 132	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	PC杭撤去	φ=350 L=7m	単位	本	数量	1	単価 317, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 682	33, 696	22, 980	
とび工			人	1. 364	34, 216	46, 670	
普通作業員			人	0. 682	27, 872	19, 008	
テレスコレン装着式アースオーガ運転		5～7t吊	日	0. 682	101, 100	68, 950	
杭引抜用クレーン運転		22. 5t吊	日	0. 682	66, 860	45, 598	
バックホウ運転		山積0. 5m3 (標準・超低含・2014年規制)	日	0. 682	64, 720	44, 139	
空気圧縮機運転		5. 0m3/min	日	0. 682	18, 710	12, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		57, 195	
計						317, 300	
単価						317, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	高木伐採	幹周30cm～60cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	2.4			
普通作業員			人	2.4			
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(排3次・超低含)	日	0.8			
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.2			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1			
計							
単価							円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	高木伐採	幹周60cm～90cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	6			
普通作業員			人	6			
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(排3次・超低含)	日	2			
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	3			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1			
計							
単価							円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周90cm～120cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	9				
普通作業員			人	9				
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(排3次・超低含)	日	3				
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	4.5				
諸雑費 (率＋まるめ) 3%			式	1				
計								
単価								円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木除根	幹周30cm～60cm 建設機械:使用可能	単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	1				
普通作業員			人	1				
小型パッパワ(クローラ型)運転		山積0.11m3(排3次・超低含)	日	1				
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1				
計								
単価								円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高木除根	幹周60cm～90cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	2. 5				
普通作業員			人	2. 5				
小型バックホウ(クローラ型) 運転		山積0. 11m3 (排3次・超低含)	日	2. 5				
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1				
計								
単価							円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木除根	幹周90cm～120cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	4.3				
普通作業員			人	4.3				
小型パッパワ（クローラ型）運転		山積0.11m3（排3次・超低含）	日	4.3				
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1				
計								
単価								円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0. 6m3含) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	706, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	31, 096	93, 288		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	45, 600	36, 480		
運搬費等率 444%			式	1		576, 169		
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						706, 000		
単価						706, 000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	小型ハ ^ッ クホ ^ウ （クロー型）運転	山積0. 044m3（後方超小旋回・排カ ^ッ ス2次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
軽油			L	11				
小型ハ ^ッ クホ ^ウ （クロー型）損料		山積0. 044m3（後方超小旋回・排カ ^ッ ス2次・超低含）	供用日	1. 78				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ハ ⁺ ツクホウ(クローラ型)運転	山積0.09m3(後方超小旋回・排ガ ⁺ ス2次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1				
	軽油		L	21				
	小型ハ ⁺ ツクホウ(クローラ型) 損料	山積0.09m3(後方超小旋回・排ガ ⁺ ス2次・超低含)	供用日	1.78				
	諸雑費（まるめ）		式	1				
	計							
	単価							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ハックホウ(クローラ型)運転	山積0. 28m3 (超小旋回・排ガス2014年)	単位	日	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 5				
怪油			L	19				
ハックホウ(クローラ型)損料		山積0. 28m3 (超小旋回・排ガス2014年)	供用日	1. 5				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	テレスコーム装着式アースオーガ 運転	5～7t吊	単位	日	数量	1	単価	101, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 720	31, 720		
軽油			L	102	148	15, 096		
テレスコーム装着式アースオーガ*		5～7t吊	供用日	1. 58	34, 300	54, 194		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						101, 100		
単価						101, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭引抜用クローラクレーン運転	22. 5t吊	単位	日	数量	1	単価	66, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 720	31, 720		
	軽油		L	32. 4	148	4, 795		
	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	22. 5 t 吊	供用日	1. 58	19, 200	30, 336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					66, 860		
	単価					66, 860	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0		
	バックホウ運転	山積0. 5m3 (標準・超低含・2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	64, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 720	31, 720		
軽油			L	66	148	9, 768		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５m3	供用日	1. 58	14, 700	23, 226		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						64, 720		
単価						64, 720	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	空気圧縮機運転	5. 0m3/min	単位	日	数量	1	単価 18, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	90	148	13, 320	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		超低騒音 排ガス２次 ５．０～５．１m３／min	供用日	1. 58	3, 410	5, 387	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						18, 710	
単価						18, 710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1				
	軽油		L	20				
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.11m3（平積0.（令和07年度廃止）	日	1.78				
	諸雑費（まるめ）		式	1				
	計							
	単価							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フレーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18				
トラック架装リフト 伸縮フレーム		バスケット型 作業床高さ16m	日	1. 4				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（排3次・超低含）	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1				
軽油			L	20				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.11m3（平積0.（令和07年度廃止）	日	1.78				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フレーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18				
トラック架装リフト 伸縮フレーム		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価								円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（排3次・超低含）	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
	運転手（特殊）		人	1				
	軽油		L	20				
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.11m3（平積0.（令和07年度廃止）	日	1.78				
	諸雑費（まるめ）		式	1				
	計							
	単価							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フレーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18				
トラック架装リフト 伸縮フレーム		バスケット型 作業床高さ16m	日	1. 4				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0. 11m3（排3次・超低含）	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1				
軽油			L	20				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. （令和07年度廃止）	日	1. 78				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価								円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0. 11m3（排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1				
	軽油		L	20				
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 1 1 m 3（平積0. （令和07年度廃止）	日	1. 78				
	諸雑費（まるめ）		式	1				
	計							
	単価						円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0.11m3（排3次・超低含）	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1				
	軽油		L	20				
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.11m3（平積0.（令和07年度廃止）	日	1.78				
	諸雑費（まるめ）		式	1				
	計							
	単価							円／日

R 7 昭和施設撤去及び維持管理その 1 工事

(合 意) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	75,331,200		
(2)共通仮設費 -----	7,654,000		
(3)純工事費 -----	82,985,200		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	25,886,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	108,871,200	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	18,098,800	((7)一般管理費等(計算額) -----	18,101,550)
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	126,970,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	12,697,000		
(12)請負工事価格 -----	139,667,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	126,970,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	127,116,000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	115,560,000		
(万円未満切り捨て)			