工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所　管理第二課

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事
工事地名	神奈川県川崎市幸区戸手１丁目地先外１箇所

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 4月
２）	事務所名	横浜国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	202507007	１４）	単価適用年月	2025年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	180日間　自　令和 7年 9月25日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月23日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	神奈川県	２２）	処 分 費 等	1,200,568
１０）	地　　区	横浜地区	２３）	公 告 日	令和 7年 7月31日
１１）	河川・路線	一般国道１号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		42,218,368			
舗装工		式	1		1,827,552			
橋面防水工		式	1		453,678			
橋面防水（横断部）【夜間】	塗膜防水（ｱｽﾌｧﾙﾄ系：加熱型）	m2	36	4,473	161,028			単-1号
橋面防水（階段部）【夜間】	塗膜防水（ｱｽﾌｧﾙﾄ系：加熱型）	m2	30	2,835	85,050			単-2号
ｼｰﾙ材【夜間】	ｔ=10mm	m	48	4,325	207,600			単-3号
舗装打換え工		式	1		592,554			
既設舗装撤去【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　ｔ＝30mm	m2	36	9,582	344,952			単-4号
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去【夜間】	100×300×15	m	96	885.4	84,998			単-5号
敷ﾓﾙﾀﾙ【夜間】	1：3	m3	0.9	154,500	139,050			単-6号
殻運搬(1)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	9,787	9,787			単-7号
殻運搬(2)【夜間】	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	m3	0.1	11,670	1,167			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (1)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	10,100	10,100			単-9号
殻処分 (2)【夜間】	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	m3	0.1	[redacted]	[redacted]			単-10号
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		781,320			
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	樹脂ﾓﾙﾀﾙ　ｔ＝8mm	m2	68	11,490	781,320			単-11号
橋梁付属物工		式	1		901,152			
排水施設工		式	1		220,472			
排水管撤去	SGP100A	m	8	7,459	59,672			単-12号
排水管	VP100A	m	8	20,100	160,800			単-13号
高欄嵩上げ工		式	1		680,680			
高欄嵩上げ 【夜間】		m	70	9,724	680,680			単-14号
橋梁補修工		式	1		7,617,590			
主桁補修工		式	1		34,120			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
当て板補修	SM400A	kg	2	17,060	34,120			単-15号
橋脚補修工		式	1		100,720			
当て板補修	SM400A	kg	8	12,590	100,720			単-16号
断面修復工		式	1		5,000,720			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.2m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	4,803,000	4,803,000			単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	1	6,883	6,883			単-18号
殻処分	断面修復工(左官工法)	m3	1	[redacted]	[redacted]			単-19号
断面補修【夜間】	ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	m2	0.9	122,200	109,980			単-20号
金属ﾊﾟﾃ補修(1)	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ	m2	0.17	283,200	48,144			単-21号
金属ﾊﾟﾃ補修(2)【夜間 】	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ	m2	0.07	349,900	24,493			単-22号
表面被覆工		式	1		170,270			
下地処理【夜間】	表面含浸工法	橋	1	53,870	53,870			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
含浸材塗布 【夜間】	2層塗り	橋	1	116,400	116,400			単-24号
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ接着工		式	1		2,311,760			
ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ接着		m2	74	31,240	2,311,760			単-25号
現場塗装工		式	1		11,403,751			
橋梁塗装工		式	1		11,403,751			
現場塗装 (1)	F-13系	m2	1	21,470	21,470			単-26号
現場塗装 (2)【夜間】	F-13系	m2	0.9	28,750	25,875			単-27号
塗替塗装 【夜間】	RC-Ⅰ	m2	380	25,400	9,652,000			単-28号
廃材回収・積込	既設塗膜（鉛含有）	m2	380	2,366	899,080			単-29号
廃材運搬	既設塗膜（鉛含有）	回	1	65,000	65,000			単-30号
廃材処分	既設塗膜（鉛含有）	kg	802	923.1	740,326			単-31号
橋脚基礎補修工		式	1		1,910			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工		式	1		1,652			
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ補修	18-8-25(20)(高炉)W/C 指定なし	m3	0.01	165,200	1,652			単-32号
透水性舗装工（根巻舗装復旧）		式	1		258			
表層	1.4m未満 舗装厚 30ｍｍ	m2	0.1	2,586	258			単-33号
構造物撤去工		式	1		75,386			
構造物取壊し工		式	1		43,390			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	38,630	38,630			単-34号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	2	738.7	1,477			単-35号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	m2	1	3,283	3,283			単-36号
運搬処理工		式	1		31,996			
殻運搬 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	1	6,883	6,883			単-37号
殻運搬 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	7,493	7,493			単-38号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	[redacted]	[redacted]			単-39号
殻処分 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	9,400	9,400			単-40号
仮設工		式	1		20,391,027			
足場工		式	1		2,710,680			
足場 (1)【夜間】	吊足場	m2	70	10,380	726,600			単-41号
足場 (2)【夜間】	単管足場	掛m2	230	8,085	1,859,550			単-42号
朝顔 【夜間】		m2	70	1,779	124,530			単-43号
橋梁防護工		式	1		1,251,238			
板張防護 【夜間】		m2	200	2,904	580,800			単-44号
ｼｰﾄ張防護 (1)【夜間】		m2	270	857	231,390			単-45号
ｼｰﾄ張防護 (2)【夜間】	単管足場	m2	230	539.7	124,131			単-46号
はく離剤工用養生シート (1)	吊足場	m2	140	807.8	113,092			単-47号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はく離剤工用養生シート (2)	単管足場	m2	230	877.5	201,825			単-48号
ばく露防止対策工		式	1		2,305,609			
環境対策資機材費		式	1		2,023,900			内-1号
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置撤去	養生ｼｰﾄ板張防護含む	式	1		281,709			内-2号
交通管理工		式	1		14,123,500			
交通誘導警備員【昼間】	交通誘導警備員A	人日	150	20,300	3,045,000			単-49号
交通誘導警備員【昼間】	交通誘導警備員B	人日	150	17,850	2,677,500			単-50号
交通誘導警備員【夜間】	交通誘導警備員A	人日	100	30,450	3,045,000			単-51号
交通誘導警備員【夜間】	交通誘導警備員B	人日	200	26,780	5,356,000			単-52号
直接工事費		式	1		42,218,368			
共通仮設費		式	1		9,968,120			
共通仮設費		式	1		1,740,120			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1		630,120			
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		630,120			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,110,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,228,000			
純工事費		式	1		52,186,488			
現場管理費		式	1		28,619,000			
工事原価		式	1		132,621,052			
一般管理費等		式	1		20,398,948			
工事価格		式	1		153,020,000			
消費税相当額		式	1		15,302,000			
工事費計		式	1		168,322,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事（安浦町歩道橋）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【安浦歩道橋】		式	1		25,092,444			
舗装工		式	1		2,924,030			
橋面防水工		式	1		1,002,689			
橋面防水 【夜間】	塗膜防水（加熱型）	m2	73	2,835	206,955			単-1号
ｼｰﾙ材 【夜間】	2成分系変成ｼﾘｺﾝ　t=10mm	m	96	3,954	379,584			単-2号
ｼｰﾄ材 【夜間】	遊間部 ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ	m2	7	59,450	416,150			単-3号
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		1,921,341			
既設舗装撤去 【夜間】	薄層舗装 t=10mm ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=25～40mm	m2	73	9,582	699,486			単-4号
殻運搬 （1）【夜間】	薄層舗装	m3	1	32,530	32,530			単-5号
殻運搬 （2）【夜間】	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	2	10,610	21,220			単-6号
殻処分 （1）【夜間】	薄層舗装	m3	1	[redacted]	[redacted]			単-7号
殻処分 （2）【夜間】	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	2	[redacted]	[redacted]			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事（安浦町歩道橋）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=8cm	m2	73	9,185	670,505			単-9号
敷ﾓﾙﾀﾙ 【夜間】	1：3 t=27～42mm	m3	3	154,500	463,500			単-10号
橋梁付属物工		式	1		727,730			
排水施設工		式	1		697,440			
既設排水管撤去	SGP80A SS400 ｶﾞｽ切断 VP100	箇所	4	26,310	105,240			単-11号
排水管	VP管	m	14	42,300	592,200			単-12号
部材取替工		式	1		30,290			
高欄取替	STKR400 SS400	箇所	1	13,840	13,840			単-13号
添架物取替	SS400	箇所	1	16,450	16,450			単-14号
橋梁補修工		式	1		729,294			
横桁補修工		式	1		9,928			
当て板補修		kg	2	4,964	9,928			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事（安浦町歩道橋）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版補修工		式	1		105,336			
あて板補修		kg	44	2,394	105,336			単-16号
断面修復工		式	1		614,030			
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	296,600	296,600			単-17号
鋼部材断面補修	ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	m2	3	86,930	260,790			単-18号
金属ﾊﾟﾃ補修	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ	m2	0.2	283,200	56,640			単-19号
現場塗装工		式	1		6,225,902			
橋梁塗装工		式	1		6,225,902			
現場塗装	F-13	m2	3	22,000	66,000			単-20号
塗替塗装	Rc-Ⅰ	m2	200	26,170	5,234,000			単-21号
廃材回収・積込	既設塗膜（鉛含有）	m2	200	2,366	473,200			単-22号
廃材運搬	既設塗膜（鉛含有）	回	1	65,000	65,000			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事（安浦町歩道橋）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材処分	既設塗膜（鉛含有）	kg	420	923.1	387,702			単-24号
仮設工		式	1		14,485,488			
足場工		式	1		2,881,050			
足場 【夜間】		掛m2	230	8,085	1,859,550			単-25号
吊り足場 【夜間】		m2	150	6,810	1,021,500			単-26号
橋梁防護工		式	1		1,819,029			
板張防護 【夜間】		m2	450	2,763	1,243,350			単-27号
ｼｰﾄ張防護 【夜間】（1）		m2	80	421.7	33,736			単-28号
ｼｰﾄ張防護 【夜間】（2）		m2	450	779	350,550			単-29号
剥離剤工用養生ｼｰﾄ （1）		m2	80	877.6	70,208			単-30号
剥離剤工用養生ｼｰﾄ （2）		m2	150	807.9	121,185			単-31号
ばく露防止対策工		式	1		2,305,609			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事（安浦町歩道橋）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境対策資機材費		式	1		2,023,900			内-1号
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置撤去	養生ｼｰﾄ･板張り防護含む	式	1		281,709			内-2号
交通管理工		式	1		7,479,800			
交通誘導警備員	A	人日	130	20,300	2,639,000			単-32号
交通誘導警備員	B	人日	130	17,850	2,320,500			単-33号
交通誘導警備員【夜間】	A	人日	30	30,450	913,500			単-34号
交通誘導警備員【夜間】	B	人日	60	26,780	1,606,800			単-35号
直接工事費		式	1		25,092,444			
共通仮設費		式	1		7,238,120			
共通仮設費		式	1		1,353,120			
安全費		式	1		630,120			
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		630,120			内-3号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事（安浦町歩道橋）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		723,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,885,000			
純工事費		式	1		32,330,564			
現場管理費		式	1		19,485,000			
工事原価		式	1		51,815,564			

［神奈川県川崎市幸区戸手１丁目地先　　］

一式当たり内訳書

環境対策資機材費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧除塵装置		台	5	108,000	540,000			
負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ	型番：MDFU-7Z(S)用	枚	15	1,080	16,200			
負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ	型番：MDFU-7Z(S)用	枚	5	2,160	10,800			
負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ	型番：MDFU-7Z(S)用	枚	5	67,500	337,500			
吸気用ﾀﾞｸﾄ	型番：MDFU-7Z(S)用	本	10	16,000	160,000			
排気用ﾀﾞｸﾄ	型番：MDFU-7Z(S)用	本	1	6,000	6,000			
真空掃除機		台	5	95,400	477,000			
真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰﾊﾟｯｸ	型番：CTH26E型	枚	5	2,160	10,800			
真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ	型番：CTH26E型	枚	5	24,000	120,000			
ｴｱｼｬﾜｰ		台	1	270,000	270,000			
ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ	型番：SS-AS-10T型	枚	1	3,600	3,600			
ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ	型番：SS-AS-10T型	枚	1	72,000	72,000			

［神奈川県川崎市幸区戸手１丁目地先　　］

一式当たり内訳書

環境対策資機材費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,023,900			

［神奈川県川崎市幸区戸手１丁目地先　　］

一式当たり内訳書

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置撤去

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準	掛ｍ２	32.5	4,923	159,997			
シート張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	ｍ２	43.5	659	28,666			
板張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	ｍ２	43.5	2,139	93,046			
合　計					281,709			

［神奈川県川崎市幸区戸手１丁目地先　　］

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具	BL-700HA-03相当品	個	6	71,100	426,600			
呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ	BRD-7型相当品	個	53	1,280	67,840			
化学防護服	ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ型相当品	着	53	1,280	67,840			
化学防護手袋	ﾆﾄﾘﾙ防護手袋58-435相当品	双	53	1,020	54,060			
ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ	SC2000L	足	53	260	13,780			
合　計					630,120			

一式当たり内訳書

環境対策資機材費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵装置	1月	台	5	108,000	540,000			
負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ（材料費）	型番:MDFU-7Z(S)用	枚	15	1,080	16,200			
負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ（材料費）	型番:MDFU-7Z(S)用	枚	5	2,160	10,800			
負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ（材料費）	型番:MDFU-7Z(S)用	枚	5	67,500	337,500			
吸気用ﾀﾞｸﾄ（材料費）	型番:MDFU-7Z(S)用	本	10	16,000	160,000			
排気用ﾀﾞｸﾄ（材料費）	型番:MDFU-7Z(S)用	本	1	6,000	6,000			
真空掃除機	1月	台	5	95,400	477,000			
真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰﾊﾟｯｸ（材料費）	型番:CTH26E型	枚	5	2,160	10,800			
真空掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ（材料費）	型番:CTH26E型	枚	5	24,000	120,000			
ｴｱｼｬﾜｰ	1月	台	1	270,000	270,000			
ｴｱｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ（材料費）	型番:SS-AS-10T	枚	1	3,600	3,600			
ｴｱｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ（材料費）	型番:SS-AS-10T	枚	1	72,000	72,000			

［神奈川県横須賀市安浦町地先　　］

一式当たり内訳書

環境対策資機材費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,023,900			

［神奈川県横須賀市安浦町地先　　］

一式当たり内訳書

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置撤去

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置撤去	養生ｼｰﾄ・板張り防護含む	式	1		281,709			
合　計					281,709			

［神奈川県横須賀市安浦町地先　　］

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具（材料費）	BL-700HA-03相当品	個	6	71,100	426,600			
呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ（材料費）	BRD-7型相当品	個	53	1,280	67,840			
化学防護服（材料費）	ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱⅢ型相当品	着	53	1,280	67,840			
化学防護手袋（材料費）	ﾆﾄﾘﾙ防護手袋58-435相当品	双	53	1,020	54,060			
ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ（材料費）	SC2000L	足	53	260	13,780			
合　計					630,120			

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	橋面防水 (横断部)【夜間】	塗膜防水（ｱｽﾌｧﾙﾄ系：加熱型）	単位	m2	数量	1	単価	4,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 133.33m/100m2 有 133.33m/100m2 有	m２	1	4,473	4,473	
計					4,473	
単価					4,473	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	橋面防水 (階段部)【夜間】	塗膜防水（ｱｽﾌｧﾙﾄ系：加熱型）	単位	m2	数量	1	単価	2,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 無 無 有	m２	1	2,835	2,835	
計					2,835	
単価					2,835	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	ｼｰﾙ材 【夜間】	t =10mm	単位	m	数量	1	単価	4,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材 充填　t=10mm		m	1	3,877	3,877	
ｼｰﾘﾝｸﾞ材	変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ2成分形	L	0.35	1,280	448	
計					4,325	
単価					4,325	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	既設舗装撤去 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t ＝30mm	単位	m2	数量	1	単価	9,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り工		m２	1	9,582	9,582	
計					9,582	
単価					9,582	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 【夜間】	100×300×15	単位	m	数量	1	単価	885.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップ撤去工		m	1	885.4	885.4	
計					885.4	
単価					885.4	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	敷ﾓﾙﾀﾙ 【夜間】	1：3	単位	m3	数量	1	単価	154,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	普通 全ての費用	m３	1	154,500	154,500	
計					154,500	
単価					154,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	殻運搬 (1)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	9,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 8.5ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	9,787	9,787	
計					9,787	
単価					9,787	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	殻運搬 (2)【夜間】	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	単位	m3	数量	1	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 12ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	11,670	11,670	
計					11,670	
単価					11,670	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	殻処分 (1)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	殻処分 (2)【夜間】	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	樹脂ﾓﾙﾀﾙ　ｔ＝8mm	単位	m2	数量	1	単価	11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 有	ｍ２	1	11,490	11,490	
計					11,490	
単価					11,490	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	排水管撤去	SGP100A	単位	m	数量	1	単価	7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去	SGP100A ｶﾞｽ切断、金具撤去含む	m	1	7,459	7,459	
計					7,459	
単価					7,459	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	排水管	VP100A	単位	m	数量	7.969	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	有り	m	7.969	5,710	45,502.99	
≪材料費≫						
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	7.04	1,310	9,222.4	
伸縮継手	JR型（φ75）	個	2	11,800	23,600	
45°ｴﾙﾎﾞ	VP100用	個	5	386	1,930	
45° Y継手	VP100用	個	1	917	917	
支持金具	SS400	kg	5	9,510	47,550	
吊配管金具	吊ﾎﾞﾙﾄ 長210	組	2	15,700	31,400	
計					160,122.39	
単価					20,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	高欄嵩上げ 【夜間】		単位	m	数量	70.13	単価	9,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄嵩上げ	H＝150　夜間	m	70.13	4,258	298,613.54	
高欄嵩上げ材	H＝150 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕様	t	0.552	671,000	370,392	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾜｯｼｬｰ	M10×35 (1W,1SW)	本	88	61.5	5,412	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M10×140 (2W,1SW)	本	88	85.5	7,524	
計					681,941.54	
単価					9,724	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	当て板補修	SM400A	単位	kg	数量	2	単価	17,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接鋼桁補強		m	2.1	14,490	30,429	
≪材料費≫						
当て板	SM400A t=6cm 工場塗装C-5系	kg	2	1,840	3,680	
計					34,109	
単価					17,060	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	当て板補修	SM400A	単位	kg	数量	8	単価	12,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接鋼桁補強		m	6	14,490	86,940	
≪材料費≫						
当て板	SM400 t=8cm　工場塗装C-5系	kg	8	1,720	13,760	
計					100,700	
単価					12,590	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.2m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	4,803,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1.2m3	構造物	1	4,803,000	4,803,000	
計					4,803,000	
単価					4,803,000	円／構造物

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 8.5ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	6,883	6,883	
計					6,883	
単価					6,883	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻処分	断面修復工(左官工法)	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	断面補修 【夜間】	ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	m2	数量	1	単価	122,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m２	1	5,731	5,731	
ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗り（材工共）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｾﾗﾐｯｸｺｰﾃｨﾝｸﾞ(0.3kg/m2×2回) 夜間	m２	1	63,130	63,130	
ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂上塗り（材工共）	ふっ素樹脂系塗料(0.12kg/m2×1回) 夜間	m２	1	53,310	53,310	
計					122,171	
単価					122,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	金属ﾊﾟﾃ補修 (1)	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ	単位	m2	数量	1	単価	283,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属ﾊﾟﾃ補修（材工共）	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ 素地調整　下地処理含　昼間	ｍ２	1	283,200	283,200	
計					283,200	
単価					283,200	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	金属ﾊﾟﾃ補修 (2)【夜間 】	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ	単位	m2	数量	1	単価	349,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属ﾊﾟﾃ補修（材工共）	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ素地調整　下地処理含む　夜間		1	349,900	349,900	
計					349,900	
単価					349,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	下地処理 【夜間】	表面含浸工法	単位	橋	数量	1	単価	53,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		有り 無し 無	m２	19.1	2,820	53,862		
計						53,862		
単価						53,870	円／橋	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	含浸材塗布 【夜間】	2層塗り	単位	橋	数量	1	単価	116,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		有り 無し 無 表面含浸材(kg) 0.2kg	m２	38.2	3,046	116,357.2		
計						116,357.2		
単価						116,400	円／橋	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ接着		単位	m2	数量	1	単価	31,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	無し 無し 無	m２	1	3,927	3,927	
プライマー塗布	無し 無し 無 標準以外 0.15kg	m２	1	2,061	2,061	
不陸修正	無し 無し 無 標準以外 1kg	m２	1	5,594	5,594	
連続繊維シート本体貼付	無し 無し ｱﾗﾐﾄﾞ繊維 1方向･高弾性 目付415g/m2 引張2060N/mm2 無 標準	m２	1	16,740	16,740	
仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 無 ウレタン樹脂系 標準 標準	m２	1	2,918	2,918	
計					31,240	
単価					31,240	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場塗装 (1)	F-13系	単位	m2	数量	1	単価	21,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	m２	1	12,830	12,830	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	m２	1	3,350	3,350	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	m２	1	2,668	2,668	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m２	1	1,043	1,043	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m２	1	1,577	1,577	
計					21,468	
単価					21,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	現場塗装 (2)【夜間】	F-13系	単位	m2	数量	1	単価	28,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 有り	m２	1	17,540	17,540	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 有り	m２	1	4,288	4,288	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 有り	m２	1	3,558	3,558	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m２	1	1,412	1,412	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り ふっ素樹脂塗料 淡彩	m２	1	1,948	1,948	
計					28,746	
単価					28,750	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	塗替塗装 【夜間】	RC-Ⅰ	単位	m2	数量	1	単価	25,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	m２	1	17,770	17,770	
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	1	1,450	1,450	
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m２	1	2,900	2,900	
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	1	1,386	1,386	
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	1	1,894	1,894	
計					25,400	
単価					25,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	廃材回収・積込	既設塗膜（鉛含有）	単位	m2	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	m２	1	2,366	2,366	
計					2,366	
単価					2,366	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	廃材運搬	既設塗膜（鉛含有）	単位	回	数量	1	単価	65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬	既設塗膜（鉛含有）	台・回	1	65,000	65,000	
計					65,000	
単価					65,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	廃材処分	既設塗膜（鉛含有）	単位	kg	数量	13	単価	923.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処分費	既設塗膜（鉛含有）	缶	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					923.1	円／kg

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ補修	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし	単位	m3	数量	0.012	単価	165,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.012	30,480	365.76	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	0.111	14,560	1,616.16	
計					1,981.92	
単価					165,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	表層	1.4m未満 舗装厚 30ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ｍ２	1	2,586	2,586	
計					2,586	
単価					2,586	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	38,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	38,630	38,630	
計					38,630	
単価					38,630	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	738.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	738.7	738.7	
計					738.7	
単価					738.7	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	3,283	3,283	
計					3,283	
単価					3,283	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻運搬 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	単位	m3	数量	1	単価	6,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 8.5ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	6,883	6,883		
計						6,883		
単価						6,883	円／m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻運搬 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		有り 10ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	7,493	7,493		
計						7,493		
単価						7,493	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	[redacted]	[redacted]		
計								
単価							円／m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	9,400	9,400		
計						9,400		
単価						9,400	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	足場 (1)【夜間】	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（吊足場）	65m2 98日	m２	1	10,380	10,380	
計					10,380	
単価					10,380	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	足場 (2)【夜間】	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	8,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.225無	掛m２	1	8,085	8,085	
計					8,085	
単価					8,085	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	朝顔 【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	1,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
朝顔		ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	m２	1	1,779	1,779		
計						1,779		
単価						1,779	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	板張防護 【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	2,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板張防護工		設置･撤去･賃料 3.1月 両側朝顔	m２	1	2,904	2,904		
計						2,904		
単価						2,904	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	ｼｰﾄ張防護 (1)【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート張防護工		設置･撤去･賃料 3.1月 両側朝顔	m２	1	857	857		
計						857		
単価						857	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	ｼｰﾄ張防護 (2)【夜間】	単管足場	単位	m2	数量	1	単価	539.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｼｰﾄ張防護		設置・撤去　単管足場	m2	1	209.3	209.3		
ｼｰﾄ張防護（賃料）			月	2.8	118	330.4		
計						539.7		
単価						539.7	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	はく離剤工用養生シート (1)	吊足場	単位	m2	数量	550	単価	807.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はく離剤工用養生シート	設置・撤去　吊足場　中段足場養生なし	m2	550	627.9	345,345	
はく離剤工用養生シート	1100*0.03*25m	個	1	98,900	98,900	
計					444,245	
単価					807.8	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	はく離剤工用養生シート (2)	単管足場	単位	m2	数量	550	単価	877.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はく離剤工用養生シート	設置・撤去　単管足場　中段足場養生なし	m2	550	697.6	383,680	
はく離剤工用養生シート	1100*0.03*25m	箱	1	98,900	98,900	
計					482,580	
単価					877.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	交通誘導警備員 【昼間】	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	交通誘導警備員 【昼間】	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	30,450	30,450	
計					30,450	
単価					30,450	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	26,780	26,780	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗膜系防水	補修 有 133.33m/100m2 有 133.33m/100m2 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,834.06	283,406	
排水用導水管	φ10	m	139.997	630	88,198	
目地材	25×25×5	m	139.997	540	75,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					447,300	
単価					4,473	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,834.06	283,406	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					283,500	
単価					2,835	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	既設舗装はぎ取り工		単位	ｍ２	数量	1	単価	9,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	49,878	1,995	
特殊作業員		人	0.08	45,747	3,659	
普通作業員		人	0.09	40,545	3,649	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		279	
計					9,582	
単価					9,582	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ノンスリップ撤去工		単位	m	数量	100	単価 885.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58	49,878	28,929	
特殊作業員		人	0.52	45,747	23,788	
普通作業員		人	0.76	40,545	30,814	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,009	
計					88,540	
単価					885.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 8.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	9,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	40,545	52,667	
ダンプトラック運転	良好	日	0.94	48,080	45,195	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					97,870	
単価					9,787	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 12ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	40,545	52,667	
ダンプトラック運転	良好	日	1.33	48,080	63,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					116,700	
単価					11,670	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
As殻掘削材【夜間】		川崎ベイアスコン（株）	ｍ３	100	10,100	1,010,000		
計						1,010,000		
単価						10,100	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	[redacted]
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 処分費（m3）【夜間】		タケエイ川崎リサイクルセンター	ｍ３	100	[redacted]	[redacted]		
計								
単価							円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価 11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下	ｍ２	1	11,481.25	11,481	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,490	
単価					11,490	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管撤去	SGP100A ｶﾞｽ切断、金具撤去含む	単位	m	数量	10	単価 7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	33,252	9,975	
特殊作業員		人	0.8	30,498	24,398	
普通作業員		人	0.5	27,030	13,515	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5	51,490	25,745	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		957	
計					74,590	
単価					7,459	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高欄嵩上げ	H＝150　夜間	単位	m	数量	100	単価	4,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	49,878	99,756	
普通作業員		人	8	40,545	324,360	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		1,684	
計					425,800	
単価					4,258	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	当て板	SM400A t=6cm 工場塗装C-5系	単位	kg	数量	1,000	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板	SM400A t=6cm 工場塗装C-5系	t	1	1,840,000	1,840,000	
計					1,840,000	
単価					1,840	円／kg

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	当て板	SM400 t=8cm　工場塗装C-5系	単位	kg	数量	1,000	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板	SM400A t=8cm 工場塗装C-5系	t	1	1,720,000	1,720,000	
計					1,720,000	
単価					1,720	円／kg

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1.2m3	単位	構造物	数量	1	単価	4,803,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	33.6	33,252	1,117,267	
特殊作業員		人	63.6	30,498	1,939,672	
普通作業員		人	33.6	27,030	908,208	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用	m３	1.416	368,000	521,088	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		316,765	
計					4,803,000	
単価					4,803,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 8.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	27,030	35,111	
ダンプトラック運転	良好	日	0.94	35,870	33,717	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					68,830	
単価					6,883	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	[redacted]
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コン殻 無筋【昼間】		須藤開発興業（株）	ｍ３	100	[redacted]	[redacted]		
計								
単価							円／ｍ３	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　塗替塗装		夜間 素地調整 ２種ケレン 制約無	ｍ２	100	5,730.48	573,048		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						573,100		
単価						5,731	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗り（材工共）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｾﾗﾐｯｸｺｰﾃｨﾝｸﾞ（0.3kg/m2×2回）夜間	単位	ｍ２	数量	1	単価	63,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	49,878	12,469	
特殊作業員		人	0.5	45,747	22,873	
普通作業員		人	0.25	40,545	10,136	
断面修復材	ﾗｽﾀｯﾌ2110相当品	ｋｇ	0.69	19,000	13,110	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,542	
計					63,130	
単価					63,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂上塗り（材工共）	ふっ素樹脂系塗料(0.12kg/m2×1回)　夜間	単位	ｍ２	数量	1	単価 53,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	49,878	12,469	
特殊作業員		人	0.5	45,747	22,873	
普通作業員		人	0.25	40,545	10,136	
断面修復材	ﾗｽﾀｯﾌ2220相当品	ｋｇ	0.14	23,520	3,292	
諸雑費（率＋まるめ）10%		式	1		4,540	
計					53,310	
単価					53,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金属ﾊﾟﾃ補修（材工共）	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ 素地調整　下地処理含　昼間	単位	ｍ２	数量	1	単価	283,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
特殊作業員		人	2	30,498	60,996	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
プライマー	下地　ﾗｽﾀｯﾌ2350相当品	ｋｇ	0.26	25,200	6,552	
断面修復材	ﾗｽﾀｯﾌ1110相当品	ｋｇ	2.9	49,400	143,260	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,110	
計					283,200	
単価					283,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	金属ﾊﾟﾃ補修（材工共）	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ素地調整　下地処理含む　夜間	単位		数量	1	単価	349,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	49,878	49,878	
特殊作業員		人	2	45,747	91,494	
普通作業員		人	1	40,545	40,545	
プライマー	下地　ﾗｽﾀｯﾌ2350相当品	ｋｇ	0.26	25,200	6,552	
断面修復材	ﾗｽﾀｯﾌ1110相当品	ｋｇ	2.9	49,400	143,260	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		18,171	
計					349,900	
単価					349,900	円／

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	下地処理(表面含浸)	有り 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価 2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸) 夜間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	2,820.3	2,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,820	
単価					2,820	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	含浸材塗布	有り 無し 無 表面含浸材(kg) 0.2kg	単位	ｍ２	数量	1	単価 3,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 夜間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,730.94	1,730	
表面含浸材	ｼﾗﾝ系	ｋｇ	0.2	6,580	1,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,046	
単価					3,046	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	3,927	3,927	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,927	
単価					3,927	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プライマー塗布	無し 無し 無 標準以外 0.15kg	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	1,649.34	1,649	
プライマー		ｋｇ	0.15	2,750	412	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,061	
単価					2,061	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸修正	無し 無し 無 標準以外 1kg	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	3,814.8	3,814	
エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	1	1,780	1,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,594	
単価					5,594	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続繊維シート本体貼付	無し 無し ｱﾗﾐﾄﾞ繊維 1方向･高弾性 目付415g/m2 引張2060N/mm2 無 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 400以上600g/m2未満 固定足場	ｍ２	1	5,705.88	5,705	
アラミド繊維シート	1方向高弾性　目付量415g/m2　引張強度2,060N/mm2	ｍ２	1.07	7,770	8,313	
エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	0.99	2,750	2,722	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,740	
単価					16,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）	無し 無し 無 ウレタン樹脂系 標準 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上塗装(中塗+上塗) 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	2,018.58	2,018	
エポキシ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	0.2	2,340	468	
ウレタン樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	0.16	2,700	432	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,918	
単価					2,918	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	8,384.01	838,401	
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	4,442.99	444,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,283,000	
単価					12,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,349.48	334,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					335,000	
単価					3,350	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,667.36	266,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					266,800	
単価					2,668	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り		昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m２	100	1,042.32	104,232		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						104,300		
単価						1,043	円／m２	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m２	100	1,576.81	157,681		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						157,700		
単価						1,577	円／m２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価 17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	11,054.45	1,105,445	
橋梁塗装工　新橋素地調整	夜間 研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	6,480.16	648,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		539	
計					1,754,000	
単価					17,540	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	4,287.57	428,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					428,800	
単価					4,288	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	3,557.46	355,746	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					355,800	
単価					3,558	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	夜間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,411.98	141,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					141,200	
単価					1,412	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,947.68	194,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					194,800	
単価					1,948	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	17,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	夜間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	11,284.22	1,128,422	
橋梁塗装工　塗替塗装	夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	6,480.16	648,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		562	
計					1,777,000	
単価					17,770	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	夜間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	1,449.26	144,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					145,000	
単価					1,450	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	夜間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	2,899.71	289,971	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					290,000	
単価					2,900	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り		夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,386	138,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						138,600		
単価						1,386	円／m２	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り		夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,893.3	189,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						189,400		
単価						1,894	円／m２	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	2,366.4	2,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,366	
単価					2,366	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	38,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	38,622.3	38,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,630	
単価					38,630	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 10ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	7,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	27,030	35,111	
ダンプトラック運転	良好	日	1.11	35,870	39,815	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					74,930	
単価					7,493	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻　掘削材【昼間】	川崎ベイアスコン（株）	ｍ３	100	9,400	940,000	
計					940,000	
単価					9,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	足場工（吊足場）	65m2 98日	単位	ｍ２	数量	1	単価 10,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.183	52,326	9,575	
足場材損料		日	98	8.22	805	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,380	
単価					10,380	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.225無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	8,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	49,878	94,768	
とび工		人	8.4	50,031	420,260	
普通作業員		人	1.8	40,545	72,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	60,760	48,608	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		171,883	
計					808,500	
単価					8,085	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	52,326	1,412	
朝顔賃料		月	3	122.66	367	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,779	
単価					1,779	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	板張防護工	設置･撤去･賃料 3.1月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価 2,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.043	52,326	2,250	
防護材賃料		月	3.1	211	654	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,904	
単価					2,904	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	シート張防護工	設置･撤去･賃料 3.1月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.011	52,326	575	
シート張防護材賃料		月	3.1	91.29	282	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					857	
単価					857	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	シート張防護	設置・撤去　単管足場	単位	m2	数量	100	単価	209.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4	52,326	20,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,930	
単価					209.3	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	はく離剤工用養生シート	設置・撤去　吊足場　中段足場養生なし	単位	m2	数量	100	単価	627.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.8	34,884	62,791	
計					62,791	
単価					627.9	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	はく離剤工用養生シート	設置・撤去　単管足場　中段足場養生なし	単位	m2	数量	100	単価	697.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	34,884	69,768	
計					69,768	
単価					697.6	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	負圧除塵装置		単位	台	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置（賃料）	型番：MDFU-7Z(S)	台・月	1	81,000	81,000	
負圧集塵装置（基本料）	型番：MDFU-7Z(S)	台	1	27,000	27,000	
計					108,000	
単価					108,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	真空掃除機		単位	台	数量	1	単価 95,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機（賃料）	型番：CTH26E型	台・月	1	59,400	59,400	
真空掃除機（基本料）	型番：CTH26E型	台	1	36,000	36,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,400	
単価					95,400	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｴｱｼｬﾜｰ		単位	台	数量	1	単価 270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｼｬﾜｰ（基本料）	型番：SS-AS-10T	台	1	54,000	54,000	
ｴｱｼｬﾜｰ（賃料）	型番：SS-AS-10T	台・月	1	216,000	216,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					270,000	
単価					270,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	33,252	63,178	
とび工		人	6.9	33,354	230,142	
普通作業員		人	1.8	27,030	48,654	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	49,600	39,680	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		110,646	
計					492,300	
単価					4,923	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.011	34,884	383	
シート張防護材賃料		月	3	92.33	276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					659	
単価					659	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	板張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価 2,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.043	34,884	1,500	
防護材賃料		月	3	213.33	639	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,139	
単価					2,139	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	20,298	20,298		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,300		
単価						20,300	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	30,447	30,447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,450		
単価						30,450	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	26,775	26,775		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26,780		
単価						26,780	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価 48,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	41,157	36,629	
軽油		L	19.2	141	2,707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,080	
単価					48,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価 51,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	30	141	4,230	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	供用日	1.41	10,800	15,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,490	
単価					51,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価 35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	27,438	24,419	
軽油		L	19.2	141	2,707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,870	
単価					35,870	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	橋面防水 【夜間】	塗膜防水（加熱型）	単位	m2	数量	1	単価	2,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 無 無 有	m２	1	2,835	2,835	
計					2,835	
単価					2,835	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	ｼｰﾙ材 【夜間】	2成分系変成ｼﾘｺﾝ　t=10mm	単位	m	数量	1	単価	3,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材 充填　t=10mm		m	1	3,877	3,877	
ｼｰﾙ材（材料費）	2成分系変成ｼﾘｺﾝ	L	0.06	1,280	76.8	
計					3,953.8	
単価					3,954	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	シート材 【夜間】	遊間部 ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ	単位	m2	数量	3	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾄ貼付	遊間部 ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ	m２	3	3,194	9,582	
防水ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ（材料費）	1.8mm×0.3m×1m	枚	12.5	13,500	168,750	
計					178,332	
単価					59,450	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	既設舗装撤去 【夜間】	薄層舗装 t=10mm ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=25～40mm	単位	m2	数量	1	単価	9,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り工		m２	1	9,582	9,582	
計					9,582	
単価					9,582	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	殻運搬 (1) 【夜間】	薄層舗装	単位	m3	数量	1	単価	32,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 51ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	32,530	32,530	
計					32,530	
単価					32,530	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	殻運搬 (2) 【夜間】	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	1	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 10ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	10,610	10,610	
計					10,610	
単価					10,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	殻処分 （1）【夜間】	薄層舗装	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	[redacted]	[redacted]		
計								
単価							円／m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	殻処分 （2）【夜間】	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	[redacted]	[redacted]		
計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	9,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2以上(標準) 無 有	m２	1	9,185	9,185	
計					9,185	
単価					9,185	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	敷ﾓﾙﾀﾙ 【夜間】	１：３ t=27～42mm	単位	m3	数量	1	単価	154,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	普通 全ての費用	m３	1	154,500	154,500	
計					154,500	
単価					154,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	既設排水管撤去	SGP80A SS400 ｶﾞｽ切断 VP100	単位	箇所	数量	4	単価	26,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設排水管撤去	SGP SS400 SM400A ｶﾞｽ切断 Gr仕上含	m	14.67	7,459	109,423.53	
既設排水管撤去	VP100	m	0.5	3,060	1,530	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.176	32,500	-5,720	
計					105,233.53	
単価					26,310	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	排水管	VP管	単位	m	数量	13.7	単価	42,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	有り	m	8.4	5,710	47,964	
排水管設置	VP75	m	5.4	33,350	180,090	
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	0.3	12,540	3,762	
排水管（材料費）	VP100ｽﾘｰﾌﾞ付	m	0.4	1,770	708	
排水管（材料費）	VP100ｽﾘｰﾌﾞ無	m	8	1,320	10,560	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	5.4	898	4,849.2	
伸縮継手（材料費）	JR型（φ75）	個	4	11,800	47,200	
45°ｴﾙﾎﾞ管（材料費）	75A	個	5	184	920	
45°ｴﾙﾎﾞ管（材料費）	100A	個	3	357	1,071	
45° Y字管（材料費）	φ100×75	個	4	480	1,920	
掃除口（材料費）	VP100A	個	2	920	1,840	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	排水管	VP管	単位	m	数量	13.7	単価	42,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具（材料費）	SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ	kｇ	16	9,510	152,160	
自在振り金具（材料費）	吊りﾎﾞﾙﾄ ﾊﾟﾝﾁﾗｯｸ 吊ﾊﾞﾝﾄﾞ等含	組	8	15,700	125,600	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ（材料費）	M12×40 1UN2W（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	組	11	70	770	
計					579,414.2	
単価					42,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	高欄取替	STKR400 SS400	単位	箇所	数量	1	単価	13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄取替	STKR400 SS400 ｶﾞｽ切断 Gr仕上 現場溶接含	ｋｇ	3	3,485	10,455	
高欄（材料費）	STKR400 SS400 BN 工場塗装含	ｋｇ	3	1,160	3,480	
スクラップ	ヘビーＨ１	ｔ	-0.003	32,500	-97.5	
計					13,837.5	
単価					13,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	添架物取替	SS400	単位	箇所	数量	1	単価	16,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架物取替	SS400	kｇ	1	6,971	6,971	
添架物（材料費）	FB50×6 SS400　BN 工場塗装含	kｇ	1	9,510	9,510	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.001	32,500	-32.5	
計					16,448.5	
単価					16,450	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	当て板補修		単位	kg	数量	2	単価	4,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接鋼桁補強		m	0.56	14,490	8,114.4	
材料費						
当て板	SM400A t=6mm 工場塗装C-5系	kg	2	906	1,812	
計					9,926.4	
単価					4,964	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	あて板補修		単位	kg	数量	44	単価	2,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接鋼桁補強			m	3.2	14,490	46,368		
材料費								
当て板		SM400A t=3.2mm 工場塗装C-5系	kg	44	1,340	58,960		
計						105,328		
単価						2,394	円／kg	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無	単位	構造物	数量	1	単価	296,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.016m3	構造物	1	296,600	296,600	
計					296,600	
単価					296,600	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鋼部材断面補修	ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	m2	数量	1	単価	86,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m２	1	3,821	3,821	
ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗り（材工共）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｾﾗﾐｯｸｺｰﾃｨﾝｸﾞ（0.3kg/m2×2回）	m2	1	46,460	46,460	
ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂上塗り（材工共）	ふっ素樹脂系塗料（0.12kg/m2×1回）	m2	1	36,640	36,640	
計					86,921	
単価					86,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	金属ﾊﾟﾃ補修	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ	単位	m2	数量	1	単価	283,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属ﾊﾟﾃ補修（材工共）	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ 下地材含	m2	1	283,200	283,200	
計					283,200	
単価					283,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場塗装	F-13	単位	m2	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	m２	1	12,830	12,830	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	m２	1	3,350	3,350	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	m２	1	2,668	2,668	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m２	1	1,251	1,251	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m２	1	1,893	1,893	
計					21,992	
単価					22,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	塗替塗装	Rc－Ⅰ	単位	m2	数量	1	単価	26,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	m２	1	6,935	6,935	
塗替塗装	清掃･水洗い 横断歩道橋・側道橋 無し 無し	m２	1	192.7	192.7	
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	m２	1	13,200	13,200	
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m２	1	1,092	1,092	
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m２	1	2,183	2,183	
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	1	1,028	1,028	
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	1	1,536	1,536	
計					26,166.7	
単価					26,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	廃材回収・積込	既設塗膜（鉛含有）	単位	m2	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	m２	1	2,366	2,366	
計					2,366	
単価					2,366	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	廃材運搬	既設塗膜（鉛含有）	単位	回	数量	1	単価	65,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬	既設塗膜（鉛含有）	台・回	1	65,000	65,000	
計					65,000	
単価					65,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	廃材処分	既設塗膜（鉛含有）	単位	kg	数量	13	単価	923.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処分費	既設塗膜（鉛含有）	缶	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					923.1	円／kg

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	足場 【夜間】		単位	掛m2	数量	1	単価	8,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.225無	掛ｍ２	1	8,085	8,085	
計					8,085	
単価					8,085	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	吊り足場 【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	6,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（吊足場）		146.9m2 64日	m２	1	5,310	5,310		
朝顔		少数Ｉ桁 設置･撤去･賃料 2.1月 両側朝顔	m２	1	1,500	1,500		
計						6,810		
単価						6,810	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	板張防護 【夜間】		単位	m2	数量	1	単価	2,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板張防護工		設置･撤去･賃料 2.1月 両側朝顔	m２	1	2,763	2,763		
計						2,763		
単価						2,763	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	ｼｰﾄ張防護 【夜間】（1）		単位	m2	数量	1	単価	421.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｼｰﾄ張防護工		設置･撤去 単管足場（階段部）	m2	1	209.3	209.3		
ｼｰﾄ張防護（賃料）			月	1.8	118	212.4		
計						421.7		
単価						421.7	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	ｼｰﾄ張防護 【夜間】（2）		単位	m2	数量	1	単価	779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート張防護工		設置･撤去･賃料 1.8月 両側朝顔	ｍ２	1	779	779		
計						779		
単価						779	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	剥離剤工用養生ｼｰﾄ (1)		単位	m2	数量	550	単価	877.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥離剤工用養生ｼｰﾄ		設置･撤去 単管足場（階段部） 中段足場養生有り	m2	550	697.7	383,735		
剥離剤工用養生ｼｰﾄ（材料費）		1100×0.03mm×25m	箱	1	98,900	98,900		
計						482,635		
単価						877.6	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	剥離剤工用養生ｼｰﾄ (2)		単位	m2	数量	550	単価	807.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥離剤工用養生ｼｰﾄ		設置･撤去 吊り足場（通路部） 中段足場養生無し	m2	550	628	345,400		
剥離剤工用養生ｼｰﾄ（材料費）		1100×0.03mm×25m	箱	1	98,900	98,900		
計						444,300		
単価						807.9	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	20,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,300	20,300	
計					20,300	
単価					20,300	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	30,450	30,450	
計					30,450	
単価					30,450	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	26,780	26,780	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m２	数量	100	単価 2,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m２	100	2,834.06	283,406	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					283,500	
単価					2,835	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ｼｰﾄ貼付	遊間部 ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 3,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	49,878	59,853	
防水工		人	3.8	50,184	190,699	
普通作業員		人	1.7	40,545	68,926	
計					319,478	
単価					3,194	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	既設舗装はぎ取り工		単位	m２	数量	1	単価	9,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	49,878	1,995	
特殊作業員		人	0.08	45,747	3,659	
普通作業員		人	0.09	40,545	3,649	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		279	
計					9,582	
単価					9,582	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 51ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	32,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	40,545	52,667	
ダンプトラック運転	良好	日	5.67	48,080	272,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					325,300	
単価					32,530	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 10ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	10,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.299	40,545	52,667	
ダンプトラック運転	良好	日	1.11	48,080	53,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					106,100	
単価					10,610	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価 [redacted]
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（又はｺﾞﾑくず）処分費		タケエイ川崎リサイクルセンター	ｍ３	100	[redacted]	[redacted]	
計							
単価							円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価 [redacted]
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ殻（無筋Con殻）		（有）大早輝建材	ｍ３	100	[redacted]	[redacted]	
計							
単価							円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2以上(標準) 無 有	単位	m２	数量	1	単価	9,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下	m２	1	9,185	9,185	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,185	
単価					9,185	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設排水管撤去	SGP SS400 SM400A ｶﾞｽ切断 Gr仕上含	単位	m	数量	10	単価	7,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	33,252	9,975	
特殊作業員		人	0.8	30,498	24,398	
普通作業員		人	0.5	27,030	13,515	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5	51,490	25,745	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		957	
計					74,590	
単価					7,459	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設排水管撤去	VP100	単位	m	数量	10	単価	3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	33,252	6,650	
特殊作業員		人	0.5	30,498	15,249	
普通作業員		人	0.3	27,030	8,109	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		592	
計					30,600	
単価					3,060	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管設置	VP75	単位	m	数量	10	単価 33,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	33,252	83,130	
特殊作業員		人	5	30,498	152,490	
普通作業員		人	2.5	27,030	67,575	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		30,305	
計					333,500	
単価					33,350	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ（材料費）	M12×40 1UN2W（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	単位	組	数量	1	単価 70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M12×40（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	本	1	20.6	20	
ゆるみ止めナット	M12　（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	個	1	42.8	42	
丸座金（ワッシャー）	M12×3.2（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	枚	1	4	4	
丸座金（ワッシャー）	M12×3.2（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	枚	1	4	4	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70	
単価					70	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高欄取替	STKR400 SS400 ｶﾞｽ切断 Gr仕上 現場溶接含	単位	ｋｇ	数量	70	単価	3,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.75	33,252	58,191	
特殊作業員		人	3.5	30,498	106,743	
普通作業員		人	1.75	27,030	47,302	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		31,764	
計					244,000	
単価					3,485	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	添架物取替	SS400	単位	ｋｇ	数量	35	単価 6,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.75	33,252	58,191	
特殊作業員		人	3.5	30,498	106,743	
普通作業員		人	1.75	27,030	47,302	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		31,764	
計					244,000	
単価					6,971	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	当て板	SM400A t=6mm 工場塗装C-5系	単位	kg	数量	1,000	単価	906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板（材料費）		SM400A t=6mm 工場塗装 C-5系	t	1	906,000	906,000		
計						906,000		
単価						906	円／kg	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	当て板	SM400A t=3.2mm 工場塗装C-5系	単位	kg	数量	1,000	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板（材料費）		SM400A t=3.2mm 工場塗装 C-5系	t	1	1,340,000	1,340,000		
計						1,340,000		
単価						1,340	円／kg	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.016m3	単位	構造物	数量	1	単価	296,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	33,252	79,804	
特殊作業員		人	4.5	30,498	137,241	
普通作業員		人	2.3	27,030	62,169	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m３	0.019	36,800	699	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		16,687	
計					296,600	
単価					296,600	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m２	数量	100	単価	3,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無	m２	100	3,820.32	382,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					382,100	
単価					3,821	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗り（材工共）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｾﾗﾐｯｸｺｰﾃｨﾝｸﾞ（0.3kg/m2×2回）	単位	m2	数量	1	単価	46,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	33,252	8,313	
特殊作業員		人	0.5	30,498	15,249	
普通作業員		人	0.25	27,030	6,757	
断面修復材	ﾗｽﾀｯﾌ2110相当品	kg	0.69	19,000	13,110	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,031	
計					46,460	
単価					46,460	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾗﾐｯｸ配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂上塗り（材工共）	ふっ素樹脂系塗料（0.12kg/m2×1回）	単位	m2	数量	1	単価 36,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	33,252	8,313	
特殊作業員		人	0.5	30,498	15,249	
普通作業員		人	0.25	27,030	6,757	
断面修復材	ﾗｽﾀｯﾌ2220相当品	kg	0.14	23,520	3,292	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,029	
計					36,640	
単価					36,640	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金属ﾊﾟﾃ補修（材工共）	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ 下地材含	単位	m2	数量	1	単価	283,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
特殊作業員		人	2	30,498	60,996	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
プライマー	下地　ﾗｽﾀｯﾌ2350相当品	kg	0.26	25,200	6,552	
断面修復材	ﾗｽﾀｯﾌ1110相当品	kg	2.9	49,400	143,260	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,110	
計					283,200	
単価					283,200	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m２	100	8,384.01	838,401	
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	m２	100	4,442.99	444,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,283,000	
単価					12,830	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り		昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,349.48	334,948		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						335,000		
単価						3,350	円／ｍ２	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り		昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,667.36	266,736		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						266,800		
単価						2,668	円／ｍ２	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り		昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m２	100	1,250.78	125,078		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						125,100		
単価						1,251	円／m２	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m２	100	1,892.17	189,217		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						189,300		
単価						1,893	円／m２	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	単位	m２	数量	1	単価	6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	m２	1	5,751.78	5,751	
塗膜剥離剤	橋梁用	ｋｇ	0.575	2,060	1,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,935	
単価					6,935	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	清掃･水洗い 横断歩道橋・側道橋 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	192.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 清掃・水洗い 制約無	m２	100	192.7	19,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,270	
単価					192.7	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	単位	m２	数量	100	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	m２	100	8,754.17	875,417	
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m２	100	4,442.99	444,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		284	
計					1,320,000	
単価					13,200	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り		昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ 制約無	m２	100	1,091.93	109,193		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						109,200		
単価						1,092	円／m２	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m２	数量	100	単価	2,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り		昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ 制約無	m２	100	2,182.69	218,269		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						218,300		
単価						2,183	円／m２	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,027.49	102,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					102,800	
単価					1,028	円／m２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,535.96	153,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					153,600	
単価					1,536	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	m２	数量	1	単価	2,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m２	1	2,366.4	2,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,366	
単価					2,366	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.225無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価 8,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	49,878	94,768	
とび工		人	8.4	50,031	420,260	
普通作業員		人	1.8	40,545	72,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	60,760	48,608	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		171,883	
計					808,500	
単価					8,085	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	足場工（吊足場）	146.9m2 64日	単位	ｍ２	数量	1	単価 5,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.09	52,326	4,709	
足場材損料		日	64	9.4	601	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,310	
単価					5,310	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	朝顔	少数１桁 設置･撤去･賃料 2.1月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.023	52,326	1,203	
朝顔賃料		月	2.1	141.8	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	板張防護工	設置･撤去･賃料 2.1月 両側朝顔	単位	m２	数量	1	単価 2,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.043	52,326	2,250	
防護材賃料		月	2.1	244.33	513	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,763	
単価					2,763	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ｼｰﾄ張防護工	設置･撤去 単管足場（階段部）	単位	m2	数量	100	単価 209.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4	52,326	20,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,930	
単価					209.3	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	シート張防護工	設置･撤去･賃料 1.8月 両側朝顔	単位	m２	数量	1	単価 779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.011	52,326	575	
シート張防護材賃料		月	1.8	113.88	204	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					779	
単価					779	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	剥離剤工用養生ｼｰﾄ	設置･撤去 単管足場（階段部） 中段足場養生有り	単位	m2	数量	100	単価	697.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	34,884	69,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					69,770	
単価					697.7	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	剥離剤工用養生ｼｰﾄ	設置･撤去 吊り足場（通路部） 中段足場養生無し	単位	m2	数量	100	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.8	34,884	62,791	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					62,800	
単価					628	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	負圧集塵装置	1月	単位	台	数量	1	単価 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置（賃料）	型番:MDFU-7Z(S)	台・月	1	81,000	81,000	
負圧集塵装置（基本料）	型番:MDFU-7Z(S)	台	1	27,000	27,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108,000	
単価					108,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	真空掃除機	1月	単位	台	数量	1	単価	95,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機（賃料）	型番:CTH26E型	台・月	1	59,400	59,400	
真空掃除機（基本料）	型番:CTH26E型	台	1	36,000	36,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					95,400	
単価					95,400	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｴｱｼｬﾜｰ	1月	単位	台	数量	1	単価	270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｼｬﾜｰ（賃料）	型番:SS-AS-10T	台･月	1	216,000	216,000	
ｴｱｼｬﾜｰ（基本料）	型番:SS-AS-10T	台	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					270,000	
単価					270,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置撤去	養生ｼｰﾄ･板張り防護含む	単位	式	数量	1	単価 281,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準	掛ｍ２	32.5	4,923	159,997	
シート張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	ｍ２	43.5	659	28,666	
板張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	ｍ２	43.5	2,139	93,046	
計					281,709	
単価					281,709	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	20,298	20,298		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,300		
単価						20,300	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	30,447	30,447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,450		
単価						30,450	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	26,775	26,775		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26,780		
単価						26,780	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価 48,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	41,157	36,629	
軽油		L	19.2	141	2,707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.02	8,310	8,476	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,080	
単価					48,080	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価 51,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	30	141	4,230	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	供用日	1.41	10,800	15,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,490	
単価					51,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	33,252	63,178	
とび工		人	6.9	33,354	230,142	
普通作業員		人	1.8	27,030	48,654	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	49,600	39,680	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		110,646	
計					492,300	
単価					4,923	円／掛ｍ２

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート張防護工	設置･撤去･賃料 3月　両側朝顔	単位	m２	数量	1	単価	659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.011	34,884	383	
シート張防護材賃料		月	3	92.33	276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					659	
単価					659	円／m２

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	板張防護工	設置･撤去･賃料 3月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価 2,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.043	34,884	1,500	
防護材賃料		月	3	213.33	639	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,139	
単価					2,139	円／ｍ２

Ｒ７国道１号戸手町歩道橋外補修工事

（ 当　　初 ）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	67,310,812
(2)共通仮設費	17,206,240
(3)純工事費 (1)+(2)	84,517,052
(4)現場管理費	48,104,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	132,621,052
(7')一般管理費等(計上額)	20,398,948
(8')その他費目計	0
(9)業務委託料等	0
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9)（万円未満切り捨て）	153,020,000

(16)工場製作純工事費	0
(17)工場管理費	0
(18)工場製作原価 (16)+(17)	0

((7)一般管理費等(計算額)　20,403,709)

(11)消費税相当額	15,302,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	168,322,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	153,020,000
(14)調査基準価格	151,734,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	137,940,000