

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事
工事地名	茨城県水戸市住吉町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	常陸河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025070015	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	C・C・BOX工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	330日間 自 令和 7年10月 6日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水戸地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 6 号	2 2) 処 分 費 等	558,125
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
舗装版撤去工 一式		排水構造物工 一式	
開削土工 一式		縁石工 一式	
電線共同溝工事 一式		構造物撤去工 一式	
舗装工 一式		仮設工 一式	
区画線工 一式			

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費	2) 目： 無電柱化推進事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 茨城県
-----------------------	--------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝			式	1		71,246,711			
舗装版撤去工			式	1		5,926,735			
舗装版破碎工			式	1		5,926,735			
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,010	893.9	902,839				単-1号
舗装版切断 (2)	Co+As (カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下	m	610	5,037	3,072,570				単-2号
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	290	1,934	560,860				単-3号
舗装版破碎 (2)	Co+As (カバー)舗装版 舗装版厚 30cmを超え40cm以下	m2	270	1,464	395,280				単-4号
殻運搬 (1) 仮置き	アスファルト殻 (電共)	m3	15	2,044	30,660				単-5号
殻運搬 (2) 仮置き	アスファルト殻 (破碎後)	m3	27	1,140	30,780				単-6号
殻運搬 (3) 仮置き	コンクリート殻(無筋)	m3	69	1,140	78,660				単-7号
殻積込・運搬 (1) 「昼間」	アスファルト殻	m3	43	2,724	117,132				単-8号
殻積込・運搬 (2) 「昼間」	コンクリート殻(無筋)	m3	69	4,711	325,059				単-9号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (1) 「昼間」		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	43	4, 700	202, 100			単-10号
殻処分 (2) 「昼間」		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							
			m3	69					単-11号
開削土工			式	1		8, 683, 442			
掘削工									
			式	1		4, 074, 840			
開削掘削		土砂	m3	660	6, 174	4, 074, 840			単-12号
埋戻し工			式	1		3, 126, 450			
埋戻し・締固め (1)		土砂	m3	150	7, 391	1, 108, 650			単-13号
埋戻し・締固め (2)		中埋砂(購入土)	m3	180	11, 210	2, 017, 800			単-14号
残土処理工			式	1		1, 482, 152			
土砂等運搬 (1) 仮置き		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	490	1, 573	770, 770			単-15号
積込(ﾙｰｽﾞ) 「昼間」		土砂 土量50, 000m3未満	m3	490	245. 1	120, 099			単-16号
土砂等運搬 (2) 「昼間」		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	490	1, 076	527, 240			単-17号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地 「昼間」		残土受入れ地での処理	m3	490	130. 7	64, 043			単-18号
電線共同溝工			式	1		41, 257, 878			
管路工(管路部)			式	1		14, 213, 192			
埋設管路 (1)		電力管 径 130mm	m	786	5, 567	4, 375, 662			単-19号
埋設管路 (2)		電力管 径 100mm	m	524	4, 575	2, 397, 300			単-20号
埋設管路 (3)		電力保安通信管 径 100mm	m	262	5, 879	1, 540, 298			単-21号
埋設管路 (4)		共用FA管 径 150mm	m	276	7, 756	2, 140, 656			単-22号
埋設管路 (5)		ホ`デ`ィ管 径 150mm	m	262	11, 220	2, 939, 640			単-23号
ダクトスリーブ材料費			個	90	3, 700	333, 000			単-24号
埋設表示シート (1)		W=400mm	m	512	538. 6	275, 763			単-25号
埋設表示シート (2)		W=600mm	m	263	801. 8	210, 873			単-26号
プレキャストボックス工(特殊部)			式	1		27, 044, 686			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス (1)		電力Ⅱ型 850×1800×2000(地上機器横置1基)	箇所	5	1,020,000	5,100,000			単-27号
プレキャストボックス (2)		通信接続枠 500×1050×2000	箇所	5	426,100	2,130,500			単-28号
端壁材料費			個	20	87,050	1,741,000			単-29号
分岐枠			箇所	5	337,800	1,689,000			単-30号
地上機器用ハトール (1)		395×995×1700 連結タクト(開口900×450) L=800	箇所	3	967,000	2,901,000			単-31号
地上機器用ハトール (2)		395×1990×1580 連結タクト(開口900×450) L=800	箇所	2	2,994,000	5,988,000			単-32号
基礎材		再生クラッシュ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	38	1,837	69,806			単-33号
蓋 (1)		鋳鉄製 φ750(車道用) H=450	組	5	500,700	2,503,500			単-34号
蓋 (2)		鋳鉄製 通信接続枠500×2000用	組	5	983,000	4,915,000			単-35号
仮蓋		地上機器ハトール開口部用 445×1095	枚	5	1,376	6,880			単-36号
舗装工			式	1		11,036,692			
アスファルト舗装工 (1)		(歩道部)	式	1		875,381			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシャレン RC-40 仕上り厚 110mm	m2	233	1,294	301,502			単-37号	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 30mm 1.4m未満	m2	233	2,463	573,879			単-38号	
アスファルト舗装工 (2)	(乗入部 4m<W≤8m)	式	1		178,362				
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300mm	m2	27	3,467	93,609			単-39号	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	27	3,139	84,753			単-40号	
アスファルト舗装工 (3)	(乗入部 8m<W)	式	1		97,248				
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400mm	m2	12	4,965	59,580			単-41号	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	12	3,139	37,668			単-42号	
アスファルト舗装工 (4)	(車道部 仮復旧)	式	1		3,532,074				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	273	1,512	412,776			単-43号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400mm	m2	273	4,965	1,355,445			単-44号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	273	3,231	882,063			単-45号
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	273	3,230	881,790			単-46号
アスファルト舗装工(5)		(支道部1)	式	1		38,922			
上層路盤(歩道部)		粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250mm	m2	6	3,231	19,386			単-47号
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	6	3,256	19,536			単-48号
アスファルト舗装工(6)		(支道部2)	式	1		44,864			
上層路盤(歩道部)		粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 350mm	m2	4	4,729	18,916			単-49号
基層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	4	3,231	12,924			単-50号
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	4	3,256	13,024			単-51号
舗装打換え工		(車道部 仮復旧)	式	1		6,269,841			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	273	818. 1	223, 341			単-52号
殻運搬 仮置き		アスファルト殻	m3	27	1, 140	30, 780			単-53号
殻積込・運搬 「昼間」		アスファルト殻	m3	27	2, 724	73, 548			単-54号
殻処分 「昼間」		アスファルト殻	m3	27	4, 700	126, 900			単-55号
掘削		土砂 上記以外(小規模)	m3	60	1, 678	100, 680			単-56号
土砂等運搬 (1) 仮置き		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	1, 299	77, 940			単-57号
積込(ルース) 「昼間」		土砂 土量50, 000m3未満	m3	60	245. 1	14, 706			単-58号
土砂等運搬 (2) 「昼間」		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	1, 076	64, 560			単-59号
整地 「昼間」		残土受入れ地での処理	m3	60	130. 7	7, 842			単-60号
上層路盤		路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (40) 仕上り厚 200mm	m2	273	10, 610	2, 896, 530			単-61号
基層		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50m m 1. 4m未満	m2	273	3, 231	882, 063			単-62号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中間層	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	273	3,231	882,063			単-63号	
表層	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	273	3,256	888,888			単-64号	
区画線工		式	1		35,910				
区画線工		式	1		35,910				
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	66	475	31,350			単-65号	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	4	1,140	4,560			単-66号	
排水構造物工		式	1		1,114,800				
側溝工		式	1		1,114,800				
街渠縦断管	φ 500 (再利用)	m	30	37,160	1,114,800			単-67号	
縁石工		式	1		42,061				
縁石工		式	1		42,061				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FK-2a-20(再利用)							単-68号	
		m	3	8,531	25,593				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(再利用)							単-69号	
		m	2	8,234	16,468				
構造物撤去工									
		式	1		349,273				
構造物取壊し工									
		式	1		3,074				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-70号	
		m3	0.2	15,370	3,074				
排水構造物撤去工									
		式	1		281,640				
街渠縦断管撤去	φ 500 (再利用)							単-71号	
		m	30	9,388	281,640				
縁石撤去工									
		式	1		10,775				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	FK-2a-20(再利用)							単-72号	
		m	3	2,155	6,465				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	120×120×600(再利用)							単-73号	
		m	2	2,155	4,310				
運搬処理工									
		式	1		53,784				
殻運搬 仮置き	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-74号	
		m3	6	1,198	7,188				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻積込・運搬 「昼間」		コンクリート殻(無筋)	m3	6	4,711	28,266			単-75号
殻処分 「昼間」		コンクリート殻(無筋)	m3	6	3,055	18,330			単-76号
仮設工			式	1		2,799,920			
土留・仮締切工			式	1		1,046,840			
軽量鋼矢板(電線共同溝)			式	1		1,046,840			内-1号
交通管理工			式	1		1,753,080			
交通誘導警備員 (1)		A (夜間勤務)	人日	28	28,770	805,560			単-77号
交通誘導警備員 (2)		B (夜間勤務)	人日	36	26,320	947,520			単-78号
直接工事費			式	1		71,246,711			
共通仮設費			式	1		8,973,935			
共通仮設費			式	1		844,935			
運搬費			式	1		32,760			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号住吉町電線共同溝工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		式	1		32,760			内-2号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		749,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,129,000				
純工事費		式	1		80,220,646				
現場管理費		式	1		35,016,000				
工事原価		式	1		115,236,646				
一般管理費等		式	1		19,393,354				
工事価格		式	1		134,630,000				
消費税相当額		式	1		13,463,000				
工事費計		式	1		148,093,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 軽量鋼矢板(電線共同溝)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板	切梁・腹起し賃料含む	式	1		17, 500			
軽量鋼矢板設置・撤去		m	185	5, 564	1, 029, 340			
合 計					1, 046, 840			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.8	4,350	12,180			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	2.8	1,500	4,200			
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.8	4,350	12,180			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	2.8	1,500	4,200			
合 計					32,760			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1. 75	36, 100	63, 175			
合 計					63, 175			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 893. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	893. 9	893. 9	
計						893. 9	
単価						893. 9	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一2号	舗装版切断 (2)	Co+As (カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価 5, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	5, 037	5, 037	
計						5, 037	
単価						5, 037	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-3号	舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 1, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m 2	1	1, 934	1, 934	
計						1, 934	
単価						1, 934	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-4号	舗装版破碎 (2)	Co+As (カバー)舗装版 舗装版厚 30cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価 1, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1, 464	1, 464	
計						1, 464	
単価						1, 464	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一5号	殻運搬 (1) 仮置き	アスファルト殻 (電共)	単位	m3	数量	1	単価 2, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝工)		アスファルト塊 無し 2. 0km以下	m 3	1	2, 044	2, 044	
計						2, 044	
単価						2, 044	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一6号	殻運搬 (2) 仮置き	アスファルト殻 (破碎後)	単位	m3	数量	1	単価 1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 1. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 140	1, 140	
計						1, 140	
単価						1, 140	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一7号	殻運搬 (3) 仮置き	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 1. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 140	1, 140	
計						1, 140	
単価						1, 140	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一8号	殻積込・運搬 (1) 「昼間」	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 2, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 305	1, 305	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 419	1, 419	
計						2, 724	
単価						2, 724	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-9号	殻積込・運搬 (2) 「昼間」	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 305	1, 305	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 406	3, 406	
計						4, 711	
単価						4, 711	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-10号	殻処分 (1) 「昼間」	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700	
計						4, 700	
単価						4, 700	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	敷処分 (2) 「昼間」	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-12号	開削掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6, 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り（電線共同溝工）			m 3	1	6, 174	6, 174		
計						6, 174		
単価						6, 174	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-13号	埋戻し・締固め (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	7, 391	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		土砂	m 3	1	7, 391	7, 391			
計						7, 391			
単価						7, 391	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-14号	埋戻し・締固め (2)	中埋砂(購入土)	単位	m3	数量	1	単価	11, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		中埋砂	m 3	1	11, 210	11, 210		
計						11, 210		
単価						11, 210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一15号	土砂等運搬 (1) 仮置き	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝工)		土砂 無し 2. 0km以下	m 3	1	1, 573	1, 573	
計						1, 573	
単価						1, 573	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一16号	積込(ルーズ) 「昼間」	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 245. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1	
計						245. 1	
単価						245. 1	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一17号	土砂等運搬 (2)「昼間」	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	1	1, 076	1, 076	
計						1, 076	
単価						1, 076	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一18号	整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	130. 7	130. 7	
計						130. 7	
単価						130. 7	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一19号	埋設管路 (1)	電力管 径 130mm	単位	m	数量	786	単価	5, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置 (直管)		埋設部 単管設置	m	653	4, 874	3, 182, 722		
管路材設置 (曲管)		埋設部 単管設置	m	133	6, 534	869, 022		
管路受台 (スぺーサ) (材料費)			個	798	405	323, 190		
計						4, 374, 934		
単価						5, 567	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一20号	埋設管路 (2)	電力管 径 100mm	単位	m	数量	524	単価	4, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置 (直管)		埋設部 単管設置	m	435	4, 067	1, 769, 145		
管路材設置 (曲管)		埋設部 単管設置	m	89	5, 819	517, 891		
管路受台 (スぺーサ) (材料費)			個	266	414	110, 124		
計						2, 397, 160		
単価						4, 575	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一21号	埋設管路 (3)	電力保安通信管 径 100mm	単位	m	数量	262	単価	5, 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置 (直管)		埋設部 単管設置	m	218	4, 800	1, 046, 400		
管路材設置 (曲管)		埋設部 単管設置	m	44	9, 790	430, 760		
管路受台 (スぺーサ) (材料費)			個	134	348	46, 632		
やりとり継手(材料費)		SUD II-V φ100用	個	5	3, 290	16, 450		
計						1, 540, 242		
単価						5, 879	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一22号	埋設管路 (4)	共用FA管 径 150mm	単位	m	数量	276	単価	7, 756
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	239	6, 126	1, 464, 114		
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	37	15, 440	571, 280		
管路受台（スぺーサ）（材料費）			個	134	444	59, 496		
やりとり継手(材料費)		FA-V φ 150用	個	5	9, 120	45, 600		
計						2, 140, 490		
単価						7, 756	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一23号	埋設管路 (5)	ホﾞﾃﾞｨ管 径 150mm	単位	m	数量	262	単価	11, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置(直線部)		埋設部 ホﾞﾃﾞｨ管設置φ150(さや管設置含む)	m	225	7, 918	1, 781, 550		
管路材設置(曲線部)		埋設部 ホﾞﾃﾞｨ管設置φ150(さや管設置含む)	m	37	17, 600	651, 200		
管路受台 (スぺｰサ) (材料費)			個	258	444	114, 552		
さや管(材料費)		SUφ50	m	537	312	167, 544		
端末部用さや管(材料費)		SUφ50 L=1. 1m	本	20	1, 350	27, 000		
さや管(材料費)		SUφ30	m	806	210	169, 260		
端末部用さや管(材料費)		SUφ30 L=1. 1m	本	30	943	28, 290		
計						2, 939, 396		
単価						11, 220	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一24号	ダクトスリーブ材料費		単位	個	数量	90	単価	3, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクトスリーブ(材料費)	電力管 φ 130用	個	36	4, 710	169, 560		
	ダクトスリーブ(材料費)	電力管 φ 100用	個	16	3, 490	55, 840		
	ダクトスリーブ(材料費)	電力保安通信管 φ 100用	個	18	2, 340	42, 120		
	ダクトスリーブ(材料費)	共用FA管 φ 150用	個	10	3, 270	32, 700		
	ダクトスリーブ(材料費)	ホテイ管 φ 150用	個	10	3, 270	32, 700		
	計					332, 920		
	単価					3, 700	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-25号	埋設表示シート (1)	W=400mm	単位	m	数量	1	単価	538. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート（材料費）			m	1	538. 6	538. 6			
計						538. 6			
単価						538. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-26号	埋設表示シート (2)	W=600mm	単位	m	数量	1	単価	801. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	801. 8	801. 8		
計						801. 8		
単価						801. 8	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-27号	プレキャストボックス (1)	電力Ⅱ型 850×1800×2000(地上機器横置1基)	単位	箇所	数量	1	単価	1,020,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル練	普通 全ての費用	m 3	0.049	144,700	7,090.3		
	【本体】							
	プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1.225無	個	1	22,430	22,430		
	プレキャストボックス(材料費)	(電力Ⅱ型)850×1800×2000 地上機器横置1基	組	1	970,000	970,000		
	【端壁】							
	プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1.225無	個	2	9,945	19,890		
	※端壁材料費は別途計上							
	計					1,019,410.3		
	単価					1,020,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一28号	プレキャストボックス (2)	通信接続桧 500×1050×2000	単位	箇所	数量	1	単価	426, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 033	144, 700	4, 775. 1		
【本体】								
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 225無	個	1	22, 430	22, 430		
プレキャストボックス(材料費)		(通信接続桧)500×1050×2000	組	1	379, 000	379, 000		
【端壁】								
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 225無	個	2	9, 945	19, 890		
※端壁材料費は別途計上								
計						426, 095. 1		
単価						426, 100	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	端壁材料費		単位	個	数量	20	単価	87, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端壁(材料費)	850×1800用 E-6	個	10	125, 000	1, 250, 000		
	端壁(材料費)	500×1050用 T-2	個	10	49, 100	491, 000		
	計					1, 741, 000		
	単価					87, 050	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一30号	分岐桧		単位	箇所	数量	1	単価	337, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル練	普通 全ての費用	m 3	0. 012	144, 700	1, 736. 4			
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準以外 1. 225無	個	1	9, 945	9, 945			
分岐桧(材料費)	450×500×900	組	1	88, 900	88, 900			
蓋設置	200kg以下	組	1	6, 123	6, 123			
蓋 (材料費)		組	1	231, 000	231, 000			
計					337, 704. 4			
単価					337, 800	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-31号	地上機器用ハッドホル (1)	395×995×1700 連結ダクト(開口900×450) L=800	単位	箇所	数量	1	単価	967, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 031	144, 700	4, 485. 7		
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 225無	個	1	22, 430	22, 430		
地上機器用ハッドホル(材料費)		395×995×1700 連結ダクト(開口900×450) L=800	組	1	940, 000	940, 000		
計						966, 915. 7		
単価						967, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一32号	地上機器用ハトホル (2)	395×1990×1580 連結ダクト(開口900×450) L=800	単位	箇所	数量	1	単価	2, 994, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 046	144, 700	6, 656. 2		
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 225無	個	1	22, 430	22, 430		
地上機器用ハトホル(材料費)		395×1990×1580 連結ダクト(開口900×450) L=800	組	1	2, 450, 000	2, 450, 000		
蓋設置		200kg以下	組	1	6, 123	6, 123		
蓋 (材料費)			組	1	508, 000	508, 000		
計						2, 993, 209. 2		
単価						2, 994, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一33号	基礎材	再生クランチャラン 40〜0 7. 5cmを超え12. 5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 837
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クランチャラン 40〜0 全ての費用	m 2	1	1, 837	1, 837		
	計					1, 837		
	単価					1, 837	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一34号	蓋 (1)	鋳鉄製 φ750(車道用)H=450	単位	組	数量	1	単価	500, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	7, 923	7, 923		
蓋 (材料費)			組	1	432, 000	432, 000		
調整リンク (材料費)		φ750 H=150(ステップ付)	個	1	31, 600	31, 600		
調整リンク (材料費)		φ750 H=150	個	1	29, 100	29, 100		
計						500, 623		
単価						500, 700	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一35号	蓋 (2)	鋳鉄製 通信接続樹500×2000用	単位	組	数量	1	単価 983, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	7, 923	7, 923	
蓋（材料費）			組	1	975, 000	975, 000	
計						982, 923	
単価						983, 000	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一36号	仮蓋	地上機器ヘルメット開口部用 445×1095	単位	枚	数量	1	単価 1, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1, 376	1, 376	
※資材価格は対象外							
計						1, 376	
単価						1, 376	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-37号	下層路盤(歩道部)	再生クッシャー RC-40 仕上り厚 110mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		110mm 1層施工 再生クッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 294	1, 294	
計						1, 294	
単価						1, 294	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-38号	表層(歩道部)	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 30mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 2, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 463	2, 463	
計						2, 463	
単価						2, 463	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一39号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価 3, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		300mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	3, 467	3, 467	
計						3, 467	
単価						3, 467	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一40号	表層(歩道部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 139	3, 139	
計						3, 139	
単価						3, 139	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-41号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 400mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 965	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		400mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	4, 965	4, 965			
計						4, 965			
単価						4, 965	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-42号	表層(歩道部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 139	3, 139		
計						3, 139		
単価						3, 139	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-43号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 512	1, 512			
計						1, 512			
単価						1, 512	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-44号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 400mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		400mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	4, 965	4, 965		
計						4, 965		
単価						4, 965	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-45号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 231	3, 231		
計						3, 231		
単価						3, 231	円/m2	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-46号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 230	3, 230		
計						3, 230		
単価						3, 230	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-47号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価 3, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		250mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	3, 231	3, 231	
計						3, 231	
単価						3, 231	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-48号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 256	3, 256	
計						3, 256	
単価						3, 256	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一49号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 350mm	単位	m2	数量	1	単価 4, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		350mm 3層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	4, 729	4, 729	
計						4, 729	
単価						4, 729	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一50号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 231	3, 231	
計						3, 231	
単価						3, 231	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一51号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 256	3, 256	
計						3, 256	
単価						3, 256	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一52号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価 818. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	818. 1	818. 1	
計						818. 1	
単価						818. 1	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一53号	殻運搬 仮置き	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 1. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 140	1, 140	
計						1, 140	
単価						1, 140	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一54号	殻積込・運搬 「昼間」	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 2, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 305	1, 305	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 419	1, 419	
計						2, 724	
単価						2, 724	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-55号	殻処分 「昼間」	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700	
計						4, 700	
単価						4, 700	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-56号	掘削	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価 1, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 678	1, 678	
計						1, 678	
単価						1, 678	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-57号	土砂等運搬 (1) 仮置き	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	1, 299	1, 299	
計						1, 299	
単価						1, 299	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-58号	積込(ルーズ) 「昼間」	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 245. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1	
計						245. 1	
単価						245. 1	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一59号	土砂等運搬 (2)「昼間」	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	1	1, 076	1, 076	
計						1, 076	
単価						1, 076	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一60号	整地 「昼間」	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	130. 7	130. 7	
計						130. 7	
単価						130. 7	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-61号	上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (40) 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価 10, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5, 374	5, 374	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	5, 235	5, 235	
計						10, 609	
単価						10, 610	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単-62号	基層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 231	3, 231	
計						3, 231	
単価						3, 231	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一63号	中間層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 231	3, 231	
計						3, 231	
単価						3, 231	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一64号	表層	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 256	3, 256	
計						3, 256	
単価						3, 256	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一65号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	475	475	
計						475	
単価						475	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一66号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価 1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 140	1, 140	
計						1, 140	
単価						1, 140	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-67号	街渠縦断管	φ 500 (再利用)	単位	m	数量	10	単価	37, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	再利用設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	10	5, 145	51, 450		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 039	43, 580	88, 859. 62		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10. 06	13, 820	139, 029. 2		
	鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2. 4m/個 全ての費用	m	10	9, 223	92, 230		
	計					371, 568. 82		
	単価					37, 160	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一68号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FK-2a-20(再利用)	単位	m	数量	1	単価	8,531	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	1	8,531	8,531			
計						8,531			
単価						8,531	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一69号	地先境界ブロック	120×120×600(再利用)	単位	m	数量	1	単価	8, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	8, 234	8, 234		
計						8, 234		
単価						8, 234	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-70号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	15, 370	15, 370		
	計					15, 370		
	単価					15, 370	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-71号	街渠縦断管撤去	φ 500 (再利用)	単位	m	数量	10	単価	9,388
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10	2,155	21,550		
	鉄筋コンクリート台付管	撤去 500mm 全ての費用	m	10	4,048	40,480		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	2.072	15,370	31,846.64		
	計					93,876.64		
	単価					9,388	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-72号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	FK-2a-20(再利用)	単位	m	数量	1	単価	2, 155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		再利用	m	1	2, 155	2, 155			
計						2, 155			
単価						2, 155	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-73号	地先境界ブロック撤去	120×120×600(再利用)	単位	m	数量	1	単価	2, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用	m	1	2, 155	2, 155		
計						2, 155		
単価						2, 155	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
単一74号	殻運搬 仮置き	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用	m 3	1	1, 198	1, 198	
計						1, 198	
単価						1, 198	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一75号	殻積込・運搬 「昼間」	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 305	1, 305	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 406	3, 406	
計						4, 711	
単価						4, 711	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-76号	殻処分 「昼間」	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単-77号	交通誘導警備員 (1)	A（夜間勤務）	単位	人日	数量	1	単価	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 770	28, 770		
計						28, 770		
単価						28, 770	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一78号	交通誘導警備員 (2)	B (夜間勤務)	単位	人日	数量	1	単価	26, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	26, 320	26, 320		
計						26, 320		
単価						26, 320	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
As殻処分		昭和建設(株) 水戸合材工場	m 3	100	4, 700	470, 000			
計						470, 000			
単価						4, 700	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co(無筋)殻処分		新栄商事(株) 茨城支店	m 3	100				
計								
単価							円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	管路材設置(直線部)	埋設部 ボディ管設置φ150(さや管設置含む)	単位	m	数量	100	単価	7,918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.54	45,900	70,686		
	特殊作業員		人	3.08	40,086	123,464		
	普通作業員		人	4.62	38,097	176,008		
	通信管(材料費)	ボディ管VPφ150 直管	m	105	3,840	403,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,442		
	計					791,800		
	単価					7,918	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	管路材設置(曲線部)	埋設部 ホﾞﾃﾞｨ管設置φ150(さや管設置含む)	単位	m	数量	100	単価	17, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 69	45, 900	77, 571		
	特殊作業員		人	3. 39	40, 086	135, 891		
	普通作業員		人	5. 08	38, 097	193, 532		
	通信管(材料費)	ホﾞﾃﾞｨ管VPφ150 曲管	m	105	12, 700	1, 333, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19, 506		
	計					1, 760, 000		
	単価					17, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1, 376
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 夜 無	枚	100	1, 375. 98	137, 598		
	資材価格対象外		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					137, 600		
	単価					1, 376	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	311. 1	311, 100		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	40	140	5, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 725		
	計					475, 000		
	単価					475	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	777. 24	932, 688		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550		
	軽油		L	120	140	16, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 822		
	計					1, 140, 000		
	単価					1, 140	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価 15, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 368. 66	15, 368	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						15, 370	
単価						15, 370	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28, 764	28, 764	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						28, 770	
単価						28, 770	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 26, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	26, 316	26, 316	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						26, 320	
単価						26, 320	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 350	
単価						4, 350	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／t	

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	71, 246, 711
(2) 共通仮設費 -----	8, 973, 935
(3) 純工事費 -----	80, 220, 646

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	35, 016, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	115, 236, 646
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	19, 393, 354
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	134, 630, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	13, 463, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	148, 093, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	134, 630, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	134, 068, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	121, 880, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	19, 394, 327	)
-------------------	--------------	---