

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 岡谷組
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市幸町 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号松本拡幅渚地区改良舗装他工事
工 事 場 所	自) 長野県松本市渚 至) 長野県松本市白板
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	道路土工 (掘削工3,800m ³ , 置換工2,000m ³) 舗装工 2,260m ² 支障物撤去工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 (試験掘費 1 式、土質等試験費 1 式)
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 7 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 0 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 地質調査の結果、事業用地内において設計CBRを満足しておらず、地盤改良の必要が生じたため、掘削工を増工し、置換工を追加する。 2. 舗装工 地質調査の結果、設計C B R を満足しておらず、一部置換工を行う必要が生じ、舗装構成の見直しを行ったため、アスファルト舗装工を減工する。 3. 支障物撤去工 現地調査の結果、占用物が本工事の支障となることが確認されたため、支障物撤去工を増工する。 4. 仮設工 現地調査の結果、大型土のうが本工事の支障となることが確認されたため、運搬工を増工する。 5. 共通仮設費 1) 準備費 現地調査の結果、事業用地内の専用物件の埋設位置及び埋設深さを確認する必要が生じたため、試験掘費を追加する。 2) 技術管理費 現地調査の結果、事業用地内の地下水位が高く、設計強度不足が懸念されたため、土質等試験費を追加する。 6. 工期 工期は、上記増工により 1 2 4 日間延長し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。