

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月25日
契約業者名	株式会社 岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6番6号
工事の名称	R6空谷砂防堰堤改築工事
工事場所	長野県諏訪郡富士見富士見地先 山梨県北杜市白州町下教来石地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 砂防土工 一式 (盛土工、法面整形工、残土処理工) 法面工 一式 (モルタル吹付 51m ²) コンクリート堰堤工 一式 (コンクリート 3,200m ³ 、 根固めブロック 270個) 湧水処理工 一式 (既設排水管付替え 14m) 砂防堰堤付属物設置工 一式 (ステップ 48本) 構造物撤去工 一式 (コンクリート取壊し運搬処理 385m ³) 仮設工 一式
工期 (自)	令和6年7月26日
工期 (至)	令和8年2月27日
契約金額	286,000,000 円 (税込み)
変更金額	880,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	286,880,000 円 (税込み)
変更理由	1. 砂防土工 現地調査の結果、当初想定地盤線と現況地盤線に差異があることが起工測量により判明したため、残土処理工の施工数量を変更 (減) する。 2. コンクリート堰堤工 現地調査の結果、当初想定地盤線と現況地盤線に差異があることが起工測量により判明したため、作業土工、コンクリート副堰堤工等の施工数量を変更 (減) し、水叩工の施工数量を変更 (増) する。 また、現地精査の結果、右岸法面及び水叩工施工範囲内より、湧水が発生し、工事の支障となるため、湧水処理工を増工する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、当初想定していた護床工等既設構造物の形状、数量に差異があることが判明したため、構造物取壊し工の数量を変更 (増) する。 4. 仮設工 現地調査の結果、右岸法面及び水叩工施工範囲内において湧水が発生し、工事の支障になるため、水替工、仮水路工を変更 (増) し、湧水対策の変更に伴う工程の見直しにより、工事用道路工、仮橋・仮栈橋工を変更 (増) する。 また、湧水対策を考慮した仮水路工の見直しによる構造変更により、砂防仮締切工を変更 (減) する。 5. 共通仮設費 現地調査の結果、当初想定地盤線と現況地盤線に差異があることが起工測量により判明したため、安全費 (繊維網 (落石防護ネット)) の施工数量を変更 (増) し、施工合理化調査対象工事に伴う技術管理費 (施工調査費) を追加する。 6. 工期 現地調査の結果、右岸法面及び水叩工施工範囲内において湧水が発生し、湧水処理に時間を要したため、工期を令和8年2月27日まで延伸する。