

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	昭和建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市千波町 1 9 0 5
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区地盤改良その 2 工事
工 事 場 所	茨城県土浦市中地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 路床安定処理工 固結工 スラリー攪拌(1) 杭径1800mm 打設長24.7m 杭長24.1m 112本 スラリー攪拌(2) 杭径1800mm 打設長24.7m 杭長23.6m 12本 スラリー攪拌(3) 杭径1800mm 打設長19.6m 杭長19m 16本 スラリー攪拌(4) 杭径1800mm 打設長12.6m 杭長12m 16本 スラリー攪拌(5) 杭径1800mm 打設長8.3m 杭長7.7m 16本 残土処理工 仮設工 1式 1式 1式 1式 1式
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1 , 8 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 現地精査の結果、地盤改良深さの変更が必要となったため、固結工(ICT)を追加する。 2. 仮設工 現地調査の結果、沼地が確認されたため、工事用道路工、水替工、作業ヤード整備工を追加する。 3. 工期 工期については、事前調査を行ったことと上記増工により 6 1 日延伸し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 2 日
契 約 業 者 名	昭和建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市千波町 1 9 0 5
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区地盤改良その 2 工事
工 事 場 所	茨城県土浦市中地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 路床安定処理工 固結工 スラリー攪拌(1) 杭径1800mm 打設長24.7m 杭長24.1m 112本 スラリー攪拌(2) 杭径1800mm 打設長24.7m 杭長23.6m 12本 スラリー攪拌(3) 杭径1800mm 打設長19.6m 杭長19m 16本 スラリー攪拌(4) 杭径1800mm 打設長12.6m 杭長12m 16本 スラリー攪拌(5) 杭径1800mm 打設長8.3m 杭長7.7m 16本 残土処理工 仮設工 1式 1式 1式 1式 1式
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 1 , 8 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 7 , 3 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 構造物撤去工 現地調査の結果、地中埋設物を確認したため、構造物取壊し工を追加する。 2. 仮設工 現地調査の結果、地盤改良で使用する給水施設確保のため、さく井工を追加する。 3. 仮設工 現地調査の結果、当初想定できなかった湿地を確認し、地盤状況を確認するため、技術管理費を増工する。