

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 5 - 6 - 5 2
工 事 の 名 称	R 5 東関道石神地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市石神地先、茨城県行方市青沼地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	市道 (麻) 1680 号線 【OV11】 コンクリート橋上部 1 式 P C ホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式 市道 (麻) 1825 号線 【OV13】 コンクリート橋上部 1 式 P C ホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 5, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 5, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期 工期については、契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 2 1 日までとし、変更しない。 2. 支払い条件の設定変更協議 本工事は、茨城県行方市石神地先、青沼地先において、P C 上部を施工する工事である。 当初工事請負契約書第 4 2 条第 3 項の部分払い請求回数を令和 5 年度 1 回・令和 6 年度 0 回だったが、協議の結果、令和 5 年度 0 回、令和 6 年度 1 回に変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 5 - 6 - 5 2
工 事 の 名 称	R 5 東関道石神地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市石神地先、茨城県行方市青沼地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	市道 (麻) 1680号線【0V11】 コンクリート橋上部 1 式 P Cホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式 市道 (麻) 1825号線【0V13】 コンクリート橋上部 1 式 P Cホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期は、市道(麻)1825号線跨道橋の施工にあたり、別途工事で施工予定であった架設支保工施工のためのヤード整備に時間を要したため、101日間延長し、令和7年6月30日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 5 - 6 - 5 2
工 事 の 名 称	R 5 東関道石神地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市石神地先、茨城県行方市青沼地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	市道 (麻) 1680号線【0V11】 コンクリート橋上部 1 式 P Cホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式 市道 (麻) 1825号線【0V13】 コンクリート橋上部 1 式 P Cホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 1 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 【市道1825 号線】 1. 橋梁付属物工 設計照査の結果、車両衝突時における歩行者安全性確保のため、地覆工を追加する。 2. コンクリート保護工 当初特記仕様書第107 条に基づき、表面保護工を追加する。 3. 橋台工 現地調査の結果、障害物がなくなり鉄筋の施工が可能になったため、橋台躯体工を増工する。 【市道1680 号線】 4. 橋梁付属物工 当初特記仕様書第105 条に基づき、橋梁用防護柵工を追加する。 5. 仮設工 現地調査の結果、支保工架設における工事用車両搬入路のトラフィカビリティ確保のため、作業ヤード設備工を追加する。 6. 工期 工期は、上記の追加に伴い 9 2 日間延長し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 5 - 6 - 5 2
工 事 の 名 称	R 5 東関道石神地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市石神地先、茨城県行方市青沼地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	市道 (麻) 1680 号線 【OV11】 コンクリート橋上部 1 式 P C ホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式 市道 (麻) 1825 号線 【OV13】 コンクリート橋上部 1 式 P C ホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 8 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 3 , 5 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【市道1825 号線】 1. 橋梁付属物工 当初特記仕様書第 9 3 条に基づき、剥落防止工を追加する。 2. 仮設工 1) 現地調査の結果、支保工架設における工事用車両搬入路のトラフィカビリティ確保と安全対策のため、作業ヤード設備工を追加し、交通管理工を増工する。 2) 工事間調整の結果、前工事より引き継いだため、土留・仮締切工を追加する。 【市道1680 号線】 3. 橋梁付属物工 当初特記仕様書第 9 3 条に基づき、剥落防止工を追加する。 4. 仮設工 現地調査の結果、安全確保のため、交通管理工を増工する。 【共通】 5. 共通仮設費 1) 作業ヤード整備工の増工に伴い、運搬費を増工する。 2) 当初特記仕様書第 3 6 条に基づき、技術管理費として、BIM/CIM を追加する。 3) 営繕費として快適トイレの費用を追加する。