

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月27日
契 約 業 者 名	鈴縫工業(株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市城南町1-11-31
工 事 の 名 称	R5東関道川尾築地地区改良その1工事
工 事 場 所	自) 茨城県潮来市古高 至) 茨城県潮来市築地
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	切廻し道路工(1)(掘削工(ICT)一式、路体盛土工一式、法面整形工(ICT)一式、植生工一式、掘削工一式、工事用道路工一式) 切廻し道路工(2)(掘削工(ICT)4,000m³、路体盛土工一式、作業土工一式、コンクリートブロック工一式、路体盛土工(ICT)一式、法面整形工(ICT)3,770m²、植生工2,955m²、法面吹付工1,030m²、路床安定処理工615m²、構造物取壊し工一式、防護柵撤去工179m、道路除草工2,900m²、運搬処理工一式、防止柵工一式) 作業ヤード整備工(掘削工(ICT)一式、法面整形工(ICT)1,210m²、法面工1,210m²、構造物取壊し工一式、運搬処理工一式) 仮設工(工事用道路工一式) 共通仮設費(運搬費一式、技術管理費一式)
工 期 (自)	令和 5年 9月14日
工 期 (至)	令和 7年 6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	257,895,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 74,910,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	332,805,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 切廻し道路工(1)

現況測量を実施した結果、当初数量の見直しが必要となったため、掘削工（ICT）、路体盛土工、法面整形工（ICT）、植生工を減工し、掘削工、工事用道路工を増工する。

2. 切廻し道路工(2)

1) 現況測量を実施した結果、当初数量の見直しが必要となったため、掘削工（ICT）、路体盛土工、作業土工、コンクリートブロック工を減工し、路体盛土工（ICT）、法面整形工（ICT）、植生工、法面吹付工を増工する。

2) 路床C B R 試験を実施した結果、安定処理が必要となったため、路床安定処理工を追加する。

3) 現地精査の結果、土工、伐採工施工の支障となるため、構造物取壊し工、防護柵撤去工、道路除草工、運搬処理工、防止柵工を増工する。

3. 作業ヤード整備工

工事間調整の結果、古高地区の掘削工（ICT）、法面整形工（ICT）、法面工、構造物取壊し工、運搬処理工を追加する。

4. 仮設工

現地精査の結果、トラフィカビリティ確保の観点から、切廻し道路部施工に敷鉄板が必要となったため、工事用道路工を増工する。

5. 共通仮設費

1) 工事用道路工増工に伴い、敷鉄板輸送のため、運搬費を増工する。

2) 技術管理費として、古高高架橋P 2 5 橋脚の変位測定に掛かる費用を追加する。

6. 工期は上記増工に伴い、1 2 2日間延伸し、令和7年6月30日とする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	鈴縫工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市城南町 1 - 1 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その 1 工事
工 事 場 所	自) 茨城県潮来市古高 至) 茨城県潮来市築地
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	切廻し道路工(1) (掘削工 (I C T) 一式、路体盛土工一式、 法面整形工 (I C T) 一式、植生工一式、掘削工一式、 工事用道路工一式) 切廻し道路工(2) (掘削工 (I C T) 4, 000m3、路体盛土工一式、 作業土工一式、コンクリートブロック工一式、 路体盛土工 (I C T) 一式、 法面整形工 (I C T) 3, 770m2、植生工2, 955m2、 法面吹付工1, 030m2、路床安定処理工615m2、 構造物取壊し工一式、防護柵撤去工179m、 道路除草工2, 900m2、運搬処理工一式、防止柵工一式) 作業ヤード整備工 (掘削工 (I C T) 一式、法面整形工 (I C T) 1, 210m2、 法面工1, 210m2、構造物取壊し工一式、運搬処理工一式) 仮設工 (工事用道路工一式) 共通仮設費 (運搬費一式、技術管理費一式)
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 2 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	' ± 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 2 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期 工事の一時一部中止をしたことにより、契約工期を 9 2 日間延長し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	鈴縫工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市城南町 1－1 1－3 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その 1 工事
工 事 場 所	自）茨城県潮来市古高 至）茨城県潮来市築地
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	切廻し道路工(1) (掘削工 (I C T) 一式、路体盛土工一式、法面整形工 (I C T) 一式、植生工一式、掘削工一式、工事用道路工一式) 切廻し道路工(2) (掘削工 (I C T) 4, 000m3、路体盛土工一式、作業土工一式、コンクリートブロック工一式、路体盛土工 (I C T) 一式、法面整形工 (I C T) 3, 770m2、植生工2, 955m2、法面吹付工1, 030m2、路床安定処理工 615m2、構造物取壊し工一式、防護柵撤去工179m、道路除草工2, 900m2、運搬処理工一式、防止柵工一式) 作業ヤード整備工 (掘削工 (I C T) 一式、法面整形工 (I C T) 1, 210m2、法面工1, 210m2、構造物取壊し工一式、運搬処理工一式) 仮設工 (工事用道路工一式) 共通仮設費 (運搬費一式、技術管理費一式)
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 2 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 9 6 , 1 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 工事間調整の結果、施工範囲が減少したため、路対盛土工 (I C T) 、掘削工 (I C T) を減工とする。 2. 地盤改良工 現地調査の結果、本工事施工箇所において軟弱地盤が確認され、地盤沈下が発生する懸念があったため、サンドマット工等を追加する。 3. 法面工 工事間調整の結果、施工範囲が減少したため、植生マット工を減工とする。 4. 石・ブロック積 (張) 工 工事間調整の結果、施工範囲が減少したため、コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) を減工とする。 5. 排水構造物工 現地調査の結果、施工箇所において希少生物の生息が確認されたため、環境配慮型側溝の設置が生じた。そのため、側溝工等について増工する。