工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
北首都国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事
工事地名	埼玉県川口市伊刈地先外２箇所

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月	
２）	事務所名	北首都国道事務所　管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	8348500007		１４）	単価適用年月	2025年 8月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 8月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	255日間	自　令和 7年 9月17日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 5月29日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	埼玉県		２２）	処 分 費 等	44,635	
１０）	地　　区	浦和地区		２３）	公 告 日	令和 7年 7月16日	
１１）	河川・路線	一般国道２９８号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		11,307,600			
CCTV設備 川口地区		式	1		11,307,600			
CCTV装置		式	1		11,307,600			
CCTV IPｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（機側装置自立設置形）	台	1	3,120,000	3,120,000			単-1号
CCTV IPｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（装置のみ）	台	1	1,600,000	1,600,000			単-2号
ネットワークスイッチ	L2-SW耐環境型　接続段数12段以上	台	1	551,000	551,000			単-3号
インターフェース	1000BASE-X 短距離インターフェース	枚	2	284,000	568,000			単-4号
引込計器盤		面	1	800,000	800,000			単-5号
屋外用無停電電源装置	一般仕様型負荷容量１４０Ｗ　オプションなし（自立設置形）	台	1	3,360,000	3,360,000			単-6号
PoE電源装置		台	1	98,600	98,600			単-7号
無停電設備監視装置		台	1	1,210,000	1,210,000			単-8号
機器単体費		式	1		11,307,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備		式	1		1,773,444			
CCTV設備工 川口地区		式	1		1,298,784			
CCTV装置設置工		式	1		184,700			
CCTV IPｶﾒﾗ装置設置	簡易型カメラ装置　旋回式	台	2	63,690	127,380			単-9号
PoE電源装置設置		台	1	14,550	14,550			単-10号
屋外分電盤設置		面	1	24,610	24,610			単-11号
D種接地		極	1	18,160	18,160			単-12号
無停電電源設備設置工		式	1		67,920			
無停電電源装置設置	小容量無停電電源装置	式	1		48,050			内-1号
無停電電源設備監視装置設置		台	1	19,870	19,870			単-13号
無停電電源装置基礎工		式	1		96,990			
無停電電源装置基礎設置		箇所	1	96,990	96,990			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		330,191			
光屋外配線 管内	SM-8C-WB	m	1.5	984	1,476			単-15号
光屋外配線 管内	光コード	m	3	390.8	1,172			単-16号
光地中配線 管内	SM-8C-WB	m	196.3	774.8	152,093			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続		箇所	1	57,600	57,600			単-18号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端		箇所	1	40,380	40,380			単-19号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光ケーブル伝送損失試験、光ケーブル接続損失試験	対向	1	62,900	62,900			単-20号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	試験用等心線接続	対向	1	14,570	14,570			単-21号
通信配線工		式	1		105,130			
通信屋外配線 管内	屋外用LANケーブル	m	139.1	735.4	102,294			単-22号
通信屋外配線 管内	FCPEV0.65-5P	m	3.5	810.4	2,836			単-23号
配管･配線工		式	1		513,853			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	FEP 径 30mm	m	55	695.6	38,258			単-24号
地中配管	HIVE 径 16mm	m	1.5	593.2	889			単-25号
地中配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	1	473.7	473			単-26号
屋外配管 露出	防水プリカ 径 30mm	m	9.5	2,957	28,091			単-27号
屋外配管 露出	G 径 28mm	m	40.8	4,417	180,213			単-28号
屋外配管 露出	G 径 36mm	m	0.5	4,665	2,332			単-29号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	38	1,840	69,920			単-30号
屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	44	473.7	20,842			単-31号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150	m	33.5	213.6	7,155			単-32号
作業土工(電気)	埋設工	式	1		142,873			内-2号
殻運搬処理(電気)		式	1		22,807			内-3号
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		395,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		395,000			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		395,000			内-4号
工場製品輸送工		式	1		26,500			
輸送工		式	1		26,500			
輸送(電気)		式	1		26,500			内-5号
仮設工		式	1		53,160			
交通管理工		式	1		53,160			
交通誘導警備員		人日	1	19,080	19,080			単-33号
交通誘導警備員		人日	2	17,040	34,080			単-34号
直接工事費		式	1		1,773,444			
共通仮設費		式	1		687,144			
共通仮設費		式	1		80,144			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		80,144			
電気通信施設DB（ETAｼｽﾃﾑ登録用）ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		15,706			内-6号
道路施設基本データ作成費		式	1		64,438			内-7号
共通仮設費（率計上）		式	1		607,000			
純工事費		式	1		2,460,588			
現場管理費		式	1		1,758,000			
機器間接費		式	1		2,852,000			
技術者間接費		式	1		792,000			
機器管理費		式	1		2,060,000			
工事原価		式	1		23,441,738			
一般管理費等		式	1		4,055,062			
工事価格		式	1		76,010,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備（機器単体）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		7,601,000			
工事費計		式	1		83,611,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（三郷　　（当　初）地区）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		11,307,600			
CCTV設備 三郷地区		式	1		11,307,600			
CCTV装置		式	1		11,307,600			
CCTV IPｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（機側装置自立設置形）	台	1	3,120,000	3,120,000			単-1号
CCTV IPｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（装置のみ）	台	1	1,600,000	1,600,000			単-2号
ネットワークスイッチ	L2-SW耐環境型　接続段数12段以上	台	1	551,000	551,000			単-3号
インターフェース	1000BASE-X 短距離インターフェース	枚	2	284,000	568,000			単-4号
引込計器盤		面	1	800,000	800,000			単-5号
屋外用無停電電源装置	一般仕様型負荷容量１４０Ｗ　オプションなし（自立設置形）	台	1	3,360,000	3,360,000			単-6号
PoE電源装置		台	1	98,600	98,600			単-7号
無停電設備監視装置		台	1	1,210,000	1,210,000			単-8号
機器単体費		式	1		11,307,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（三郷　　（当　初）地区）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備		式	1		2,733,150			
CCTV設備工 三郷地区		式	1		2,412,390			
CCTV装置設置工		式	1		184,700			
CCTV IPｶﾒﾗ装置設置	簡易型カメラ装置　旋回式	台	2	63,690	127,380			単-9号
PoE電源装置設置		台	1	14,550	14,550			単-10号
屋外分電盤設置		面	1	24,610	24,610			単-11号
D種接地		極	1	18,160	18,160			単-12号
無停電電源設備設置工		式	1		67,920			
無停電電源装置設置	小容量無停電電源装置	式	1		48,050			内-1号
無停電電源設備監視装置設置		台	1	19,870	19,870			単-13号
無停電電源装置基礎工		式	1		96,880			
無停電電源装置基礎設置		箇所	1	96,880	96,880			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（三郷　　（当　初）地区）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		720,814			
光屋外配線 管内	SM-4C-WB	m	3	958	2,874			単-15号
光屋外配線 管内	SM-8C-WB	m	1.5	984	1,476			単-16号
光屋外配線 管内	光コード	m	3	600	1,800			単-17号
光地中配線 管内	SM-4C-WB	m	133	748.8	99,590			単-18号
光地中配線 管内	SM-8C-WB	m	415.3	774.8	321,774			単-19号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続		箇所	1	57,600	57,600			単-20号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端		箇所	2	40,380	80,760			単-21号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光ケーブル伝送損失試験、光ケーブル接続損失試験	対向	2	62,900	125,800			単-22号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	試験用等心線接続	対向	2	14,570	29,140			単-23号
通信配線工		式	1		68,654			
通信屋外配線 管内	屋外用LANケーブル	m	89.5	735.4	65,818			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（三郷　　（当　初）地区）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信屋外配線 管内	FCPEV0.65-5P	m	3.5	810.4	2,836			単-25号
配管･配線工		式	1		1,273,422			
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m	142	441.6	62,707			単-26号
地中配管	FEP 径 40ｍｍ	m	20	469.2	9,384			単-27号
地中配管	HIVE 径 16ｍｍ	m	1.5	593.2	889			単-28号
プルボックス設置	亜鉛メッキ　300×300×200	個	1	24,860	24,860			単-29号
地中配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	1	473.7	473			単-30号
屋外配管 露出	防水プリカ 径 30ｍｍ	m	12	2,957	35,484			単-31号
屋外配管 露出	G 径 28ｍｍ	m	12	4,417	53,004			単-32号
屋外配管 露出	G 径 36ｍｍ	m	0.5	4,665	2,332			単-33号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm 2×2C	m	148	2,024	299,552			単-34号
屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm 2×3C	m	136	2,185	297,160			単-35号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（三郷　　（当　初）地区）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	156.5	473.7	74,134			単-36号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150	m	122	213.6	26,059			単-37号
作業土工(電気)	埋設工	式	1		370,244			内-2号
殻運搬処理(電気)		式	1		17,140			内-3号
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		267,600			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		267,600			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		267,600			内-4号
仮設工		式	1		53,160			
交通管理工		式	1		53,160			
交通誘導警備員		人日	1	19,080	19,080			単-38号
交通誘導警備員		人日	2	17,040	34,080			単-39号
直接工事費		式	1		2,733,150			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（三郷　　（当　初）地区）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		787,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		787,000			
純工事費		式	1		3,520,150			
現場管理費		式	1		2,397,000			
機器間接費		式	1		2,635,000			
技術者間接費		式	1		575,000			
機器管理費		式	1		2,060,000			
工事原価		式	1		8,552,150			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（北首　　（当　初） 都国道事務所）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		25,898,000			
電子応用設備 北首都国道事務所		式	1		25,898,000			
映像蓄積装置		式	1		22,947,000			
映像蓄積装置		台	1	6,800,000	6,800,000			単-1号
ＨＤＤ記録装置		組	3	5,120,000	15,360,000			単-2号
表示装置（ディスプレイ、キーボード、マウス）		式	1	139,000	139,000			単-3号
ＫＶＭスイッチ		台	1	176,000	176,000			単-4号
無停電電源装置		台	1	472,000	472,000			単-5号
IP伝送装置		式	1		2,951,000			
Ｌ２－ＳＷ	タイプＣ	台	1	878,000	878,000			単-6号
無線LANアクセスポイント	タイプA　PoEインジェクタ付	台	3	691,000	2,073,000			単-7号
機器単体費		式	1		25,898,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（北首　　（当　初） 都国道事務所）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備		式	1		1,217,000			
電子応用設備工		式	1		461,460			
映像蓄積装置設置工		式	1		203,460			
映像蓄積装置据付調整		台	1	86,000	86,000			単-8号
ＨＤＤ記録装置据付調整	２台目補正無し	組	1	48,940	48,940			単-9号
ＨＤＤ記録装置据付調整	２台目補正あり	組	2	34,260	68,520			単-10号
無線LAN設置工		式	1		258,000			
無線LANAP設置		台	3	86,000	258,000			単-11号
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		755,540			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		755,540			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 映像蓄積装置		式	1		61,740			内-1号
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ IP伝送装置		式	1		693,800			内-2号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事（北首　　（当　初） 都国道事務所）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		1,217,000			
共通仮設費		式	1		297,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		297,000			
純工事費		式	1		1,514,000			
現場管理費		式	1		940,000			
機器間接費		式	1		5,365,000			
技術者間接費		式	1		1,833,000			
機器管理費		式	1		3,532,000			
工事原価		式	1		7,819,000			

［埼玉県川口市伊刈地先外２箇所　　］

一式当たり内訳書

無停電電源装置設置

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	台	1	48,050	48,050			
合　計					48,050			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設工Ａ								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0.74	2,339	1,730			
基面整正		m２	2.4	518.2	1,243			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.38	4,169	1,584			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	0.34	4,025	1,368			
残土等処分		m３	0.4	3,500	1,400			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	2.4	894.1	2,145			
砂	クッション用	m３	2.4	4,500	10,800			
インターロッキングブロック設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 標準品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 60mm 100m2未満 無 無	m２	2.4	7,681	18,434			
埋設工Ｂ								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	2	2,339	4,678			
基面整正		m２	6.45	518.2	3,342			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.03	4,169	4,294			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	0.91	4,025	3,662			
残土等処分		m３	1.09	3,500	3,815			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	6.5	894.1	5,811			
砂	クッション用	m３	6.45	4,500	29,025			
インターロッキングブロック設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 標準品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 60mm 100m2未満 無 無	m２	6.45	7,681	49,542			
合　計					142,873			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用	m３	2.34	6,247	14,617			
処分費（ｍ３）		m３	2.34	3,500	8,190			
合　計					22,807			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション	各種 9.98人/各種 0人/各種	各種	1	395,000	395,000			
合　計					395,000			

［埼玉県川口市伊刈地先外２箇所　　］

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	26500円/台	台	1	26,500	26,500			
合　計					26,500			

［埼玉県川口市伊刈地先外２箇所　　］

一式当たり内訳書

電気通信施設DB（ETAｼｽﾃﾑ登録用）ﾃﾞｰﾀ作成費

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.59	26,622	15,706			
合　計					15,706			

［埼玉県川口市伊刈地先外２箇所　　］

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	36,822	64,438			
合　計					64,438			

［埼玉県川口市伊刈地先外２箇所　　］

一式当たり内訳書

無停電電源装置設置

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	台	1	48,050	48,050			
合　計					48,050			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設工C								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	124	711.4	88,213			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	1.86	1,853	3,446			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	4.34	2,339	10,151			
基面整正		m２	12.4	518.2	6,425			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	2.48	4,169	10,339			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	1.78	4,200	7,476			
残土等処分		m３	1.86	3,000	5,580			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	12.4	894.1	11,086			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	12.4	2,565	31,806			
埋設工F								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	80	711.4	56,912			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	1.8	1,853	3,335			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	4.2	2,339	9,823			
基面整正		m２	12	518.2	6,218			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	2.4	4,169	10,005			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	1.7	4,200	7,140			
残土等処分		m３	1.8	3,000	5,400			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	12	894.1	10,729			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	6.3	2,565	16,159			
埋設工G								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	40	711.4	28,456			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	0.9	1,853	1,667			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	2.1	2,339	4,911			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	6	518.2	3,109			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.2	4,169	5,002			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	0.81	4,200	3,402			
残土等処分		m３	0.9	3,000	2,700			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	6	894.1	5,364			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	6	2,565	15,390			
合　計					370,244			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 3.5km以下 全ての費用	m３	2.34	4,325	10,120			
処分費（ｍ３）		m３	2.34	3,000	7,020			
合　計					17,140			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション	各種 6.76人/各種 0人/各種	各種	1	267,600	267,600			
合　計					267,600			

一式当たり内訳書

第　1号内訳書　　映像蓄積装置（システム・インテグレーション）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション	各種 1.56人/各種 0人/各種	各種	1	61,740	61,740			
合　計					61,740			

一式当たり内訳書

第　2号内訳書　　IP伝送装置（システム・インテグレーション）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション	各種 17.53人/各種 0人/各種	各種	1	693,800	693,800			
合　計					693,800			

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	CCTV IPｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（機側装置自立設置形）	単位	台	数量	1	単価	3,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	3120000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	3,120,000	3,120,000	
計					3,120,000	
単価					3,120,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー2号	CCTV IPｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（装置のみ）	単位	台	数量	1	単価	1,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,600,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					1,600,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	ネットワークスイッチ	L2-SW耐環境型　接続段数12段以上	単位	台	数量	1	単価	551,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	551000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	551,000	551,000	
計					551,000	
単価					551,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	インターフェース	1000BASE-X 短距離インターフェース	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	引込計器盤		単位	面	数量	1	単価	800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		800000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	800,000	800,000		
計						800,000		
単価						800,000	円／面	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型負荷容量１４０Ｗ　オプションなし（自立設置形）	単位	台	数量	1	単価	3,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		3360000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	3,360,000	3,360,000		
計						3,360,000		
単価						3,360,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー7号	PoE電源装置		単位	台	数量	1	単価	98,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		98600円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	98,600	98,600		
計						98,600		
単価						98,600	円／台	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー8号	無停電設備監視装置		単位	台	数量	1	単価	1,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		1210000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,210,000	1,210,000		
計						1,210,000		
単価						1,210,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー9号	CCTV IPｶﾒﾗ装置設置	簡易型カメラ装置　旋回式	単位	台	数量	1	単価	63,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	23,750	23,750	
計					63,690	
単価					63,690	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー10号	PoE電源装置設置		単位	台	数量	1	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾊﾌﾞ 新設 補正なし	台	1	2,662	2,662	
各種情報設備調整	ﾊﾌﾞ 補正なし	台	1	11,880	11,880	
計					14,542	
単価					14,550	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー11号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	24,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	24,610	24,610	
計					24,610	
単価					24,610	円／面

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー12号	D種接地		単位	極	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	16,540	16,540	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	
計					18,160	
単価					18,160	円／極

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー13号	無停電電源設備監視装置設置		単位	台	数量	1	単価	19,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾓﾃﾞﾑ 新設 補正なし	台	1	7,986	7,986	
各種情報設備調整	ﾓﾃﾞﾑ 補正なし	台	1	11,880	11,880	
計					19,866	
単価					19,870	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー14号	無停電電源装置基礎設置		単位	箇所	数量	1	単価	96,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	5.61	2,339	13,121.79	
基面整正		m２	6.6	518.2	3,420.12	
残土等処分		m３	1.62	3,500	5,670	
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.24	1,225	294	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ指定なし	m３	0.12	22,100	2,652	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ指定なし	m３	1.44	22,100	31,824	
敷砂，保護砂（材料費）		m３	3.99	4,025	16,059.75	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	4.48	5,345	23,945.6	
計					96,987.26	
単価					96,990	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー15号	光屋外配線 管内	SM-8C-WB	単位	m	数量	1	単価	984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	538	538	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ WB型)SM 1.31μm 8C	m・本	1	446	446	
計					984	
単価					984	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー16号	光屋外配線 管内	光コード	単位	m	数量	1	単価	390.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	328.8	328.8	
光ケーブル配線各種	光コード 光ｺｰﾄﾞSM 1.31μm 2C	m・本	1	62	62	
計					390.8	
単価					390.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー17号	光地中配線 管内	SM-8C-WB	単位	m	数量	1	単価	774.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	328.8	328.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm　8C	m・本	1	446	446	
計					774.8	
単価					774.8	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー18号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続		単位	箇所	数量	1	単価	57,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	57,600	57,600	
計					57,600	
単価					57,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー19号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端		単位	箇所	数量	1	単価	40,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	40,380	40,380	
計					40,380	
単価					40,380	円／箇所

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー20号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光ケーブル伝送損失試験、光ケーブル接続損失試験	単位	対向	数量	1	単価	62,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	2	18,540	37,080	
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	25,820	25,820	
計					62,900	
単価					62,900	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー21号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	試験用等心線接続	単位	対向	数量	1	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル試験用等心線接続	10テープ(心)当り	組	1	14,570	14,570	
計					14,570	
単価					14,570	円／対向

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー22号	通信屋外配線 管内	屋外用LANケーブル	単位	m	数量	1	単価	735.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	687.4	687.4	
配線各種		m	1	48	48	
計					735.4	
単価					735.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー23号	通信屋外配線 管内	FCPEV0.65-5P	単位	m	数量	1	単価	810.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	687.4	687.4	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 5対	m	1	123	123	
計					810.4	
単価					810.4	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー24号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	695.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	1	254	254	
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	441.6	441.6	
計					695.6	
単価					695.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー25号	地中配管	HIVE 径 16mm	単位	m	数量	1	単価	593.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	m	1	478.2	478.2	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					593.2	
単価					593.2	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー26号	地中配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	473.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	358.7	358.7	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					473.7	
単価					473.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー27号	屋外配管 露出	防水プリカ 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	1,943	1,943	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０ｍｍ	m	1	1,014	1,014	
計					2,957	
単価					2,957	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー28号	屋外配管 露出	G 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	3,557	3,557	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	
計					4,417	
単価					4,417	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー29号	屋外配管 露出	G 径 36ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	3,557	3,557	
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	
計					4,665	
単価					4,665	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー30号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	196	196	
計					1,840	
単価					1,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー31号	屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	473.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	358.7	358.7	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					473.7	
単価					473.7	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー32号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150	単位	m	数量	1	単価	213.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	119.6	119.6	
埋設標識シート	150mm×50m ｼﾝｸﾞﾙ	巻	1	94	94	
計					213.6	
単価					213.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	19,080	19,080		
計						19,080		
単価						19,080	円／人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	17,040	17,040		
計						17,040		
単価						17,040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3120000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	3,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,120,000	3,120,000	
計					3,120,000	
単価					3,120,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,600,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					1,600,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	551000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	551,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	551,000	551,000	
計					551,000	
単価					551,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	800000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	800,000	800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／面

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3360000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	3,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,360,000	3,360,000	
計					3,360,000	
単価					3,360,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	98600円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	98,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	98,600	98,600	
計					98,600	
単価					98,600	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1210000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,210,000	1,210,000	
計					1,210,000	
単価					1,210,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1.5	26,622	39,933		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						39,940		
単価						39,940	円／台	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.6	39,576	23,745		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23,750		
単価						23,750	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾊﾌﾞ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.1	26,622	2,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,662	
単価					2,662	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種情報設備調整	ﾊﾌﾞ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.3	39,576	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,880	
単価					11,880	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	24,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	29,886	155,407	
普通作業員		人	3.5	25,908	90,678	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					246,100	
単価					24,610	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価 16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,886	7,471	
普通作業員		人	0.35	25,908	9,067	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,540	
単価					16,540	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	48,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	39,576	19,788	
電気通信技術員		人	0.5	26,622	13,311	
電工		人	0.5	29,886	14,943	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					48,050	
単価					48,050	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾓﾃﾞﾑ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	7,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.3	26,622	7,986		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,986		
単価						7,986	円／台	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種情報設備調整	ﾓﾃﾞﾑ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.3	39,576	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,880		
単価						11,880	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	29,886	53,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,800	
単価					538	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量	1	単価	446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	446	446	
計					446	
単価					446	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	328.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	29,886	32,874	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,880	
単価					328.8	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光コード 光ｺｰﾄﾞSM 1.31μm 2C	単位	m・本	数量	1	単価	62

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ	m	1	62	62	
計					62	
単価					62	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価 57,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.87	39,576	34,431	
電気通信技術員		人	0.87	26,622	23,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,600	
単価					57,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	40,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.61	39,576	24,141	
電気通信技術員		人	0.61	26,622	16,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,380	
単価					40,380	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価 25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル試験用等心線接続	10テープ(心)当り	単位	組	数量	1	単価 14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.22	39,576	8,706	
電気通信技術員		人	0.22	26,622	5,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,570	
単価					14,570	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	687.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	29,886	68,737		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						68,740		
単価						687.4	円／m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		Cat5e-4P	m	1	48	48		
計						48		
単価						48	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 5対	単位	m	数量	1	単価 123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	1	123	123	
計					123	
単価					123	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 441.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	29,886	14,943	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
附属品費 15%		式	1		3,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,160	
単価					441.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	478.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	29,886	47,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,820	
単価					478.2	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	358.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	29,886	35,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,870	
単価					358.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価 115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	29,886	194,259	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					194,300	
単価					1,943	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	29,886	355,643	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					355,700	
単価					3,557	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.4	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G３６	m	1	964.2	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	29,886	164,373	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					164,400	
単価					1,644	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	196	196		
計						196		
単価						196	円／m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	119.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	29,886	11,954		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,960		
単価						119.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート	150mm×50m ｼﾝｸﾞﾙ	単位	巻	数量	1	単価 94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　シングル	巻	1	94	94	
計					94	
単価					94	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	インターロッキングブロック設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 標準品 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 60mm 100m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 7,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	100	7,332.6	733,260	
砂	クッション用	ｍ３	7.74	4,500	34,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					768,100	
単価					7,681	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｍ３	100	3,500	350,000	
計					350,000	
単価					3,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	システム・インテグレーション	各種 9.98人/各種 0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	9.98	39,576	394,968	
ＳＩ電気通信技術員		人	0	26,622	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					395,000	
単価					395,000	円／各種

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	26500円/台	単位	台	数量	1	単価	26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	26,500	26,500	
計					26,500	
単価					26,500	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,034	17,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,040	
単価					17,040	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	CCTV IPｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（機側装置自立設置形）	単位	台	数量	1	単価	3,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	3120000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	3,120,000	3,120,000	
計					3,120,000	
単価					3,120,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー2号	CCTV IPｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置（装置のみ）	単位	台	数量	1	単価	1,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,600,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					1,600,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	ネットワークスイッチ	L2-SW耐環境型　接続段数12段以上	単位	台	数量	1	単価	551,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	551000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	551,000	551,000	
計					551,000	
単価					551,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	インターフェース	1000BASE-X 短距離インターフェース	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	引込計器盤		単位	面	数量	1	単価	800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		800000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	800,000	800,000		
計						800,000		
単価						800,000	円／面	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型負荷容量１４０Ｗ　オプションなし（自立設置形）	単位	台	数量	1	単価	3,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		3360000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	3,360,000	3,360,000		
計						3,360,000		
単価						3,360,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー7号	PoE電源装置		単位	台	数量	1	単価	98,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		98600円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	98,600	98,600		
計						98,600		
単価						98,600	円／台	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー8号	無停電設備監視装置		単位	台	数量	1	単価	1,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		1210000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,210,000	1,210,000		
計						1,210,000		
単価						1,210,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー9号	CCTV IPｶﾒﾗ装置設置	簡易型カメラ装置　旋回式	単位	台	数量	1	単価	63,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940	
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	23,750	23,750	
計					63,690	
単価					63,690	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー10号	PoE電源装置設置		単位	台	数量	1	単価	14,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾊﾌﾞ 新設 補正なし	台	1	2,662	2,662	
各種情報設備調整	ﾊﾌﾞ 補正なし	台	1	11,880	11,880	
計					14,542	
単価					14,550	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー11号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	24,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	24,610	24,610	
計					24,610	
単価					24,610	円／面

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー12号	D種接地		単位	極	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	16,540	16,540	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,620	1,620	
計					18,160	
単価					18,160	円／極

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー13号	無停電電源設備監視装置設置		単位	台	数量	1	単価	19,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾓﾃﾞﾑ 新設 補正なし	台	1	7,986	7,986	
各種情報設備調整	ﾓﾃﾞﾑ 補正なし	台	1	11,880	11,880	
計					19,866	
単価					19,870	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー14号	無停電電源装置基礎設置		単位	箇所	数量	1	単価	96,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	5.61	2,339	13,121.79	
基面整正		m２	6.6	518.2	3,420.12	
残土等処分		m３	1.62	3,000	4,860	
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.24	1,225	294	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ指定なし	m３	0.12	22,100	2,652	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ指定なし	m３	1.44	22,100	31,824	
敷砂，保護砂（材料費）		m３	3.99	4,200	16,758	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	4.48	5,345	23,945.6	
計					96,875.51	
単価					96,880	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー15号	光屋外配線 管内	SM-4C-WB	単位	m	数量	1	単価	958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	538	538	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ WB型)SM 1.31μm 4C	m・本	1	420	420	
計					958	
単価					958	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー16号	光屋外配線 管内	SM-8C-WB	単位	m	数量	1	単価	984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	538	538	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ WB型)SM 1.31μm 8C	m・本	1	446	446	
計					984	
単価					984	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー17号	光屋外配線 管内	光コード	単位	m	数量	1	単価	600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	538	538	
光ケーブル配線各種	光コード 光ｺｰﾄﾞSM 1.31μm 2C	m・本	1	62	62	
計					600	
単価					600	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー18号	光地中配線 管内	SM-4C-WB	単位	m	数量	1	単価	748.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	328.8	328.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 4C	m・本	1	420	420	
計					748.8	
単価					748.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー19号	光地中配線 管内	SM-8C-WB	単位	m	数量	1	単価	774.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	328.8	328.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 8C	m・本	1	446	446	
計					774.8	
単価					774.8	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー20号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続		単位	箇所	数量	1	単価	57,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	57,600	57,600	
計					57,600	
単価					57,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー21号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端		単位	箇所	数量	1	単価	40,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		10ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	40,380	40,380		
計						40,380		
単価						40,380	円／箇所	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー22号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光ケーブル伝送損失試験、光ケーブル接続損失試験	単位	対向	数量	1	単価	62,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	2	18,540	37,080		
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	25,820	25,820		
計						62,900		
単価						62,900	円／対向	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー23号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	試験用等心線接続	単位	対向	数量	1	単価	14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル試験用等心線接続	10テープ(心)当り	組	1	14,570	14,570	
計					14,570	
単価					14,570	円／対向

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー24号	通信屋外配線 管内	屋外用LANケーブル	単位	m	数量	1	単価	735.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	687.4	687.4	
配線各種		m	1	48	48	
計					735.4	
単価					735.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー25号	通信屋外配線 管内	FCPEV0.65-5P	単位	m	数量	1	単価	810.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	687.4	687.4	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 5対	m	1	123	123	
計					810.4	
単価					810.4	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー26号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	441.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	441.6	441.6	
計					441.6	
単価					441.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー27号	地中配管	FEP 径 40ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	469.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	469.2	469.2	
計					469.2	
単価					469.2	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー28号	地中配管	HIVE 径 16ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	593.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	m	1	478.2	478.2	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
計					593.2	
単価					593.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー29号	プルボックス設置	亜鉛メッキ　300×300×200	単位	個	数量	1	単価	24,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	11,960	11,960	
金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２００mm　防水	個	1	12,900	12,900	
計					24,860	
単価					24,860	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー30号	地中配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	473.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	358.7	358.7	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					473.7	
単価					473.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー31号	屋外配管 露出	防水プリカ 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	2,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	1,943	1,943	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０mm	m	1	1,014	1,014	
計					2,957	
単価					2,957	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー32号	屋外配管 露出	G 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	4,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	3,557	3,557	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	
計					4,417	
単価					4,417	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー33号	屋外配管 露出	G 径 36ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	3,557	3,557	
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	
計					4,665	
単価					4,665	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー34号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	m	1	380	380	
計					2,024	
単価					2,024	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー35号	屋外配線 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 3心	m	1	541	541	
計					2,185	
単価					2,185	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー36号	屋外配線 管内	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	473.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	358.7	358.7	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					473.7	
単価					473.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー37号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150	単位	m	数量	1	単価	213.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	119.6	119.6	
埋設標識シート	150mm×50m ｼﾝｸﾞﾙ	巻	1	94	94	
計					213.6	
単価					213.6	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,080	19,080	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー39号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,040	17,040	
計					17,040	
単価					17,040	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3120000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	3,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,120,000	3,120,000	
計					3,120,000	
単価					3,120,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,600,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					1,600,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	551000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	551,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	551,000	551,000	
計					551,000	
単価					551,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	800000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	800,000	800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／面

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3360000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	3,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,360,000	3,360,000	
計					3,360,000	
単価					3,360,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	98600円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	98,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	98,600	98,600	
計					98,600	
単価					98,600	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1210000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,210,000	1,210,000	
計					1,210,000	
単価					1,210,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	26,622	39,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,940	
単価					39,940	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	39,576	23,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,750	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾊﾌﾞ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.1	26,622	2,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,662	
単価					2,662	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種情報設備調整	ﾊﾌﾞ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.3	39,576	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,880	
単価					11,880	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	24,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	29,886	155,407	
普通作業員		人	3.5	25,908	90,678	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					246,100	
単価					24,610	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価 16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,886	7,471	
普通作業員		人	0.35	25,908	9,067	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,540	
単価					16,540	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	小容量無停電電源装置据付・調整	新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価 48,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	39,576	19,788	
電気通信技術員		人	0.5	26,622	13,311	
電工		人	0.5	29,886	14,943	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					48,050	
単価					48,050	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾓﾃﾞﾑ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	7,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.3	26,622	7,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,986	
単価					7,986	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種情報設備調整	ﾓﾃﾞﾑ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.3	39,576	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,880	
単価					11,880	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	29,886	53,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,800	
単価					538	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 4C	単位	m・本	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	1	420	420	
計					420	
単価					420	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μｍ　8C	単位	ｍ・本	数量	1	単価	446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	446	446	
計					446	
単価					446	円／ｍ・本

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光コード 光ｺｰﾄﾞSM 1.31μｍ 2C	単位	ｍ・本	数量	1	単価	62

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ	m	1	62	62	
計					62	
単価					62	円／ｍ・本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 328.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	29,886	32,874	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,880	
単価					328.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価 57,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.87	39,576	34,431	
電気通信技術員		人	0.87	26,622	23,161	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,600	
単価					57,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価 40,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.61	39,576	24,141	
電気通信技術員		人	0.61	26,622	16,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,380	
単価					40,380	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価 25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル試験用等心線接続	10テープ(心)当り	単位	組	数量	1	単価 14,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.22	39,576	8,706	
電気通信技術員		人	0.22	26,622	5,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,570	
単価					14,570	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	687.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	29,886	68,737	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					68,740	
単価					687.4	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線各種		単位	m	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	Cat5e-4P	m	1	48	48	
計					48	
単価					48	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 5対	単位	m	数量	1	単価 123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	1	123	123	
計					123	
単価					123	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 441.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	29,886	14,943	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
附属品費 15%		式	1		3,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,160	
単価					441.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 469.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	29,886	14,943	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	278	27,800	
附属品費 15%		式	1		4,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					46,920	
単価					469.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	478.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	29,886	47,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,820	
単価					478.2	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	29,886	11,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,960	
単価					11,960	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	358.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	29,886	35,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,870	
単価					358.7	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	29,886	194,259	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					194,300	
単価					1,943	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	29,886	355,643	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					355,700	
単価					3,557	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G２８	m	1	748.4	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G３６	m	1	964.2	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	29,886	164,373	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					164,400	
単価					1,644	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 3心	単位	m	数量	1	単価 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心	m	1	541	541	
計						541	
単価						541	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価 119.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	29,886	11,954	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						11,960	
単価						119.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート	150mm×50m ｼﾝｸﾞﾙ	単位	巻	数量	1	単価	94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　シングル	巻	1	94	94	
計					94	
単価					94	円／巻

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	システム・インテグレーション	各種 6.76人/各種 0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	267,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	6.76	39,576	267,533	
ＳＩ電気通信技術員		人	0	26,622	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					267,600	
単価					267,600	円／各種

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価 19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,034	17,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,040	
単価					17,040	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	映像蓄積装置		単位	台	数量	1	単価	6,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		6800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	6,800,000	6,800,000		
計						6,800,000		
単価						6,800,000	円／台	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー2号	ＨＤＤ記録装置		単位	組	数量	1	単価	5,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（組）		5120000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	5,120,000	5,120,000		
計						5,120,000		
単価						5,120,000	円／組	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	表示装置（ディスプレイ、キーボード、マウス）		単位	式	数量	1	単価	139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面） ディスプレイ	126000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	126,000	126,000	
機器単体費（個） キーボード	9000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	個	1	9,000	9,000	
機器単体費（個） マウス	4000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	個	1	4,000	4,000	
計					139,000	
単価					139,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	ＫＶＭスイッチ		単位	台	数量	1	単価	176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		176000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	176,000	176,000		
計						176,000		
単価						176,000	円／台	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	無停電電源装置		単位	台	数量	1	単価	472,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		472000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	472,000	472,000		
計						472,000		
単価						472,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	Ｌ２－ＳＷ	タイプＣ	単位	台	数量	1	単価	878,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	878000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	878,000	878,000	
計					878,000	
単価					878,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー7号	無線LANアクセスポイント	タイプA　PoEインジェクタ付	単位	台	数量	1	単価	691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	691000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	691,000	691,000	
計					691,000	
単価					691,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー8号	映像蓄積装置据付調整		単位	台	数量	1	単価	86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ｻｰﾊﾞ 新設 補正なし	台	1	26,630	26,630	
各種情報設備調整	ｻｰﾊﾞ 補正なし	台	1	59,370	59,370	
計					86,000	
単価					86,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー9号	ＨＤＤ記録装置据付調整	２台目補正無し	単位	組	数量	1	単価	48,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ監視制御装置増設	VTR/HDDﾚｺｰﾀﾞ 補正なし	台	1	13,320	13,320	
ＣＣＴＶ監視制御装置調整	VTR/HDDﾚｺｰﾀﾞ 補正なし	台	1	35,620	35,620	
計					48,940	
単価					48,940	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー10号	ＨＤＤ記録装置据付調整	２台目補正あり	単位	組	数量	1	単価	34,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ監視制御装置増設	VTR/HDDﾚｺｰﾀﾞ 補正あり	台	1	9,317	9,317	
ＣＣＴＶ監視制御装置調整	VTR/HDDﾚｺｰﾀﾞ 補正あり	台	1	24,940	24,940	
計					34,257	
単価					34,260	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー11号	無線LANAP設置		単位	台	数量	1	単価	86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ｻｰﾊﾞ 新設 補正なし	台	1	26,630	26,630	
各種情報設備調整	ｻｰﾊﾞ 補正なし	台	1	59,370	59,370	
計					86,000	
単価					86,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	6800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	6,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	6,800,000	6,800,000	
計					6,800,000	
単価					6,800,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（組）	5120000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	5,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		組	1	5,120,000	5,120,000	
計					5,120,000	
単価					5,120,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面） ディスプレイ	126000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	126,000	126,000	
計					126,000	
単価					126,000	円／面

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（個） キーボード	9000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	単位	個	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		個	1	9,000	9,000	
計					9,000	
単価					9,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（個） マウス	4000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	単位	個	数量	1	単価 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		個	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	176000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	176,000	176,000	
計					176,000	
単価					176,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	472000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	472,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	472,000	472,000	
計					472,000	
単価					472,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	878000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	878,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	878,000	878,000	
計					878,000	
単価					878,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	691000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	691,000	691,000	
計					691,000	
単価					691,000	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種（ｻｰﾊﾞ・ブリッジ）情報設備据付	ｻｰﾊﾞ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	26,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	26,622	26,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,630	
単価					26,630	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種情報設備調整	ｻｰﾊﾞ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	59,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.5	39,576	59,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					59,370	
単価					59,370	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ監視制御装置増設	VTR/HDDﾚｺｰﾀﾞ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.5	26,622	13,311	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,320	
単価					13,320	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ監視制御装置調整	VTR/HDDﾚｺｰﾀﾞ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.9	39,576	35,618	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,620	
単価					35,620	円／台

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ監視制御装置増設	VTR/HDDﾚｺｰﾀﾞ 補正あり	単位	台	数量	1	単価	9,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.35	26,622	9,317	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,317	
単価					9,317	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＣＴＶ監視制御装置調整	VTR/HDDﾚｺｰﾀﾞ 補正あり	単位	台	数量	1	単価 24,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.63	39,576	24,932	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,940	
単価					24,940	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	システム・インテグレーション	各種 1.56人/各種 0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	61,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.56	39,576	61,738	
ＳＩ電気通信技術員		人	0	26,622	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					61,740	
単価					61,740	円／各種

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000002000

	システム・インテグレーション	各種 17.53人/各種 0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	693,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	17.53	39,576	693,767	
ＳＩ電気通信技術員		人	0	26,622	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					693,800	
単価					693,800	円／各種

（電気通信設備工事）

Ｒ７国道２９８号川口市伊刈地区外ＣＣＴＶ設備他設置工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

（ 1）機器単体費	48,513,200		
（ 2）直接工事費	5,723,594		
（ 3）共通仮設費	1,771,144		
（ 4）純工事費 （ 2）＋（ 3）	7,494,738		
（ 5）現場管理費	5,095,000		
（ 6）工期延長等に伴う現場維持等の費用	0		
（ 7）機器間接費	10,852,000		
（ 8）工事原価 （ 4）＋（ 5）＋（ 6）＋（ 7）＋（18）	23,441,738	(18)工場製作原価	0
(9’)一般管理費等（計上額）	4,055,062	((9)一般管理費等（計算額）	4,058,292)
(10’）その他費目計	0		
(11）業務委託料等	0		
(12）工事価格 （ 1）＋（ 8）＋（9’）＋(10’)＋（11）（万円未満切り捨て）	76,010,000		

(13)消費税相当額	7,601,000
(14)請負工事費 (12)＋(13)	83,611,000
(15)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	76,010,000
(16)調査基準価格	75,768,000
(17)調査基準価格の100/110	68,880,000

(工事契約：万円未満切り捨て　製造製作契約：円未満切り捨て)