

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R5中川右岸南川崎地先外堤防整備工事
工事場所	埼玉県八潮市南川崎地先、埼玉県越谷市東町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	【南川崎地先】 施工延長 L=約500m 河川土工 約9,000m ³ 法面整形工 1式 法覆護岸工 1式 地盤改良工 1式 付帯道路工 約500m 高水敷整備工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 【東町地先】 河川土工 V=20,000m ³ 仮設工 1式
工期(自)	令和6年10月18日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	218,350,000 円(税込み)
変更金額	+40,920,000 円(税込み)
変更後の契約金額	259,270,000 円(税込み)
変更理由	【南川崎地先】 1. 河川土工 地元調整の結果、築堤箇所の一部を開けておく必要が生じたため、数量精査(減)する。 2. 地盤改良工 1) 現地調査の結果、築堤箇所において、軟弱地盤が確認され、地盤改良する必要が生じたため、 表層安定処理工を数量(増)する。 2) 現地調査の結果、路床安定処理工の改良強度を上げる必要が生じたため、数量精査(増)する。 3. 法覆護岸工 地元調整の結果、築堤箇所の一部を開けておく必要が生じたため、植生工を数量(減)する。 4. 付帯道路工 地元調整の結果、築堤箇所の一部を開けておく必要が生じたため、アスファルト舗装工及び縁石工を 数量(減)する。 5. 高水敷整備工 現地精査の結果、ふるい分けした土砂の数量を数量精査(増)する。 6. 構造物撤去工 現地調査の結果、築堤箇所において産業廃棄物等が発生したため、運搬処理工を増工する。 7. 仮設工 1) 工事用道路について、当初天端砕石道路を利用することとしていたが、現地調査の結果、地耐力を確保出来なかったため、敷鉄板を数量(増)する。 2) 現地調査の結果、地下水が発生したため、水替工を追加する。 3) 地元協議の結果、交通管理工を数量(増)する。 8. 共通仮設費 1) 敷鉄板の数量(増)に伴い、運搬費を数量(増)する。 2) ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用を追加する。 【東町地先】 9. 河川土工 東町の河道掘削箇所において地中よりコンクリート殻が発生したことに伴い、掘削工の数量(減)を行う。 10. 構造物撤去工 現地調査の結果、掘削箇所において、支障物等を撤去・運搬処分する必要が生じたため、構造物撤去工を追加する。 11. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工を数量(増)する。 12. 共通仮設費 1) 現地調査の結果、掘削箇所において、樹木を伐採する必要が生じたため、樹木伐採を追加する。 2) ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用を追加する。 13. 工期 工期については、当初設計のとおりとする。 以上