

(第2回、最終)契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 9月 30日 |
| 契約業者名 | 昭和建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 茨城県水戸市千波町1905番地 |
| 工事の名称 | R6圏央道高須賀地区改良その5工事 |
| 工事場所 | 自) 茨城県つくば市上郷 至) 茨城県つくば市高須賀地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | (高須賀地区) 道路土工 一式 地盤改良工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 石・ブロック積(張)工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 橋梁附属物工 一式 応急処理工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式 (板東地区) 応急処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式 |
| 工期(自) | 令和6年7月27日 |
| 工期(至) | 令和7年9月30日 |
| 契約前の変更金額 | 161,458,000(税込み) |
| 変更金額 | 61,094,000(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 222,552,000(税込み) |
| | 高須賀地区 1. 道路土工 関係機関との協議の結果、側道およびT2調整池の復旧が必要となったため、掘削工、掘削工(ICT)、路体盛土工、路体盛土工(調整池)、路体盛土工(ICT)、路床盛土工(ICT)及び法面整形工(ICT)を増工する。 2. 地盤改良工 現地精査及び固結工の固化材配合試験の結果、固結工の浅層混合処理工の固化材使用数量変更及び中層混合処理工の固化材の種類変更により、固結工を減工する。 3. 法面工 関係機関との協議の結果、種子散布の肥料無から肥料有に変更するため、植生工を増工する。 |

変 更 理 由

4. 擁壁工

土質試験の結果、補強土壁の裏込材に大輪ストックヤードの土砂が使用できなくなり土材料(C-40)を追加したため、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工を増工する。

5. 石・ブロック積(張)工

関係機関との協議の結果、T2調整池の復旧が必要となったため、作業土工(調整池)及びコンクリートブロック工(コンクリートブロック積)(調整池)を追加する。

6. 排水構造物工

関係機関との協議の結果、T2調整池の復旧が必要となったため、作業土工(調整池)、プレキャストカルバート工(調整池)及び集水桝・マンホール工(調整池)を追加し、本線の数量精査のため、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工及び排水工を増工する。

7. 舗装工

関係機関との協議の結果、T2調整池の復旧が必要となったため、アスファルト舗装工(調整池)及び碎石舗装工(調整池)を追加する。

8. 橋梁付属物工

関係機関との協議の結果、隣接する上部工しゅん工後に施工する必要があったため、排水装置工及び検査路工を追加する。

9. 応急処理工

関係機関との協議の結果、NEXCO管理のケーブル移設のため、応急処理工を追加する。

10. 構造物撤去工

関係機関との協議の結果、T2調整池の復旧が必要となったため、作業土工(調整池)、構造物取壊し工(調整池)、排水構造物撤去工(調整池)、大型土のう撤去工(調整池)、運搬処理工(調整池)を追加する。

11. 仮設工

関係機関との協議の結果、搬入路及び作業ヤードの確保が必要となったため工事用道路工、仮水路工、作業ヤード整備工、大型土のう撤去工を追加し、交通管理工を減工する。

12. 共通仮設費

1)現地精査の結果、工事用道路工追加に伴い敷鉄板設置撤去ため、運搬費を増工する。

2)現地精査の結果、表土処理に伴い土砂等運搬が生じたため、準備費を追加する。

3)監督職員との協議の結果、ICT施工に関する3次元起工測量等の費用及び、盛土材の調達状況に応じた土質試験・試験施工を追加する必要があるため、技術管理費を増工する。

4)監督職員と協議した結果、快適トイレを追加したため、営繕費を追加する。

13. 工期

工期は元設計のとおりとする。

坂東地区

1. 応急処理工

監督職員との協議の結果、富田ストックヤード管理のため、応急作業を追加する。

2. 仮設工

監督職員との協議の結果、富田ストックヤード管理のため、土砂受入れ工及び交通管理工を追加する。

3. 共通仮設費

監督職員との協議の結果、富田ストックヤード管理に伴い敷鉄板設置ため、運搬費を増工する。