

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 船ヶ沢川東砂防工事用道路工事
工事地名	長野県北佐久郡御代田町大字塩野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	利根川水系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025090001	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	161日間 自 令和 7年 9月20日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長野県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐久地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	利根川上流	2 2) 処 分 費 等	50,100,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 船ヶ沢川東砂防工事用道路工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		105, 806, 392			
道路土工			式	1		5, 359, 808			
掘削工 (ICT)			式	1		1, 768, 620			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット	m3	4, 200	421. 1	1, 768, 620			単-1号
路体盛土工 (ICT)			式	1		241, 205			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	950	253. 9	241, 205			単-2号
埋土			式	1		1, 256			
敷外埋土		転圧無	m3	10	125. 6	1, 256			単-3号
法面整形工 (ICT)			式	1		1, 742, 547			
法面整形 (切土部) (ICT)		れ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1, 290	874. 2	1, 127, 718			単-4号
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	1, 110	553. 9	614, 829			単-5号
残土処理工			式	1		1, 606, 180			

設計内訳書

工事名	R 6 船ヶ沢川東砂防工事用道路工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理	式	1		390,910			内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,215,270			内-2号
舗装工			式	1		5,287,044			
コンクリート舗装工			式	1		5,287,044			
凍上抑制層		t=550mm	m2	1,680	967.8	1,625,904			単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,440,800			内-3号
積込(ルース)		土砂	式	1		220,340			内-4号
伐木除根工			式	1		94,637,900			
伐木除根工			式	1		94,637,900			
伐木除根			m2	51,000	942.9	48,087,900			単-7号
木根等処分		枝葉	t	1,140	20,000	22,800,000			単-8号
木根等処分		根	t	950	25,000	23,750,000			単-9号

設計内訳書

工事名	R 6 船ヶ沢川東砂防工事用道路工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		521,640			
交通管理工			式	1		521,640			
交通誘導警備員			式	1		521,640			内-5号
直接工事費			式	1		105,806,392			
共通仮設費			式	1		19,695,177			
共通仮設費			式	1		12,831,177			
準備費			式	1		7,303,260			
木根等処分費			式	1		7,303,260			内-6号
事業損失防止施設費			式	1		3,671,937			
防音ｼｰﾄ			式	1		3,671,937			内-7号
技術管理費			式	1		1,210,980			
施工調査費			式	1		64,980			内-8号

設計内訳書

工事名	R 6 船ヶ沢川東砂防工事用道路工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		1, 146, 000			内-9号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		645, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6, 864, 000				
純工事費		式	1		125, 501, 569				
現場管理費		式	1		24, 961, 000				
工事原価		式	1		150, 462, 569				
一般管理費等		式	1		17, 697, 431				
工事価格		式	1		168, 160, 000				
消費税相当額		式	1		16, 816, 000				
工事費計		式	1		184, 976, 000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 整地

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	3, 100	126. 1	390, 910			
合 計					390, 910			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	3, 150	385. 8	1, 215, 270			
合 計					1, 215, 270			

一式当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	920	3, 740	3, 440, 800			
合 計					3, 440, 800			

一式当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	920	239. 5	220, 340			
合 計					220, 340			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	36	14, 490	521, 640			
合 計					521, 640			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木除根工(伐木)	立木伐採	m 2	4, 000	95. 83	383, 320			
伐木除根工(玉切り)	玉切り	m 2	4, 000	90. 59	362, 360			
伐木除根工(除根)	除根	m 2	4, 000	185. 3	741, 200			
伐木除根工(集積)	集積	m 2	4, 000	182. 3	729, 200			
伐木除根工(整地)	整地	m 2	4, 000	152. 7	610, 800			
伐木除根工(小運搬)	現場内小運搬 クローラダンプ 10t積	m 2	4, 000	112. 9	451, 600			
【幹】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 5. 0km以下 全ての費用	m 3	60	1, 173	70, 380			
【枝葉、根】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	200	2, 022	404, 400			
処分費	(枝葉)	t	90	20, 000	1, 800, 000			
処分費	(根)	t	70	25, 000	1, 750, 000			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書

木根等処分費

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					7, 303, 260			

一式当たり内訳書

防音シート
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 0日	m	355	8, 265	2, 934, 075			
防音シート材料基本料		式	1		81, 114			
防音シート材料賃料		日	108	6, 081	656, 748			
合 計					3, 671, 937			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 施工調査費

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	仮囲い設置・撤去工（技術員1.8人）	式	1		64,980			
合 計					64,980			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	421. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満	m 3	1	421. 1	421. 1		
計						421. 1		
単価						421. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	253. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	253. 9	253. 9		
計						253. 9		
単価						253. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	敷外埋土	転圧無	単位	m3	数量	1	単価	125. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	125. 6	125. 6		
計						125. 6		
単価						125. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	874. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	874. 2	874. 2		
計						874. 2		
単価						874. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	553. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	553. 9	553. 9		
計						553. 9		
単価						553. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	凍上抑制層	t=550mm	単位	m2	数量	1	単価	967. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		550mm 3層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	967. 8	967. 8		
計						967. 8		
単価						967. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	伐木除根		単位	m2	数量	51, 000	単価	942. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木除根工(伐木)		立木伐採	m 2	51, 000	95. 83	4, 887, 330		
伐木除根工(玉切り)		玉切り	m 2	51, 000	90. 59	4, 620, 090		
伐木除根工(除根)		除根	m 2	51, 000	185. 3	9, 450, 300		
伐木除根工(集積)		集積	m 2	51, 000	182. 3	9, 297, 300		
伐木除根工(整地)		整地	m 2	51, 000	152. 7	7, 787, 700		
伐木除根工(小運搬)		現場内小運搬 クローラダンプ 10t積 仮置ヤードまでの小運搬	m 2	51, 000	112. 9	5, 757, 900		
【幹】								
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 5. 0km以下 全ての費用	m 3	840	1, 173	985, 320		
【枝葉、根】								
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 13. 5km以下 全ての費用	m 3	2, 620	2, 022	5, 297, 640		
計						48, 083, 580		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	伐木除根		単位	m2	数量	51, 000	単価	942. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						942. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	木根等処分	枝葉	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(枝葉)	t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	木根等処分	根	単位	t	数量	1	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(根)	t	1	25, 000	25, 000		
計						25, 000		
単価						25, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(伐木)	立木伐採	単位	m 2	数量	1, 000	単価	95. 83
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	30, 498	18, 298		
	特殊作業員		人	2	27, 846	55, 692		
	普通作業員		人	0. 6	24, 582	14, 749		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 091		
	計					95, 830		
	単価					95. 83	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(玉切り)	玉切り	単位	m 2	数量	1, 000	単価	90. 59
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1. 6	27, 846	44, 553		
普通作業員			人	1. 6	24, 582	39, 331		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		6, 706		
計						90, 590		
単価						90. 59	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(除根)	除根	単位	m 2	数量	1, 000	単価	185. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	30, 498	60, 996		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 45m3 排対2次 掘み装置	時間	14	8, 875	124, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					185, 300		
	単価					185. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(集積)	集積	単位	m 2	数量	1, 000	単価	182. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	30, 498	45, 747		
	普通作業員		人	0. 5	24, 582	12, 291		
	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 排対2次 掘み装置	時間	14	8, 875	124, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					182, 300		
	単価					182. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(整地)	整地	単位	m 2	数量	1, 000	単価	152. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 33	30, 498	40, 562		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 排対2次	日	1. 6	70, 040	112, 064		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					152, 700		
	単価					152. 7	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	伐木除根工(小運搬)	現場内小運搬 クローダンプ 10t積 仮置ヤードまでの小運搬	単位	m 2	数量	1, 000	単価 112. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		クロー型・ダンプ 式 10t積 排対2次	日	1. 25	90, 320	112, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						112, 900	
単価						112. 9	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	処分費	(枝葉)	単位	t	数量	1	単価 20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t） 枝葉			t	1	20, 000	20, 000	
計						20, 000	
単価						20, 000	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費	(根)	単位	t	数量	1	単価	25, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t） 根			t	1	25, 000	25, 000			
計						25, 000			
単価						25, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(伐木)	立木伐採	単位	m 2	数量	1, 000	単価	95. 83
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	30, 498	18, 298		
	特殊作業員		人	2	27, 846	55, 692		
	普通作業員		人	0. 6	24, 582	14, 749		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 091		
	計					95, 830		
	単価					95. 83	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(玉切り)	玉切り	単位	m 2	数量	1, 000	単価	90. 59
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1. 6	27, 846	44, 553		
	普通作業員		人	1. 6	24, 582	39, 331		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		6, 706		
	計					90, 590		
	単価					90. 59	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(除根)	除根	単位	m 2	数量	1, 000	単価	185. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	30, 498	60, 996		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 45m3 排対2次 掘み装置	時間	14	8, 875	124, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		54		
	計					185, 300		
	単価					185. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(集積)	集積	単位	m 2	数量	1, 000	単価	182. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	30, 498	45, 747		
	普通作業員		人	0. 5	24, 582	12, 291		
	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 排対2次 掘み装置	時間	14	8, 875	124, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					182, 300		
	単価					182. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木除根工(整地)	整地	単位	m 2	数量	1, 000	単価	152. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 33	30, 498	40, 562		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 排対2次	日	1. 6	70, 040	112, 064		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					152, 700		
	単価					152. 7	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	伐木除根工(小運搬)	現場内小運搬 クローラダンプ 10t積	単位	m 2	数量	1, 000	単価	112. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		クローラ型・ダンプ 式 10t積 排対2次	日	1. 25	90, 320	112, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						112, 900		
単価						112. 9	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費	(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t） 枝葉			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 0日	単位	m	数量	10	単価	8, 265
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 49	30, 498	14, 944		
	普通作業員		人	2. 449	24, 582	60, 201		
	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H＝3. 0 m	供用日	0	247	0		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7, 505		
	計					82, 650		
	単価					8, 265	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音シート材料基本料		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	81, 114
	単管ハブ（基本料）	φ 48. 6×2. 4×1000	本	107	10	1, 070		
	単管ハブ（基本料）	φ 48. 6×2. 4×2500	本	211	25. 5	5, 380		
	単管ハブ（基本料）	φ 48. 6×2. 4×3000	本	107	30	3, 210		
	単管ハブ（基本料）	φ 48. 6×2. 4×4000	本	178	40	7, 120		
	ジョイント（基本料）	φ 48. 6用	個	178	15	2, 670		
	直交クランプ（基本料）	φ 48. 6用	個	632	14. 5	9, 164		
	防音シート（基本料）	1. 8×3. 4m	枚	105	500	52, 500		
	計					81, 114		
	単価					81, 114	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防音シート材料賃料		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ハブ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×1000	本	107	0. 31	33		6, 081
	単管ハブ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×2500	本	211	0. 79	166		
	単管ハブ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×3000	本	107	0. 94	100		
	単管ハブ（賃料）	φ 48. 6×2. 4×4000	本	178	1. 26	224		
	ジョイント（賃料）	φ 48. 6用	個	178	0. 35	62		
	直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用	個	632	0. 39	246		
	防音シート（賃料）	1. 8×3. 4m	枚	105	50	5, 250		
	計					6, 081		
	単価					6, 081	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 排対2次 掘み装置	単位	時間	数量	1	単価	8,875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	27,438	4,390		
	軽油		L	8.6	148	1,272		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620		
	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	時間	1	593	593		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,875		
	単価					8,875	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	70, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 438	27, 438		
	軽油		L	95	148	14, 060		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 64	17, 400	28, 536		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					70, 040		
	単価					70, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式 10t積 排対2次	単位	日	数量	1	単価	90, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 438	27, 438		
	軽油		L	147	148	21, 756		
	不整地運搬車損料	クローラ型・ダンプ式 10t積 排対2次	供用日	1. 75	23, 500	41, 125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					90, 320		
	単価					90, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ） 枝葉		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ） 根		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／ t	

R 6 船ヶ沢川東砂防工事用道路工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	105, 806, 392
(2) 共通仮設費 -----	19, 695, 177
(3) 純工事費 -----	125, 501, 569

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	24, 961, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	150, 462, 569
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	17, 697, 431
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	168, 160, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	16, 816, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	184, 976, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	168, 160, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	170, 170, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	154, 700, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	17, 700, 333)
-------------------------	----------------