

単 價 合 意 書

令和7年10月29日に契約したR6横環南栄IC・JCT改良その2工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年11月07日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局横浜国道事務所長

西村 徹

受注者 住所 神奈川県厚木市中町二丁目6番10号

氏名 国土開発工業株式会社 代表取締役社長

山本 喜裕

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		109,398,161	
地盤改良工		式	1		1,873,550	
路床安定処理工		式	1		1,873,550	
安定処理	1m以下 固化材100m ² あたり使用量 8.4t/100m ² セメント系固化材	m ²	0	3,702	0	
安定処理 (1)	1m以下 固化材100m ² あたり使用量 5t/100m ² セメント系固化材	m ²	707	2,650	1,873,550	
擁壁工		式	1		71,701,898	
鋼管矢板擁壁工		式	1		71,701,898	
鋼管矢板 (1)	SKY400 鋼管径 800mm 鋼管長さ 11m	本	16	1,128,627	18,058,032	
鋼管矢板 (2)	SKY400 鋼管径 800mm 鋼管長さ 11.5m	本	32	1,162,744	37,207,808	
頭部切断撤去	SKY400 鋼管径 800mm t = 9mm	本	4	76,263	305,052	
継手部先行掘削	φ 550 掘削長L=10.5m	本	48	161,272	7,741,056	
自走式回転圧入機組立・解体		回	1	2,469,334	2,469,334	
反力架台設置撤去		箇所	1	437,158	437,158	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5m 平均鋼矢板引抜長 10.5m	枚	0	152,420	0	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鋼矢板 (1)	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m	枚	14	153,325	2,146,550	
現場取卸(钢管杭)		t	112	836	93,632	
水抜き孔		箇所	0	21,383	0	
積込(ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	m3	120	229.3	27,516	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	3,545	0	
土砂等運搬 (1)	重金属混じり	m3	120	1,754	210,480	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	3,550	0	
残土等処分 (1)	重金属混じり	m3	120	25,044	3,005,280	
仮設工		式	1		35,822,713	
残土処理工		式	1		32,509,560	
積込(ルース*)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	229.3	275,160	
土砂等運搬	重金属混じり	m3	1,210	1,744	2,110,240	
残土等処分	重金属混じり	m3	1,210	24,896	30,124,160	
作業ヤード整備工		式	1		924,553	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ヤード造成		m2	707	184.5	130,441	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		794,112	
交通管理工		式	1		2,388,600	
交通誘導警備員		式	1		2,388,600	
直接工事費		式	1		109,398,161	
共通仮設費		式	1		23,836,954	
共通仮設費		式	1		15,677,225	
運搬費		式	1		8,383,139	
建設機械運搬費		台	4	81,235	324,940	
重建設機械分解組立輸送費		回	4	1,617,330	6,469,320	
仮設材運搬費		t	9.2	11,360	104,512	
仮設材運搬費 (1)		t	129.9	11,427	1,484,367	
技術管理費		式	1		6,512,155	
土質等試験費		式	0		0	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
土質等試験費		式	1		679, 250	
地質調査費		式	1		3, 116, 595	
道路施設基本データ作成費用		式	1		54, 218	
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1		2, 662, 092	
現場環境改善費（率計上）		式	1		781, 931	
共通仮設費（率計上）		式	1		8, 159, 729	
純工事費		式	1		133, 235, 115	
現場管理費		式	1		30, 357, 124	
工事原価		式	1		163, 592, 239	
一般管理費等		式	1		21, 007, 761	
工事価格		式	1		184, 600, 000	
消費税相当額		式	1		18, 460, 000	
工事費計		式	1		203, 060, 000	