

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 浦和・春日部国道出張所管内区画線他補修工事
工事地名	浦和出張所管内及び春日部国道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	大宮国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025061010	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	217日間 自 令和 7年 8月27日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浦和地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 浦和・春日部国道出張所管内区画線他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		29,954,390			
区画線工			式	1		8,790,890			
区画線工 【春日部出張所管内】			式	1		4,836,010			
溶融式区画線 W=15 実線 白 【昼間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	10,000	383.1	3,831,000			単-1号
溶融式区画線 W=15 実線 白 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200	484.1	96,820			単-2号
溶融式区画線 W=15 破線 白 【昼間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	408.2	204,100			単-3号
溶融式区画線 W=15 破線 白 【夜間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200	520.4	104,080			単-4号
溶融式区画線 W=45 ゼブラ 白 【昼間】		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	971.2	48,560			単-5号
溶融式区画線 W=45 ゼブラ 白 【夜間】		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	1,194	59,700			単-6号
溶融式区画線 文字記号等 白 【昼間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	500	866.8	433,400			単-7号
溶融式区画線 文字記号等 白 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	50	1,167	58,350			単-8号
区画線工 【浦和出張所管内】			式	1		3,954,880			

設計内訳書

工事名	R 7 浦和・春日部国道出張所管内区画線他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 W=15 実線 白 【昼間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	7,700	383.1	2,949,870			単-9号
溶融式区画線 W=15 実線 白 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200	484.1	96,820			単-10号
溶融式区画線 W=15 破線 白 【昼間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	408.2	204,100			単-11号
溶融式区画線 W=15 破線 白 【夜間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	200	520.4	104,080			単-12号
溶融式区画線 W=45 ゼブラ 白 【昼間】		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	971.2	48,560			単-13号
溶融式区画線 W=45 ゼブラ 白 【夜間】		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	1,194	59,700			単-14号
溶融式区画線 文字記号等 白 【昼間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	500	866.8	433,400			単-15号
溶融式区画線 文字記号等 白 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	50	1,167	58,350			単-16号
道路付属施設工			式	1		2,922,900			
道路付属物工 【春日部出張所管内】			式	1		1,461,450			
視線誘導標		φ100 防護柵取付 30 本以上	本	50	2,949	147,450			単-17号
車線分離標		H=800 可変式(穿孔式・ 1本脚) 30本以上	本	50	26,280	1,314,000			単-18号

設計内訳書

工事名	R 7 浦和・春日部国道出張所管内区画線他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工 【浦和出張所管内】		式	1		1,461,450				
視線誘導標	φ100 防護柵取付 30 本以上	本	50	2,949	147,450			単-19号	
車線分離標	H=800 可変式(穿孔式・ 1本脚) 30本以上	本	50	26,280	1,314,000			単-20号	
仮設工		式	1		18,240,600				
交通管理工 【春日部出張所管内】		式	1		9,210,600				
交通誘導警備員	A	人日	165	19,080	3,148,200			単-21号	
交通誘導警備員	A	人日	60	28,620	1,717,200			単-22号	
【夜間】									
交通誘導警備員	B	人日	165	17,040	2,811,600			単-23号	
交通誘導警備員	B	人日	60	25,560	1,533,600			単-24号	
【夜間】									
交通管理工 【浦和出張所管内】		式	1		9,030,000				
交通誘導警備員	A	人日	160	19,080	3,052,800			単-25号	
交通誘導警備員	A	人日	60	28,620	1,717,200			単-26号	
【夜間】									

設計内訳書

工事名	R 7 浦和・春日部国道出張所管内区画線他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日	160	17,040	2,726,400			単-27号	
交通誘導警備員	B	人日	60	25,560	1,533,600			単-28号	
【夜間】									
直接工事費		式	1		29,954,390				
共通仮設費		式	1		5,106,175				
共通仮設費		式	1		910,175				
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		847,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,196,000				
純工事費		式	1		35,060,565				
現場管理費		式	1		16,545,000				
工事原価		式	1		51,605,565				

設計内訳書

工事名	R 7 浦和・春日部国道出張所管内区画線他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		9,574,435				
工事価格		式	1		61,180,000				
消費税相当額		式	1		6,118,000				
工事費計		式	1		67,298,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員	設計業務	人	1. 75	36, 100	63, 175			
週休 2 日の補正なし								
合 計					63, 175			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	溶融式区画線 W=15 実線 白 【昼間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	383. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	383. 1	3, 831			
計						3, 831			
単価						383. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	溶融式区画線 W=15 実線 白 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	484. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	484. 1	4, 841		
計						4, 841		
単価						484. 1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	溶融式区画線 W=15 破線 白 【昼間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	408. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	408. 2	4, 082			
計						4, 082			
単価						408. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	溶融式区画線 W=15 破線 白 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	520. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	520. 4	5, 204		
計						5, 204		
単価						520. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線 W=45 ゼブラ 白 【昼間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	971. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	971. 2	9, 712			
計						9, 712			
単価						971. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線 W=45 ゼブラ 白 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	1,194	11,940		
計						11,940		
単価						1,194	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線 文字記号等 白 【昼間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	10	単価	866. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	10	866. 8	8, 668			
計						8, 668			
単価						866. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線 文字記号等 白 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	10	単価	1,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	10	1,167	11,670		
計						11,670		
単価						1,167	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線 W=15 実線 白 【昼間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	383. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	383. 1	3, 831			
計						3, 831			
単価						383. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線 W=15 実線 白 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	484. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	484. 1	4, 841		
計						4, 841		
単価						484. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線 W=15 破線 白 【昼間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		10	単価 408. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	408. 2	4, 082		
計						4, 082		
単価						408. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線 W=15 破線 白 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		10	単価 520. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	520. 4	5, 204		
計						5, 204		
単価						520. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	溶融式区画線 W=45 ゼブラ 白 【昼間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	971. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	971. 2	9, 712			
計						9, 712			
単価						971. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	溶融式区画線 W=45 ゼブラ 白 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	10	単価	1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	10	1,194	11,940		
計						11,940		
単価						1,194	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線 文字記号等 白 【昼間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	10	単価	866. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	10	866. 8	8, 668			
計						8, 668			
単価						866. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線 文字記号等 白 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	10	単価	1,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	10	1,167	11,670		
計						11,670		
単価						1,167	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	視線誘導標	φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	2, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホール式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2, 949	2, 949		
計						2, 949		
単価						2, 949	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	車線分離標	H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26, 280	26, 280		
計						26, 280		
単価						26, 280	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	視線誘導標	φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	2, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホール式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2, 949	2, 949		
計						2, 949		
単価						2, 949	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	車線分離標	H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26, 280	26, 280		
計						26, 280		
単価						26, 280	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	19, 080	19, 080		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 620	28, 620		
計						28, 620		
単価						28, 620	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 040	17, 040		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	数量	1	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	25, 560	25, 560		
計						25, 560		
単価						25, 560	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	19, 080	19, 080		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 620	28, 620		
計						28, 620		
単価						28, 620	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 040	17, 040		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	数量	1	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	25, 560	25, 560		
計						25, 560		
単価						25, 560	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	383. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	219. 3	219, 300		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	40	138	5, 520		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 705		
	計					383, 100		
	単価					383. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 484. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	320. 28	320, 280	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	40	138	5, 520	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 725	
	計					484, 100	
	単価					484. 1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	408. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	243. 78	243, 780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	44	138	6, 072		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 773		
	計					408, 200		
	単価					408. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	520. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	355. 98	355, 980		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125		
	軽油		L	44	138	6, 072		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 773		
	計					520, 400		
	単価					520. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	971. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	486. 54	486, 540		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
	軽油		L	89	138	12, 282		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23, 003		
	計					971, 200		
	単価					971. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 194
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	709. 92	709, 920		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
	軽油		L	89	138	12, 282		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 423		
	計					1, 194, 000		
	単価					1, 194	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 866. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	549. 78	659, 736	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550	
	軽油		L	120	138	16, 560	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 814	
	計					866, 800	
	単価					866. 8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 167
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	800. 7	960, 840		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550		
	軽油		L	120	138	16, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 910		
	計					1, 167, 000		
	単価					1, 167	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 2, 949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ 1 0 0 以下 ボルト式	本	1	2, 949. 2	2, 949		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 949		
	単価					2, 949	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 26, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ 8 0 高さ 8 0 0 mm	本	1	26, 280. 2	26, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					26, 280		
	単価					26, 280	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	19, 074	19, 074	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						19, 080	
単価						19, 080	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	28, 611	28, 611	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						28, 620	
単価						28, 620	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	17, 034	17, 034	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						17, 040	
単価						17, 040	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	25, 551	25, 551	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						25, 560	
単価						25, 560	円／人日

R 7 浦和・春日部国道出張所管内区画線他補修工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費	29,954,390
(2)共通仮設費	5,106,175
(3)純工事費	35,060,565

(1)+(2)

(4)現場管理費	16,545,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6)工事原価	51,605,565
----------	------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額)	9,574,435
-----------------	-----------

(8')その他費目計	0
------------	---

(9)業務委託料等	0
------------	---

(10)工事価格	61,180,000
----------	------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額	6,118,000
------------	-----------

(12)請負工事価格	67,298,000
------------	------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格	61,180,000
-------------	------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格	60,555,000
------------	------------

(15)調査基準価格の100/110	55,050,000
--------------------	------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費	0
--------------	---

(17)工場管理費	0
-----------	---

(18)工場製作原価	0
------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額)	9,583,153	)
------------------	-----------	---