

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事
工事地名	茨城県猿島郡境町塚崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	利根川上流河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025080013	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	254日間 自 令和 7年10月20日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	筑西地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	利根川上流本川	2 2) 処 分 費 等	531,100
		2 3) 公 告 日	令和 7年 8月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工 1 式 法覆護岸工 1 式 付帯道路工 1 式 光ケーブル配管工 1 式 構造物撤去工 1 式		仮設工 1 式	

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	R 7 利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		129,697,293				
河川土工		式	1		103,623,396				
掘削工(ICT)		式	1		312,002				
掘削(ICT)		m3	730	427.4	312,002			単-1号	
盛土工		式	1		9,007,610				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,280	6,692	8,565,760			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	500	883.7	441,850			単-3号	
盛土工(ICT)		式	1		85,901,180				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	42,300	250.2	10,583,460			単-4号	
土砂等運搬 水海ストックヤード*	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		21,520,000			内-1号	
土砂等運搬 利根川右岸126.5k付近	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		46,047,420			内-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		7,750,300			内-3号	

設計内訳書

工事名	R 7 利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)			式	1		8, 402, 604			
法面整形(盛土部) (ICT)		法面締固め無し	m2	14, 930	562. 8	8, 402, 604			単-5号
法覆護岸工			式	1		10, 052, 935			
植生工			式	1		10, 052, 935			
張芝		張芝工 500m2以上	m2	3, 640	1, 908	6, 945, 120			単-6号
表土敷均し			m3	5, 300	130. 5	691, 650			単-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1, 569, 225			内-4号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3以上	式	1		846, 940			内-5号
付帯道路工			式	1		5, 028, 600			
路床置換工			式	1		5, 028, 600			
路床盛土(ICT)		RC-40 t=100cm	m3	1, 740	2, 890	5, 028, 600			単-8号
光ケーブル配管工			式	1		1, 397, 542			

設計内訳書

工事名	R 7 利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		802,002				
掘削（光ケーブル）		式	1		269,610			内-6号	
埋戻し		式	1		532,392			内-7号	
配管工		式	1		595,540				
配管設置（埋設部）		m	220	2,707	595,540			単-9号	
構造物撤去工		式	1		1,789,255				
構造物取壊し工		式	1		790,235				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	44	8,631	379,764			単-10号	
舗装版切断		式	1		10,435			内-8号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,820	219.8	400,036			単-11号	
運搬処理工		式	1		999,020				
殻運搬	アスファルト殻	m3	91	3,704	337,064			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 7 利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	44	2,974	130,856			単-13号
殻処分		アスファルト殻	m3	91	4,700	427,700			単-14号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	44					
仮設工			式	1		7,805,565			
工事用道路工			式	1		1,312,065			
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,312,065			内-9号
交通管理工			式	1		6,493,500			
交通誘導警備員			式	1		6,493,500			内-10号
直接工事費			式	1		129,697,293			
共通仮設費			式	1		17,544,985			
共通仮設費			式	1		8,271,985			
運搬費			式	1		4,355,760			

設計内訳書

工事名	R 7 利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,486,800			内-11号	
仮設材運搬費		式	1		2,868,960			内-12号	
準備費		式	1		1,569,225				
表土運搬		式	1		1,569,225			内-13号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-14号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,201,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,273,000				
純工事費		式	1		147,242,278				
現場管理費		式	1		35,750,000				
工事原価		式	1		182,992,278				
一般管理費等		式	1		28,957,722				

設計内訳書

工事名	R 7 利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		211,950,000			
消費税相当額			式	1		21,195,000			
工事費計			式	1		233,145,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 土砂等運搬
水海ストックヤード

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下	m 3	20, 000	1, 076	21, 520, 000			
合 計					21, 520, 000			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 土砂等運搬
利根川右岸126. 5k付近

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m 3	28, 530	1, 614	46, 047, 420			
合 計					46, 047, 420			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	m 3	48, 500	159. 8	7, 750, 300			
合 計					7, 750, 300			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	5, 250	298. 9	1, 569, 225			
合 計					1, 569, 225			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	m 3	5, 300	159. 8	846, 940			
合 計					846, 940			

一式当たり内訳書

掘削（光ケーブル）
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（光ケーブル配管工）	全ての費用	m 3	110	2, 451	269, 610			
合 計					269, 610			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	W=600 2倍	m	222	786	174, 492			
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用	m 3	100	3, 579	357, 900			
合 計					532, 392			

一式当たり内訳書

舗装版切断
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	15	695. 7	10, 435			
合 計					10, 435			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【水海ストックヤード】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	539	429. 7	231, 608			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 31日 無 有	枚	58	3, 766	218, 428			
【利根川右岸 1 2 6 . 5 k 】								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	669	429. 7	287, 469			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 80日 無 有	枚	72	7, 980	574, 560			
合 計					1, 312, 065			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	370	17, 550	6, 493, 500			
合 計					6, 493, 500			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	3	495, 600	1, 486, 800			
合 計					1, 486, 800			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【水海ストックヤード】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	186	5,380	1,000,680			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	93	3,000	279,000			
【利根川右岸126.5k】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	231	5,380	1,242,780			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	115.5	3,000	346,500			
合 計					2,868,960			

一式当たり内訳書

表土運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1. 4m3 (平積1. 0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	5, 250	298. 9	1, 569, 225			
合 計					1, 569, 225			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	ﾊﾞｯｸｳｯﾄﾞ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	427. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満	m 3	1	427. 4	427. 4		
計						427. 4		
単価						427. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 692	6, 692		
計						6, 692		
単価						6, 692	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	883. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	883. 7	883. 7		
計						883. 7		
単価						883. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	250. 2	250. 2		
計						250. 2		
単価						250. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	562. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	562. 8	562. 8		
計						562. 8		
単価						562. 8	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1, 908	1, 908		
計						1, 908		
単価						1, 908	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表土敷均し		単位	m3	数量	1	単価	130. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	130. 5	130. 5		
計						130. 5		
単価						130. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土(ICT)	RC-40 t=100cm	単位	m3	数量	1	単価	2, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20,000m3以上 無し	m 3	1	363	363		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 33	1, 900	2, 527		
計						2, 890		
単価						2, 890	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	配管設置（埋設部）			単位	m	数量	1	単価	2, 707
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管設置（埋設部）			4条 全ての費用		m	1	2, 707	2, 707	
計								2, 707	
単価								2, 707	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 631	8, 631		
計						8, 631		
単価						8, 631	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	219. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	219. 8	219. 8		
計						219. 8		
単価						219. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 704	3, 704		
計						3, 704		
単価						3, 704	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	2, 974	2, 974		
計						2, 974		
単価						2, 974	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

1 次单価表

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価 1, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 908. 9	1, 908	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 908	
単価						1, 908	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 631. 46	8, 631	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 631	
単価						8, 631	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 700	470, 000			
計						470, 000			
単価						4, 700	円／m 3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価		
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			コンクリート殻（無筋）		m 3	100				
計										
単価										円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	429. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	30, 600	9, 027		
	とび工		人	0. 295	31, 008	9, 147		
	普通作業員		人	0. 295	25, 398	7, 492		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	57, 250	16, 888		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		416		
	計					42, 970		
	単価					429. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 31日 無 有	単位	枚	数量		単価	
						1		3,766
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	2,666	2,666		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					3,766		
	単価					3,766	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 80日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096 mm	枚	1	6,880	6,880		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,980		
	単価					7,980	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17, 544	17, 544		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 550		
	単価					17, 550	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	495, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 724	72, 154		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	49, 600	69, 440		
運搬費等率 250%			式	1		353, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						495, 600		
単価						495, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t	1	5, 380	5, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 380		
単価						5, 380	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 988	29, 988		
	軽油		L	119	140	16, 660		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57, 250		
	単価					57, 250	円／日	

R 7 利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	129, 697, 293
(2) 共通仮設費 -----	17, 544, 985
(3) 純工事費 -----	147, 242, 278

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	35, 750, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	182, 992, 278
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	28, 957, 722
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	211, 950, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	21, 195, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	233, 145, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	211, 950, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	212, 806, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	193, 460, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	28, 967, 677)
-------------------------	----------------