

(第2回変更)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	戸田建設株式会社 首都圏土木支店
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	R4国道20号八王子南BP館第二トンネルその2工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	トンネル:RC函渠 工事延長 168. 5m 開削深さ(最大) H=約14m 構造物の内幅(合計)(最大) W=約28m 道路土工 1式 薬液注入工 187本 カルバート(函渠)工 12基 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (土留・仮締切工(親杭横矢板)、路面覆
工期(自)	令和 4年 9月 27日
工期(至)	令和 7年 8月 29日
変更前の契約金額	3,913,690,000円(税込)
変更金額	449,350,000円(税込)
変更後の契約金額	4,363,040,000円(税込)

変更理由	<p>1. 道路土工 現地調査の結果、掘削工を増工する。</p> <p>2. カルバート工 現地調査の結果、施工範囲及び施工時間を変更する必要があるため、作業土工を減工する。</p> <p>3. 排水構造物工 交差点切替えに伴い排水構造物を施工する必要があるため、側溝工を増工する。</p> <p>4. 構造物撤去工 交差点切替えに伴い支障となる構造物を撤去する必要があるため、作業土工、防護柵撤去工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、縁石撤去工、運搬処理工を増工し、擁壁撤去工を追加する。</p> <p>5. 舗装工 交差点切替えに伴い、アスファルト舗装工を増工する。</p> <p>6. 標識工 交差点切替えに伴い、標識の撤去移設が必要となったため、小型標識工を増工する。</p> <p>7. 区画線工 交差点切替えに伴い、区画線工を増工する。</p> <p>8. 路側通信設備工 交差点切替えに伴い、通信設備工を追加する。</p> <p>9. 道路付属施設工 交差点切替えに伴い、道路付属物施設工を追加する。</p> <p>10. 仮設工 1) 現地調査の結果、施工範囲の変更のため路面覆工を減工する。 2) 現地調査の結果、当初想定していた三点式杭打工法は施工ヤードや現況地盤の勾配では設計通りの施工が困難であり、一部リーダー式ケーシング回転掘削工法に変更する必要があるため、中間杭工、土留・仮締切工を増工する。 3) 交差点切替えに伴い、防護施設工を増工する。</p> <p>11. 共通仮設費 1) 上記変更により、運搬費を増工する。 2) 現地調査の結果、技術管理費を増工する。</p> <p>12. 工期 工期は、上記増工により、151日間を延長し、令和7年8月29日までとする。</p>
------	--