

## 単 價 合 意 書

令和6年9月26日に契約したR6圏央道高須賀地区改良その6工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年1月26日

発注者 住所 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号

氏名 分任契約担当官

関東地方整備局北首都国道事務所長 佐藤 潤

受注者 住所 茨城県神栖市神栖4丁目5番31号

氏名 幸武建設株式会社 代表取締役 野口 雅利

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【上郷地区】		式	1		97,495,350	
道路土工 (指定部分)		式	1		50,788,244	
掘削工(ICT)		式	1		301,530	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		m3	230	1,311	301,530	
路体盛土工		式	1		1,522,382	
路体(築堤)盛土	ICT除外部分 4.0m以上					
		m3	1,300	227.6	295,880	
土砂等運搬 (T1調整池SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	610	414.2	252,662	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	750	1,160	870,000	
土砂等運搬 (富田SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	40	2,596	103,840	
路体盛土工(ICT)		式	1		21,264,180	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
上部						
		m3	3,000	242.9	728,700	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
下部						
		m3	7,200	242.9	1,748,880	
土砂等運搬 (鴻野山SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	4,280	1,712	7,327,360	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	4,530	1,160	5,254,800	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (富田SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	2, 390	2, 596	6, 204, 440	
路床盛土工		式	1		310, 842	
路床盛土 上部	ICT除外部分 4.0m以上					
		m3	10	350. 3	3, 503	
路床盛土 下部	ICT除外部分 4.0m以上					
		m3	30	350. 3	10, 509	
土材料	C-40					
		m3	60	4, 602	276, 120	
土砂等運搬 (T1調整池SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	50	414. 2	20, 710	
路床盛土工(ICT)		式	1		24, 918, 038	
路床盛土(ICT) 上部	4.0m以上					
		m3	1, 200	351. 1	421, 320	
路床盛土(ICT) 下部	4.0m以上					
		m3	2, 500	351. 1	877, 750	
土材料	C-40					
		m3	4, 800	4, 572	21, 945, 600	
土砂等運搬 (T1調整池SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	4, 040	414. 2	1, 673, 368	
法面整形工		式	1		123, 192	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無					
		m2	180	684. 4	123, 192	
法面整形工(ICT)		式	1		2, 348, 080	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り					
		m2	2,800	838.6	2,348,080	
法面工 (指定部分)		式	1		6,987,630	
植生工		式	1		6,987,630	
種子散布	肥料有り 1000m2以上					
		m2	2,990	2,337	6,987,630	
石・ブロック積(張)工 (指定部分)		式	1		2,522,770	
作業土工		式	1		138,195	
床掘り	土砂 小規模					
		式	1		63,405	
埋戻し	土砂 小規模					
		式	1		74,790	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,384,575	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	21	9,302	195,342	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm					
		m2	71	25,440	1,806,240	
胴込・裏込材(碎石)	C-40					
		m3	31	10,489	325,159	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	1	57,834	57,834	
排水構造物工 (指定部分)		式	1		1,118,628	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		196,725	
床掘り	土砂 小規模	式	1		84,540	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		112,185	
管渠工		式	1		281,110	
暗渠排水管 (1)	P(Po-B)- $\phi$ 0.40 (Sd-B)	m	8	12,220	97,760	
暗渠排水管 (2)	$\phi$ 400 FRPM管	m	10	18,335	183,350	
集水柵・マンホール工		式	1		549,326	
アレキヤスト集水柵 (1)	Dc-S-0.80-0.80-1.20	箇所	1	263,485	263,485	
アレキヤスト集水柵 (2)	Dc-M-0.80-0.80-1.18	箇所	1	285,841	285,841	
背面排水工		式	1		91,467	
暗渠排水管	VP $\phi$ 150	m	9	10,163	91,467	
橋梁付属物工 (指定部分)		式	1		179,976	
検査路工		式	1		179,976	
検査路 (法面階段)		m	8	22,497	179,976	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
調整池工		式	1		14,732,601	
路体盛土工		式	1		1,295,445	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	790	226.2	178,698	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	810	1,152	933,120	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	810	226.7	183,627	
作業土工		式	1		101,855	
床掘り	土砂 1m以上2m未満					
		式	1		27,549	
埋戻し	土砂 小規模					
		式	1		74,306	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		6,981,900	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm					
		m	75	9,463	709,725	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm					
		m2	210	24,582	5,162,220	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m3	105	7,271	763,455	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)(高炉)					
		m3	6	57,750	346,500	
付帯構造物工		式	1		229,481	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
碎石舗装	RC-40 t=100mm					
		m2	118	471.2	55,601	
張芝						
		m2	70	2,484	173,880	
排水構造物工						
		式	1		6,099,414	
油水分離ます	標準タイプ (平地部) ABCロック					
		基	3	1,160,974	3,482,922	
分岐桟	600×10000×H600					
		基	1	357,065	357,065	
合流桟	600×10000×H900					
		基	1	583,100	583,100	
集水桟	800×800×H800					
		基	1	105,364	105,364	
架台コンクリート	18-8-25(20) (高炉)					
		箇所	1	1,088,180	1,088,180	
U型側溝(1)	PU1-450 クレーチング蓋 T-2					
		m	6	21,044	126,264	
U型側溝(2)	PU1-450 クレーチング蓋 T-14					
		m	6	34,614	207,684	
プレキャストU型側溝	300B					
		m	17	8,755	148,835	
かご工						
		式	1		24,506	
ふとんかご	L2000×B1200×H500 割栗石含む					
		m	2	12,253	24,506	
応急処理工						
		式	1		4,022,721	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		4,022,721	
応急作業	借地復旧	式	1		4,022,721	
構造物撤去工 (指定部分)		式	1		1,099,194	
防護柵撤去工		式	1		236,700	
立入防止柵撤去	H=1.5m	m	90	2,630	236,700	
排水構造物撤去工		式	1		294,570	
U型側溝撤去	再利用撤去	m	90	3,273	294,570	
構造物取壊し工		式	1		205,067	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	19	10,793	205,067	
防草シート撤去工		式	1		231,990	
防草シート撤去	W=1.0m	m <sup>2</sup>	380	610.5	231,990	
運搬処理工		式	1		130,867	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	19	3,251	61,769	
廃プラスチック運搬		式	1		9,393	1回

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	19	2,648	50,312	
廃プラスチック処分		t	0.1	93,934	9,393	
仮設工		式	1		5,687,647	
表層地盤改良シート工		式	1		5,856,750	
表層地盤改良シート	撤去					
		m2	4,110	1,425	5,856,750	
仮橋・仮桟橋工		式	1		-2,473,520	
橋脚基礎	杭基礎撤去					
		本	54	27,045	1,460,430	
橋脚	撤去					
		t	31	-13,550	-420,050	
仮橋上部	撤去					
		t	123	-30,860	-3,795,780	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋 ]	撤去					
		m2	600	469.8	281,880	
大型土のう工		式	1		234,635	
大型土のう	撤去					
		袋	334	702.5	234,635	
交通管理工		式	1		2,069,782	
交通誘導警備員		式	1		2,069,782	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工 (指定部分)		式	1		10,355,939	
工事用道路工		式	1		2,457,789	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去					
		m2	891	2,073	1,847,043	
枕土のう	製作・設置					
		m	743	822	610,746	
坂路工		式	1		5,847,632	
坂路盛土	4.0m以上					
		m3	2,300	227.6	523,480	
土材料	C-40					
		m3	790	4,602	3,635,580	
土砂等運搬 (T1調整池SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	660	414.2	273,372	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	1,220	1,160	1,415,200	
作業ヤード撤去工		式	1		191,601	
すき取り(掘削)	C-40					
		m3	610	314.1	191,601	
交通管理工		式	1		1,858,917	
交通誘導警備員		式	1		1,858,917	
直接工事費		式	1		97,495,350	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		28,862,958	
共通仮設費		式	1		18,448,068	
運搬費		式	1		5,536,933	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,181,027	
仮設材運搬費	支持杭H350×350 覆工板1.0m×2.0m	式	1		2,254,325	
仮設材運搬費 (指定部分)	敷鉄板22×1524×6096	式	1		1,101,581	
技術管理費		式	1		11,006,822	
保守管理(ICT) (指定部分)		式	1		80,938	
システム初期費(ICT) (指定部分)		式	1		1,076,484	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT) (指定部分)		式	1		2,677,121	
3次元出来形管理・3次元データ納 品費用 (指定部分)		式	1		1,549,912	
土質試験 (指定部分)		式	1		2,508,039	
試験施工 (指定部分)		式	1		2,840,914	
沈下板設置 (指定部分)		式	1		273,414	

## 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
營繕費		式	1		900,639	
快適化 (指定部分)		式	1		900,639	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,003,674	
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,414,890	
純工事費		式	1		126,358,308	
現場管理費		式	1		38,219,599	
工事原価		式	1		217,101,620	
一般管理費等		式	1		32,478,380	
工事価格		式	1		249,580,000	
消費税相当額		式	1		24,958,000	
工事費計		式	1		274,538,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路改良						
【高須賀地区】		式	1		32,817,634	
道路土工 (指定部分)		式	1		11,359,527	
掘削工		式	1		1,184,123	
掘削	土砂 片切掘削 m <sup>3</sup>		6	1,211	7,266	
掘削	土砂 オーブンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満 m <sup>3</sup>		0	312	0	
掘削	土砂 オーブンカット 押土無 障害有 BH 0.28m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		490	868.7	425,663	
掘削土砂搬出 (No. 307+60付近)	搬出入制限有 土砂 クレーン50t吊による搬出 m <sup>3</sup>		50	7,890	394,500	
機械搬入・搬出 (No. 307+60付近)	搬出入制限有 クレーン50t吊による機械搬入・搬出 式		1		356,694	
路体盛土工		式	1		1,051,310	
路体(築堤)盛土	2.5m未満 m <sup>3</sup>		0	6,136	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満 m <sup>3</sup>		260	810.5	210,730	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 m <sup>3</sup>		0	226.2	0	
路体(築堤)盛土	搬出入制限有 4.0m以上 m <sup>3</sup>		400	858.8	343,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) m <sup>3</sup>		0	1,152	0	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (鴻野山SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	290	1,714	497,060	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	0	226.7	0	
路床盛土工						
		式	1		8,980,160	
路床盛土 上部	4.0m以上					
		m3	0	348.1	0	
路床盛土 上部(No. 307+60付近)	搬出入制限有 4.0m以上 クレーン50t 吊による土砂搬入(BH0.45m3積込) 含む					
		m3	130	13,658	1,775,540	
路床盛土 下部	4.0m以上					
		m3	0	348.1	0	
路床盛土 下部(No. 307+60付近)	搬出入制限有 4.0m以上 クレーン50t 吊による土砂搬入(BH0.45m3積込) 含む					
		m3	330	13,658	4,507,140	
土材料	C-40					
		m3	590	4,572	2,697,480	
法面整形工						
		式	1		143,934	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	0	422.8	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無					
		m2	210	685.4	143,934	
法面工 (指定部分)						
		式	1		633,470	
植生工						
		式	1		633,470	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満					
		m2	0	1,476	0	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
種子散布	肥料有り 100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満					
		m <sup>2</sup>	190	3,182	604,580	
防草シート	2層構造 1・2×25m 目付量310g/m <sup>2</sup> 以上					
		m <sup>2</sup>	18	1,605	28,890	
排水構造物工 (指定部分)		式	1		1,480,980	
作業土工		式	1		326,622	
床掘り	土砂 小規模					
		式	0		0	
床掘り	土砂 小規模					
		式	1		105,823	
埋戻し	土砂 小規模					
		式	0		0	
埋戻し	土砂 小規模					
		式	1		149,789	
掘削土砂搬出 (No. 307+60付近)	搬出入制限有 土砂 クレーン50t吊による搬出					9m <sup>3</sup>
		式	1		71,010	
側溝工						
		式	1		315,942	
アレキヤストU型側溝	Ds-PuL-0.30-0.30(F)					
		m	33	8,119	267,927	
アレキヤストU型側溝	Ds-PuL-0.30-0.30(F) 縦排水部					
		m	5	9,603	48,015	
排水溝	Ev-B(A) 掘削手間込み					
		m	0	1,115	0	
管渠工		式	1		15,038	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
有孔管	φ 200	m	2	7,519	15,038	
集水桿・マンホール工		式	1		447,090	
現場打ち集水桿	G1-B500-L500-H500	箇所	0	46,438	0	
プレキャスト集水桿	G1-B500-L500-H500 プレーチング蓋 ボルト固定式 T-25 普通目	箇所	5	89,418	447,090	
蓋	G1-B500-L500用 プレーチング蓋 ボルト固定 T-25(普通目)	枚	0	32,617	0	
排水工		式	1		376,288	
小段排水	Ds-K(1)-Bf-0.30-0.30	m	22	8,287	182,314	
張りコンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C指定無し コンクリート夜間割増無 厚さ5cm	m <sup>2</sup>	33	5,878	193,974	
防護柵工 (指定部分)		式	1		151,912	
防止柵工		式	1		151,912	
立入防止柵	H=1.5m 再利用	m	17	8,936	151,912	
構造物撤去工 (指定部分)		式	1		47,670	
かご撤去工		式	1		1,110	
ふとんかご撤去	1.2m×0.5m×0.4m	m	0.5	2,220	1,110	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート撤去工		式	1		30,570	
防草シート撤去	二層構造 t=1.2mm W=1.0m L=50m	m <sup>2</sup>	50	611.4	30,570	
運搬処理工		式	1		15,990	
廃プラスチック運搬		式	1		9,406	1回
廃プラスチック処分		t	0.07	94,065	6,584	
調整池工		式	1		15,019,520	
堤体盛土工		式	1		1,499,184	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	710	810.5	575,455	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	670	1,152	771,840	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	670	226.7	151,889	
作業土工		式	1		394,986	
床掘り	土砂 1m以上2m未満	式	1		60,609	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		334,377	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		12,989,174	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	180	7,871	1,416,780	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m <sup>2</sup>	386	24,582	9,488,652	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	179	7,271	1,301,509	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m <sup>3</sup>	13	57,722	750,386	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m <sup>3</sup>	0.5	63,694	31,847	
付帯構造物工		式	1		136,176	
碎石舗装	RC-40 t=100mm	m <sup>2</sup>	289	471.2	136,176	
仮設工		式	1		955,537	
大型土のう工		式	1		159,467	
大型土のう	撤去	袋	227	702.5	159,467	
交通管理工		式	1		796,070	
交通誘導警備員		式	1		796,070	
仮設工 (指定部分)		式	1		3,169,018	
工事用道路工		式	1		230,476	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		230,476	157m <sup>2</sup>
昇降用設備工		式	1		395,167	
登り桟橋		式	1		395,167	1箇所
飛散防止工		式	1		816,000	
飛散防止ネット	H=1.6m 設置・撤去	式	1		816,000	50m
土のう工		式	1		26,339	
枕土のう	製作・設置	m	32	823.1	26,339	
交通管理工		式	1		1,701,036	
交通誘導警備員		式	1		1,701,036	
直接工事費		式	1		32,817,634	
共通仮設費		式	1		7,037,389	
共通仮設費		式	1		3,370,731	
運搬費		式	1		389,926	
仮設材運搬費 (指定部分)	敷鉄板22×1524×6096	式	1		389,926	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
準備費		式	1		1,048,826	
表土処理(指定部分) (No. 307+60付近)	搬出入制限有	式	1		1,048,826	
技術管理費		式	1		1,350,845	
地質調査 (指定部分)		式	1		1,288,692	
沈下板設置 (指定部分)		式	1		62,153	
營繕費		式	1		182,298	
快適化 (指定部分)		式	1		182,298	
現場環境改善費(率計上)		式	1		398,836	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,666,658	
純工事費		式	1		39,855,023	
現場管理費		式	1		12,668,690	
工事原価		式	1		52,523,713	