

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	水郷建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	潮来市上戸 2 0 1 3
工 事 の 名 称	R 5 東関道島須茂木地区改良工事
工 事 場 所	茨城県潮来市島須地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路改良 1 式 道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 法面工 1 式 カルバート工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 8 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 0 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 9 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>【島須地区】</p> <p>1. 道路土工 起工測量の結果、設計時の数量との差異が確認されたため、路体盛土工 (ICT) を増工し、掘削工 (ICT)、法面整形工 (ICT) を減工する。</p> <p>2. 地盤改良工 現地精査の結果、深い地層まで軟弱な地質が確認されたため、固結工 (ICT) を追加する。</p> <p>3. 法面工 起工測量の結果、路体盛土工 (ICT) の施工面積が増加したことにより、植生工を増工する。</p> <p>4. カルバート工 工事間調整の結果、施工範囲の変更を行ったことにより、カルバート工を削除する。</p> <p>5. 排水構造物工 工事間調整の結果、施工範囲の変更を行ったことにより、排水構造物工を削除する。</p> <p>6. 構造物撤去工 現地精査の結果、本工事に支障となる撤去物が確認されたため、構造物取壊し工を増工する。</p> <p>7. 仮設工 排水構造物工の削除に伴い、土留・仮締切工を削除する。</p> <p>8. 共通仮設費</p> <p>1) 運搬費として、仮設材運搬費を増工する。重建設機械分解組立輸送費を減工する。</p> <p>2) 事業損失防止施設費として、騒音調査費、振動調査費、水質調査費を追加する。</p> <p>3) 技術管理費として、土質試験費、地質調査費、土壌分析、動態観測、BIM/CIMモデル作成費、遠隔臨場を追加し、六価クロム溶出試験費、システム初期費 (ICT) を増工し、保守管理 (ICT)、3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (ICT) を減工する。</p> <p>4) 営繕費として、快適トイレを追加する。</p> <p>【築地地区】</p> <p>9. 地盤改良工 現地精査の結果、深い地層まで軟弱な地質が確認されたため、固結工 (ICT) を追加する。</p> <p>10. 仮設工 設計照査の結果、地盤改良工の施工に伴い作業ヤード整備工を追加する。</p> <p>11. 共通仮設費</p> <p>1) 運搬費として、重建設機械分解組立輸送費、仮設材運搬費を追加する。</p> <p>2) 技術管理費として、地質調査費、保守管理 (ICT) を追加する。</p>