

標準様式例6-2（工事）

（ 第1回、最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月12日
契約業者	(株)吉田組東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目5番9号(啓明商事Kビル)
工事の名称	R6利根川右岸稲子堤防強化(上)その2工事
工事場所	埼玉県羽生市稲子地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約460m 河川土工 1式 掘削工 約40m ³ 盛土工 約1,900m ³ 盛土工(ICT) 約59,000m ³ 法面整形工(ICT) 約29,000m ² 土砂改良工 約15,000m ³ 法尻処理工 1式 湿潤化防止工 1式 法覆護岸工 1式 植生工 約29,300m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約2,700m ² プレキャスト擁壁工 1式 擁壁工 1式 側溝工 1式 集水樹工 1式 縁石工 1式 坂路工 1式 アスファルト舗装工 約1,000m ² 縁石工 1式 擁壁工 1式 付替水路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年4月14日
工期(至)	令和8年1月15日
変更前の契約金額	391,160,000 円(税込み)
変更金額	+7,051,000 円(税込み)
変更後の契約金額	398,211,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更。

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月24日
契約業者	(株)吉田組東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目5番9号(啓明商事Kビル)
工事の名称	R6利根川右岸稲子堤防強化(上)その2工事
工事場所	埼玉県羽生市稲子地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約460m 河川土工 1式 掘削工 約40m ³ 盛土工 約12,000m ³ 盛土工(ICT) 約47,000m ³ 法面整形工(ICT) 約28,000m ² 法尻処理工 1式 湿潤化防止工 1式 法覆護岸工 1式 植生工 約29,300m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約2,700m ² プレキャスト擁壁工 1式 擁壁工 1式 側溝工 1式 集水樹工 1式 縁石工 1式 坂路工 1式 アスファルト舗装工 約1,000m ² 縁石工 1式 擁壁工 1式 付替水路工 1式 上水道布設替工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年4月14日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	398,211,000 円(税込み)
変更金額	+51,700,000 円(税込み)
変更後の契約金額	449,911,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・計画を見直した結果、盛土工(ICT)を減工し、盛土工を増工。 2. 土砂改良工 ・土取計画の変更に伴い、土砂改良工を削除。 3. 付帯道路工 ・現地精査の結果、プレキャストL型擁壁を減工。 ・L型擁壁下部の地耐力が不足している事が判明したため、対策としてコマ基礎を追加。 ・アスファルト舗装部においてCBR試験の結果、地耐力が不足することが判明したため路床置換を追加。 ・現地調査の結果、民地ブロック塀が施工箇所付近に存在したため対策として簡易土留板を追加。 4. 付替水路工 ・アスファルト舗装部においてCBR試験の結果、地耐力が不足することが判明したため路床置換を追加。 ・側溝工ボックスカルバート部の地耐力が不足している事が判明したためマットレス工法を追加。 ・L型擁壁下部の地耐力が不足している事が判明したため、対策としてコマ基礎を追加。 5. 上水道布設替工 ・管理用道路下部に羽生市の水道が存在する事が判明したため、上水道布設替工を追加。 6. 仮設工 ・コマ基礎設置に伴い、掘削が生じ、土留めを要するため建込簡易土留を追加。 7. 共通仮設費 ・建込簡易土留の追加に伴い、仮設材運搬費を増工。 8. 準備費 ・土取場の変更に伴い、伐木除根を増工。 9. 技術管理費 ・土砂改良の削除に伴い、土質試験費を減工。 10. 工期 ・工期は、上記の増工及び上水道布設替工の追加により76日間延長し令和8年3月31日までとした。