

標準様式例6-2（工事）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月24日
契約業者	(株)ケージーエム
契約業者の住所	埼玉県熊谷市村岡306-1
工事の名称	R6利根川右岸上新郷堤防強化工事
工事場所	埼玉県羽生市上新郷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約440m 河川土工 1式 掘削工 約500m ³ 盛土工 約1,600m ³ 盛土工(ICT) 約34,700m ³ 法面整形工 約300m ² 法面整形工(ICT) 約16,900m ² 地盤改良工 1式 固結工(ICT) 約4,600m ³ 法覆護岸工 1式 植生工 約8,900m ² 法尻処理工 1式 湿潤化防止工 1式 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約900m ² 取付道路工 1式 側溝工 1式 付替水路工 1式 上水道工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年12月12日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	259,160,000 円(税込み)
変更金額	+26,070,000 円(税込み)
変更後の契約金額	285,230,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査の結果、盛土工(ICT)を増工。 2. 地盤改良工 ・中層混合処理をICTで計上。 3. 付帯道路工 ・アスファルト舗装部においてCBR試験の結果、地耐力が不足することが判明したため路床置換を追加。 4. 上水道工 ・地盤改良工に羽生市水道管が支障となる事が判明したため、上水道工を追加。 5. 準備費 ・土取場に樹木が多く存在し、支障となるため伐木除根を追加。 6. 工期 ・工期は、上記の増工及び上水道工の追加により44日間延長し令和8年2月27日までとした。