

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 岡谷組
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市幸町 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号松本波田道路新村和田地区外改良 4 工事
工 事 場 所	長野県松本市新村地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 3 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 岡谷組
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市幸町 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号松本波田道路新村和田地区外改良 4 工事
工 事 場 所	長野県松本市新村地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>道路改良【新村地区】 道路土工（残土処理工 24,000m³） 擁壁工（ｼﾞｵｸﾞﾚｯﾄ補強土壁工 37m） 排水構造物工（側溝工 603m、管渠工 60m、集水桝・マンホール工 8箇所） 構造物撤去工（構造物取壊し工 1057m³、運搬処理工 60m³） 仮設工（工事用道路工 1式、排水管移設工 190m、防塵対策工 1式、交通管理工 1式） 応急処理工 1 式</p> <p>道路改良【波田地区】 道路土工（残土処理工 950m³） 仮設工（交通管理工 1式）</p>
工 期 （自）	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 8 年 2 月 1 0 日

変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 9 , 9 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>【道路改良（新村地区）】</p> <p>1. 道路土工</p> <p>1) 現地精査の結果、掘削工、路体盛土工（畦畔部）、法面整形工について数量精査（減）する。</p> <p>2) 工事間調整に伴い、仮置き土搬出元を波田地区から新村地区へ変更したため残土処理工を追加する。</p> <p>2. 擁壁工</p> <p>詳細設計の引渡しに伴い、擁壁工を増工する。</p> <p>3. 排水構造物工</p> <p>1) 現地精査の結果、作業土工及び側溝工を数量精査（減）し、集水枥・マンホール工の規格変更を行う。</p> <p>2) 工事用道路整備に伴い、一部側溝工を管渠工へ変更する必要があるため、管渠工を追加する。</p> <p>4. 構造物撤去工</p> <p>現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を数量精査（増）する。</p> <p>5. 仮設工</p> <p>1) 盛土施工に伴い、工事用道路の付け替えが必須のため工事用道路工、排水管移設工を追加する。</p> <p>2) 盛土施工に伴い、周囲の田畑等への粉塵対策として防塵対策工を追加する。</p> <p>3) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。</p> <p>6. 共通仮設費</p> <p>1) ICT活用に伴い技術管理費を増工する。</p> <p>2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。</p> <p>【道路改良（波田地区）】</p> <p>7. 道路土工</p> <p>工事間調整に伴い、仮置き土搬出元を波田地区から新村地区へ変更したため残土処理工を数量精査（減）する。</p> <p>8. 応急処理工</p> <p>現地調査の結果、応急処理工を減工する。</p>