

単 価 合 意 書

令和7年12月24日に契約したR7小滝川一号砂防堰堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年01月07日

発注者 住所 栃木県足利市田中町661-3

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所長 荒井 満

受注者 住所 群馬県桐生市新里町小林47番地

氏名 大川建設株式会社 代表取締役 大川 弘志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		71,368,062	
砂防土工		式	1		1,432,496	
残土処理工		式	1		1,432,496	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		74,377	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		572,727	
土砂等運搬	硬岩	式	1		785,392	
法面工		式	1		12,629,458	
鉄筋挿入工		式	1		12,629,458	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔径φ90 削孔長4.36m 鉄筋長4.5m	m	153	75,416	11,538,648	
受圧板	FRP格子状パネ	枚	35	31,166	1,090,810	
コンクリート堰堤工		式	1		35,631,527	
作業土工		式	1		2,330,325	
床掘り(掘削(砂防))	岩塊・玉石	式	1		233,546	
床掘り(掘削(砂防))	硬岩	式	1		1,123,339	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		388,514	
基面整正		式	1		22,120	
岩盤清掃		式	1		562,806	
コンクリート堰堤本体工		式	1		24,591,659	
コンクリート D種	21-5-40(高炉B)	m3	562	29,681	16,680,722	
堤冠コンクリート A種	27-5-40(高炉B)	m3	19.9	35,676	709,952	
堤冠コンクリート G種	鉄材コンクリート	m3	2.1	232,589	488,436	
水抜暗渠	800mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	m	4.2	40,559	170,347	
止水板	CC300×7	m	12	5,166	61,992	
残存型枠	残存化粧型枠	m2	88	18,403	1,619,464	
残存型枠		式	1		2,129,110	
型枠		式	1		803,704	
足掛金物		本	20	8,021	160,420	
用心鉄筋	SD345 D13	t	0.09	172,733	15,545	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堰堤内仮排水路						
		式	1		1,488,111	
足場						
		式	1		263,856	
間詰工						
		式	1		1,252,785	
間詰コンクリート	21-5-40(高炉B)					
		式	1		1,098,227	
型枠						
		式	1		154,558	
間詰擁壁工						
		式	1		7,456,758	
コンクリート	21-8-40(高炉B)					
E種		m3	136	30,866	4,197,776	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10					
		m2	18	3,690	66,420	
残存型枠	残存化粧型枠					
		m2	55	18,557	1,020,635	
残存型枠						
		式	1		1,904,993	
吸出し防止材	10mm					
		式	1		1,904	
足場						
		式	1		83,554	
袋詰玉石	3t用(長期性能型) 購入材					
		袋	6	30,246	181,476	
仮設工						
		式	1		21,674,581	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工						
		式	1		20,521,175	
工事用道路						
		式	1		11,911,369	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm					
		式	1		445,669	
大型土のう	耐候性土のう					
		式	1		8,164,137	
作業ヤード整備工						
		式	1		791,977	
ヤード造成						
		式	1		791,977	
交通管理工						
		式	1		361,429	
交通誘導警備員						
		式	1		361,429	
直接工事費						
		式	1		71,368,062	
共通仮設費						
		式	1		7,248,452	
共通仮設費						
		式	1		1,253,782	
安全費						
		式	1		519,481	
落石防護網						
		式	1		519,481	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		734,301	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		5,994,670	
純工事費		式	1		78,616,514	
現場管理費		式	1		22,208,522	
工事原価		式	1		100,825,036	
一般管理費等		式	1		17,054,964	
工事価格		式	1		117,880,000	
消費税相当額		式	1		11,788,000	
工事費計		式	1		129,668,000	