

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	松本土建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市大字島立 6 3 5 番地 1
工 事 の 名 称	R 6 釜無川上流砂防設備工事
工 事 場 所	長野県諏訪郡富士見町落合地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<div> <div>道路改良【本谷地区】</div> <div> <div>1 式</div> <div>道路土工</div> <div>1 式</div> <div>護岸工</div> <div>1 式</div> <div>根固め・水制工</div> <div>1 式</div> <div>構造物撤去工</div> <div>1 式</div> <div>仮設工</div> <div>1 式</div> </div> <div>道路改良【釜無砂防堰堤工区】</div> <div> <div>1 式</div> <div>道路土工</div> <div>1 式</div> <div>根固め・水制工</div> <div>1 式</div> <div>仮設工</div> <div>1 式</div> </div> <div>道路改良【洞ヶ沢地区】</div> <div> <div>1 式</div> <div>根固め・水制工</div> <div>1 式</div> </div> </div>
工 期 ( 自 )	令和 7 年 5 月 2 7 日
工 期 ( 至 )	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 1, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 3, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4, 7 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> <li>道路土工 (本谷地区) <ul style="list-style-type: none"> <li>起工測量の結果、当初想定地盤線が、現況と差異があることが判明したため、作業土工の施工数量を変更 (増) する。</li> <li>現地精査の結果、路体盛土工及び、法面整形工の施工数量を変更 (増) する。</li> <li>受発注者間協議の結果、受注者より ICT の活用について希望があったため、路体盛土工及び、法面整形工を増工する。</li> </ul> </li> <li>護岸工 (本谷地区) <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、根固めブロックの支給場所の変更による運搬距離の増加により、根固めブロック工を増工する。</li> </ul> </li> <li>根固め・水制工 (本谷地区) <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、根固めブロック連結金具の数量精算に伴い、根固めブロック工を増工する。</li> </ul> </li> <li>構造物撤去工 (本谷地区) <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、当初見込んでいた舗装版切断を実施せず舗装版撤去が行えることが判明したため、構造物取壊し工、運搬処理工を変更 (減) する。</li> </ul> </li> <li>仮設工 (本谷地区) <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、工事用道路法面の落石防止対策が必要になることが判明したため、工事用道路工落石防止対策を追加増工する。</li> </ul> </li> <li>共通仮設費 (本谷地区) <ul style="list-style-type: none"> <li>受発注者間協議により、安全費 (繊維網 (落石防護ネット))、技術管理費 (3 次元出来形管理等)、営繕費 (快適トイレ) を追加増工し、土石流感知設備費、技術管理費 (配合試験費、基礎地盤調査費) を増工する。</li> </ul> </li> <li>道路土工 (釜無砂防堰堤工区) <ul style="list-style-type: none"> <li>起工測量の結果、当初想定地盤線が、現況と差異があることが判明したため、作業土工の施工数量を変更 (減) する。</li> <li>現地精査の結果、法面整形工の施工数量を変更 (増) する。</li> <li>受発注者間協議の結果、受注者より ICT の活用について希望があったため、法面整形工を増工する。</li> </ul> </li> <li>根固め・水制工 (釜無砂防堰堤工区) <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、根固めブロックの連結金具設置個数の増加により、根固めブロック工を増工する。</li> </ul> </li> <li>仮設工 (釜無砂防堰堤工区) <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、工事用道路面の不陸整正が必要になることが判明したため、工事用道路工を増工する。</li> </ul> </li> <li>共通仮設費 (釜無砂防堰堤工区) <ul style="list-style-type: none"> <li>受発注者間協議により、安全費 (土石流感知設備費)、営繕費 (快適トイレ) を追加増工する。</li> </ul> </li> <li>共通仮設費 (洞ヶ沢地区) <ul style="list-style-type: none"> <li>受注者協議により、営繕費 (快適トイレ) を追加増工する。</li> </ul> </li> <li>工期 <ul style="list-style-type: none"> <li>工期については、元設計とおりとする。</li> </ul> </li> </ol>