

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月 9日 |
| 契約業者名 | 国土開発工業(株) |
| 契約業者の住所 | 神奈川県厚木市中町 2-6-10 |
| 工事の名称 | R6横環南栄IC・JCT改良その1工事 |
| 工事場所 | 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 | 1. 道路土工(Eランプ) 一式 2. 地盤改良工 一式 3. 擁壁工 一式 4. 構造物撤去工 一式 5. 仮設工 一式 6. 共通仮設費 一式 |
| 工期(自) | 令和 6年10月 3日 |
| 工期(至) | 令和 7年12月19日 |
| 変更前の契約金額 | 142,450,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 41,525,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 183,975,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 道路土工(Eランプ) ・現地調査の結果、既設改良体の掘削が必要になったため、掘削工および残土処理工を増工する。 ・土質試験の結果、当初予定していた現地発生土が盛土の流用に適さず、盛土材を追加する必要が生じたため、路体盛土工を増工する。 2. 地盤改良工 ・地質調査の結果、固化材使用量が減となったため、路床安定処理工を減工する。 3. 擁壁工 ・現地調査の結果、施工範囲について他施工箇所との調整を行う必要が生じたため、場所打擁壁工(Eランプ2号)を削除する。 ・関係機関との協議の結果、補強土壁の壁面材を変更する必要が生じたため、帯鋼補強土壁等を増工する。 ・現地調査の結果、施工範囲について他施工箇所との調整を行う必要が生じたため、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工(3号)を削除する。 4. 構造物撤去工 ・現地調査の結果、農業用水柵を撤去する必要が生じたため、構造物取壊し工および運搬処理工を追加する。 5. 仮設工 ・現地調査の結果、工事用道路工、水替え工、防塵対策工を追加する。 ・現地精査の結果、他工事と共通の工事用道路を使用するため、交通管理工を削除する。 6. 共通仮設費 ・土質等試験費、BIM/CIM活用工事に要する費用、施工調査費、遠隔臨場費として技術管理費に追加する。 ・快適トイレに要する費用として営繕費を追加する |