

単 価 合 意 書

2025年12月26日に契約したR7横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年01月16日

発注者 住所 横浜市中区新港1-6-1
横浜新港合同庁舎 4階
氏名 分任支出負担行為担当官及び分任契約担当官
関東地方整備局
横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 神奈川県愛甲郡愛川町
中津4071-1
氏名 大野建設株式会社
代表取締役 大野 治雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		146,045,778	
道路土工		式	1		1,895,510	
掘削工(ICT)		式	1		1,492,369	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	1,400	411.1	575,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470	1,823	856,810	
整地	残土受け入れ地での処理	m3	470	127.7	60,019	
路体盛土工		式	1		202,576	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m3	4	6,764	27,056	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	200	877.6	175,520	
路体盛土工(ICT)		式	1		110,176	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	440	250.4	110,176	
路床盛土工(ICT)		式	1		65,358	
路床盛土(ICT)		m3	180	363.1	65,358	
法面整形工(ICT)		式	1		25,031	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	862.7	8,627	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	30	546.8	16,404	
地盤改良工		式	1		1,175,440	
置換工		式	1		1,175,440	
置換	RC-40	m3	140	8,396	1,175,440	
擁壁工		式	1		2,843,690	
作業土工		式	1		429,278	
床掘り	土砂	式	1		158,410	
埋戻し	土砂	式	1		122,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		142,880	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		5,108	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,414,412	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	36	67,067	2,414,412	
舗装工		式	1		9,009,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装準備工		式	1		432,039	
不陸整正 (1)	車道部	m2	726	175.7	127,558	
不陸整正 (2)	歩道部	m2	743	409.8	304,481	
アスファルト舗装工 (1)		式	1		2,042,324	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	443	661.8	293,177	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm	m2	443	589.7	261,237	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	443	1,710	757,530	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	444	1,645	730,380	
アスファルト舗装工 (2)		式	1		2,106,125	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	726	579.3	420,571	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm	m2	726	589.7	428,122	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	726	1,732	1,257,432	
透水性舗装工 (1)		式	1		528,536	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	137	1,094	149,878	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	138	882.9	121,840	
表層	透水性アスコン 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	138	1,861	256,818	
透水性舗装工 (2)		式	1		2,974,154	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	743	1,094	812,842	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	743	882.9	655,994	
表層	透水性アスコン 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	743	2,026	1,505,318	
コンクリートシール工		式	1		926,806	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	170	496.8	84,456	
コンクリートシール	18-8-25(20)(高炉)	m2	170	4,955	842,350	
カルバート工		式	1		55,965,250	
作業土工		式	1		2,418,897	
床掘り (1)	土砂 A領域	式	1		119,251	
床掘り (2)	土砂 B領域	式	1		291,555	
床掘り (3)	土砂 C領域	式	1		471,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂					
		式	1		961,350	
掘削補助機械搬入搬出						
		式	1		48,302	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		492,210	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		34,479	
プレキャストカーポート工						
		式	1		48,336,372	
プレキャストボックス	1500×2500					
		m	28	1,726,299	48,336,372	
階段工						
		式	1		5,209,981	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 20.8 c m					
(1)		m ²	1	9,013	9,013	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 23.9 c m					
(2)		m ²	1	10,856	10,856	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 10 c m					
(3)		m ²	12	7,937	95,244	
コンクリート	24-8-25(20)(高炉)					
(1)		m ³	28	29,792	834,176	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉)					
(2)		m ³	10	36,633	366,330	
鉄筋	SD345 D13					
(1)		t	1.04	179,149	186,314	
鉄筋	SD345 D16~25					
(2)		t	0.96	177,165	170,078	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械式鉄筋定着	D13 L≦1m					
		箇所	240	275.9	66,216	
型枠	一般型枠					
(1)		式	1		1,219,920	
型枠	一般型枠					
(2)		式	1		230,200	
支保	f≦40kN/m ² [t≦120cm]					
		式	1		53,700	
足場	安全ネット必要					
		式	1		717,990	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20					
		m ²	6	5,516	33,096	
止水板	L型止水板(コ ^o ム製)					
		m	16	76,053	1,216,848	
排水構造物工						
		式	1		13,462,652	
作業土工						
		式	1		3,087,358	
床掘り	土砂					
		式	1		1,176,760	
埋戻し	土砂					
		式	1		1,392,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		500,080	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		17,878	
側溝工						
		式	1		8,185,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プラスチック形側溝	幅 65 c m 高さ 14 c m	m	7	34,450	241,150	
管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	194	18,982	3,682,508	
プラスチックU型側溝 (1)	PU2-300×300×2000	m	122	14,768	1,801,696	
プラスチックU型側溝 (2)	PU3-300×300×2000	m	101	18,746	1,893,346	
自由勾配側溝 (1)	300×400	m	5	15,713	78,565	
自由勾配側溝 (2)	300×500	m	2	16,800	33,600	
自由勾配側溝 (3)	300×600	m	2	18,925	37,850	
自由勾配側溝 (4)	300×700	m	3	20,248	60,744	
自由勾配側溝 (5)	300×800	m	10	22,847	228,470	
自由勾配側溝 (6)	300×900	m	4	24,264	97,056	
インポートコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	1	30,859	30,859	
管渠工		式	1		843,351	
暗渠排水管	VU φ 200	m	5	4,839	24,195	
鉄筋コンクリート台付管	φ 300	m	39	21,004	819,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,346,099	
現場打ち街渠桝 (1)	400×350×400 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	1	92,513	92,513	
現場打ち街渠桝 (2)	500×500×600 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	5	81,751	408,755	
現場打ち街渠桝 (3)	500×500×700 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	2	86,333	172,666	
プレキャスト街渠桝 (1)	300×300×680	箇所	5	67,568	337,840	
プレキャスト街渠桝 (2)	300×400×780	箇所	2	74,749	149,498	
プレキャスト街渠桝 (3)	300×600×980	箇所	1	87,316	87,316	
プレキャスト街渠桝 (4)	300×700×1080	箇所	1	97,511	97,511	
縁石工						
		式	1		4,148,038	
作業土工						
		式	1		209,437	
床掘り	土砂					
		式	1		90,520	
埋戻し	土砂					
		式	1		81,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		35,720	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		1,277	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
		式	1		3,938,601	
歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)					
(1)		m	112	10,611	1,188,432	
歩車道境界ブロック	FK-2a-50					
(2)		m	25	8,405	210,125	
歩車道境界ブロック	FK-2a-20					
(3)		m	74	8,156	603,544	
歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)					
(4)		m	3	9,751	29,253	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)					
(5)		m	22	10,979	241,538	
歩車道境界ブロック	FK-2c-50					
(6)		m	7	10,592	74,144	
歩車道境界ブロック	FK-2c-20					
(7)		m	2	10,639	21,278	
歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)					
(8)		m	78	9,855	768,690	
歩車道境界ブロック	セロ摺付型ブロック 直線型					
(9)		m	2	10,705	21,410	
歩車道境界ブロック	摺付(両面 180/230×250×600(B) ～セーフティブロック)					
(10)		m	0.6	14,900	8,940	
植樹ブロック	150×180×600					
		m	97	7,951	771,247	
防護柵工						
		式	1		294,420	
路側防護柵工						
		式	1		294,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部 補正有	m	20	14,721	294,420	
区画線工		式	1		139,431	
区画線工		式	1		139,431	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	230	373.6	85,928	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	27	940.9	25,404	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	33	851.5	28,099	
応急処理工		式	1		6,998,003	
応急処理工		式	1		6,998,003	
応急処理		式	1		6,998,003	
構造物撤去工		式	1		3,077,350	
防護柵撤去工		式	1		93,660	
置き式ガードレール撤去		m	70	1,338	93,660	
構造物取壊し工		式	1		1,699,230	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		334,944	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	180	611.6	110,088	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	840	611.6	513,744	
舗装版破碎 (3)	アスファルト舗装版 舗装版厚 13 c m	m2	190	611.6	116,204	
舗装版破碎 (4)	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	87	858.8	74,715	
コンクリート擁壁撤去	H=1.5m	m3	23	11,215	257,945	
ブロック積撤去	H=1.5m	m3	26	11,215	291,590	
排水構造物撤去工		式	1		47,359	
街渠撤去		m	13	3,643	47,359	
縁石撤去工		式	1		25,158	
縁石撤去		m	14	1,797	25,158	
運搬処理工		式	1		1,211,943	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	74	3,642	269,508	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	63	5,291	333,333	
殻運搬 (3)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	6,519	19,557	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	74	3,996	295,704	
殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	63	1,972	124,236	
殻処分 (3)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	3,149	9,447	
現場発生品運搬		式	1		160,158	
仮設工		式	1		47,036,010	
土留・仮締切工		式	1		39,570,647	
床掘り	土砂	式	1		143,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		546,900	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		38,310	
鋼矢板 (1)	IV型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 12.5m 平均鋼矢板引抜長 12.5m	式	1		1,584,000	
鋼矢板 (2)	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m	式	1		20,140,568	
削孔(アンカー)	削孔長 15.5m 杭径 135mm 杭長 17.5m 杭打込長(掘削長) 15.5m	式	1		8,274,280	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		式	1		357,075	
グROUT注入		式	1		379,386	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボ-リングマシン移設		式	1		55,719	
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		2,385,351	
切梁・腹起し (1)		式	1		4,824,122	
切梁・腹起し (2)	アンカー部	式	1		796,470	
土のう	1.0m×1.0m×1.0m	式	1		44,766	
交通管理工		式	1		7,465,363	
交通誘導警備員 (1)	A	式	1		2,742,883	
交通誘導警備員 (2)	B	式	1		4,722,480	
直接工事費		式	1		146,045,778	
共通仮設費		式	1		30,029,925	
共通仮設費		式	1		13,307,406	
運搬費		式	1		3,664,321	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		518,645	
仮設材運搬費		式	1		3,145,676	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		6,541,983	
土質等試験費		式	1		7,181	
システム初期費(ICT)		式	1		1,082,834	
第三者による品質証明に係る費用			1		5,451,968	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,101,102	
共通仮設費(率計上)		式	1		16,722,519	
純工事費		式	1		176,075,703	
現場管理費		式	1		55,793,385	
工事原価		式	1		231,869,088	
一般管理費等		式	1		34,530,912	
工事価格		式	1		266,400,000	
消費税相当額		式	1		26,640,000	
工事費計		式	1		293,040,000	