

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 西浦右岸青宿地区護岸整備工事
工事地名	茨城県稲敷郡阿見町青宿地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	霞ヶ浦河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010001	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1 式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	113日間 自 令和 7年11月27日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	取手地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	霞ヶ浦	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月25日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
根固め工	1		
仮設工	1		
共通仮設費	1		
	式		
	式		
	式		

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 直轄河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 西浦右岸青宿地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		47,713,241				
根固め工		式	1		6,892,950				
根固めブロック工		式	1		3,480,150				
袋詰根固め水上運搬 (土浦新港～現場)	水上施工 1t型 L=5km 未満	袋	150	7,241	1,086,150				単-1号
袋詰根固め設置 (支給品)	水上施工 1t型	袋	150	15,960	2,394,000				単-2号
捨石工		式	1		3,412,800				
割栗石水上運搬 (土浦新港～現場)	水上施工 L=5km未満 1 50-200mm	m3	200	4,592	918,400				単-3号
割栗石投入	水上施工 150～200mm	m3	200	10,600	2,120,000				単-4号
割栗石敷均し	陸上施工	m3	200	1,872	374,400				単-5号
防護柵工		式	1		39,263,970				
防護施設工		式	1		39,263,970				
進入防止柵		m	1,463	24,490	35,828,870				単-6号

設計内訳書

工事名	R 6 西浦右岸青宿地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゲート		W=10. 0m	門	6	481, 300	2, 887, 800			単-7号
ゲート		W=12. 0m		1	547, 300	547, 300			単-8号
仮設工			式	1		1, 556, 321			
工事用道路工			式	1		1, 538, 102			
工事用道路盛土 進入部		2. 5m以上4. 0m未満	式	1		5, 528			内-1号
砕石設置・撤去			式	1		129, 888			内-2号
袋詰根固め水上運搬 (土浦新港～現場)		水上施工 1t型 L=5km 未満	袋	58	7, 241	419, 978			単-9号
袋詰根固め設置 (支給品)		水上施工 1t型	袋	58	15, 960	925, 680			単-10号
吸出し防止材設置・撤去		t=10mm	式	1		57, 028			内-3号
土留・仮締切工			式	1		18, 219			
土のう (撤去・再設置)		耐候性大型土のう (2t 用)	式	1		18, 219			内-4号
直接工事費			式	1		47, 713, 241			

設計内訳書

工事名	R 6 西浦右岸青宿地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,374,300				
共通仮設費		式	1		978,300				
運搬費		式	1		401,300				
作業船等えい航費		式	1		401,300			内-5号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		577,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,396,000				
純工事費		式	1		53,087,541				
現場管理費		式	1		16,812,000				
工事原価		式	1		69,899,541				
一般管理費等		式	1		12,510,459				
工事価格		式	1		82,410,000				
消費税相当額		式	1		8,241,000				

設計内訳書

工事名	R 6 西浦右岸青宿地区護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		90,651,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 工事用道路盛土 進入部

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
【設置】								
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	2	884. 2	1, 768			
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準以外）	m 3	2	1, 880	3, 760			
合 計					5, 528			

一式当たり内訳書

砕石設置・撤去

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	82	1, 374	112, 668			
【撤去】								
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	20	292. 6	5, 852			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	20	568. 4	11, 368			
合 計					129, 888			

一式当たり内訳書

吸出し防止材設置・撤去

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土のう

(撤去・再設置)

単価使用年月

	2025. 10
--	----------

步掛使用年月

2025. 10

勞務調整係數

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

作業船等えい航費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<割栗石水上設置>								
作業船等えい航費 往復路(土浦新港～青宿)	水上設置 片道えい航距離 L=4. 7km	回	1	164, 400	164, 400			
<袋詰根固め水上設置>								
作業船等えい航費 往復路(土浦新港～青宿)	水上施工 片道えい航距離 L=4. 7km	回	1	236, 900	236, 900			
合 計					401, 300			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	袋詰根固め水上運搬 (土浦新港～現場)	水上施工 1t型 L=5km未満	単位	袋	数量	1	単価	7, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰根固め水上運搬		水上運搬 片道運搬距離 L=5km未満 1t型	袋	1	7, 241	7, 241		
計						7, 241		
単価						7, 241	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	袋詰根固め設置 (支給品)	水上施工 1t型	単位	袋	数量	1	単価	15, 960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰根固め水上設置	水上施工 1t型	袋	1	15, 960	15, 960			
袋詰玉石用袋材	1t用 太網目合い55mm(一重網)	袋	1	14, 300	0	支給品		
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm	m 3	0. 77	5, 670	0	支給品		
計					15, 960			
単価					15, 960	円／袋		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	割栗石水上運搬 (土浦新港～現場)	水上施工 L=5km未満 150-200mm	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石水上運搬		水上運搬 片道運搬距離L=5km未満	m3	1	4, 592	4, 592		
計						4, 592		
単価						4, 592	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	割栗石投入	水上施工 150～200mm	単位	m3	数量		単価	
						1		10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石投入		水上施工 150-200mm	m3	1	4, 922	4, 922		
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm	m 3	1	5, 670	5, 670		
計						10, 592		
単価						10, 600	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	割栗石敷均し	陸上施工	単位	m3	数量	1	単価	1,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石敷均し		陸上施工 150-200mm	m3	1	1,872	1,872		
計						1,872		
単価						1,872	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	進入防止柵		単位	m	数量	1, 463	単価	24, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【施工費】							
	進入防止柵設置		m	1, 463	3, 779	5, 528, 677		
	【材料費】							
	忍返し付進入防止柵	柵柱 φ 48. 6×2. 3 有刺鉄線#12	m	1, 463	10, 300	15, 068, 900		
	H形鋼用クランプ	垂直固定 φ 48. 6	個	732	720	527, 040		
	H形鋼	広幅 SS 4 0 0 3 0 0×3 0 0	t	136. 1	108, 000	14, 698, 800		
	計					35, 823, 417		
	単価					24, 490	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	ゲート	W=10. 0m	単位	門	数量	1	単価	481, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
ゲート設置			門	1	16, 280	16, 280		
【材料費】								
ゲート		W=10. 0m	門	1	465, 000	465, 000		
計						481, 280		
単価						481, 300	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	ゲート	W=12. 0m	単位	門	数量	1	単価	547, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
ゲート設置			門	1	16, 280	16, 280		
【材料費】								
ゲート		W=12. 0m	門	1	531, 000	531, 000		
計						547, 280		
単価						547, 300	円／門	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	袋詰根固め水上運搬 (土浦新港～現場)	水上施工 1t型 L=5km未満	単位	袋	数量	1	単価	7, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰根固め水上運搬		水上運搬 片道運搬距離 L=5km未満 1t型	袋	1	7, 241	7, 241		
計						7, 241		
単価						7, 241	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	袋詰根固め設置 (支給品)	水上施工 1t型	単位	袋	数量	1	単価	15,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰根固め水上設置	水上施工 1t型	袋	1	15,960	15,960			
袋詰玉石用袋材	1t用 太網目合い55mm(一重網)	袋	1	14,300	0	支給品		
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm	m 3	0. 77	5,670	0	支給品		
計					15,960			
単価					15,960	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	袋詰根固め水上運搬	水上運搬 片道運搬距離 L=5km未満 1t型	単位	袋	数量	100	単価	7, 241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰根固め積込	1t用	袋	100	2, 040	204, 000		
	袋詰根固め水上運搬	1t用 L=5km未満	袋	100	5, 201	520, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					724, 100		
	単価					7, 241	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一12号	袋詰根固め水上設置	水上施工 1t型	単位	袋	数量	100	単価 15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 33	30, 600	71, 298	
特殊作業員			人	2. 33	26, 724	62, 266	
普通作業員			人	2. 33	25, 398	59, 177	
潜水士			人	2. 33	46, 614	108, 610	
潜水送気員			人	2. 33	33, 864	78, 903	
潜水連絡員			人	2. 33	31, 518	73, 436	
引船〔鋼製〕運転		D100PS型4. 9GT	日	2. 33	69, 610	162, 191	
クレーン付台船運転		クレーン45～50t吊	日	2. 33	319, 500	744, 435	
台船運転		200t積	日	2. 33	100, 900	235, 097	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		587	
計						1, 596, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－12号	袋詰根固め水上設置	水上施工 1t型	単位	袋	数量	100	単価	15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						15, 960	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	割栗石水上運搬	水上運搬 片道運搬距離L=5km未満	単位	m3	数量	100	単価	4, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石積込		陸上(ﾊﾞｯｸﾙ積込)	m3	100	327. 4	32, 740		
割栗石水上運搬		片道運搬距離L=5km未満	m3	100	4, 264	426, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						459, 200		
単価						4, 592	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	割栗石投入	水上施工 150-200mm	単位	m3	数量	100	単価	4, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船運転		D1. 0m3	日	1	364, 500	364, 500		
土運船[密閉式]運転		100m3積	日	1	58, 070	58, 070		
引船[鋼製]運転		D100PS型4. 9GT	日	1	69, 610	69, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						492, 200		
単価						4, 922	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	割栗石敷均し	陸上施工 150-200mm	単位	m3	数量	100	単価	1,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	30,600	38,250		
普通作業員			人	2. 5	25,398	63,495		
バックホ(クローラ型) [標準型・排対2次] 運転		標準バックホ容量(山積0. 8/平積0. 6m3)	日	1. 25	68,360	85,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						187,200		
単価						1,872	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－16号	進入防止柵設置		単位	m	数量	100	単価	3, 779
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 600	30, 600		
	特殊作業員		人	0. 6	26, 724	16, 034		
	普通作業員		人	11. 9	25, 398	302, 236		
	トラック	[クレーン装置付]ベーストラック2t積 吊能力2. 9t	日	0. 6	42, 620	25, 572		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3, 458		
	計					377, 900		
	単価					3, 779	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	ゲート設置		単位	門	数量	10	単価	16, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	30, 600	61, 200		
普通作業員			人	4	25, 398	101, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						162, 800		
単価						16, 280	円／門	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－18号	吸出し防止材撤去		単位	m2	数量	100	単価	243. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 23	30, 600	7, 038		
普通作業員			人	0. 68	25, 398	17, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						24, 310		
単価						243. 1	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	794. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 068	30, 600	2, 080		
	特殊作業員		人	0. 068	26, 724	1, 817		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 068	59, 300	4, 032		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		19		
	計					7, 948		
	単価					794. 8	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-20号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 1,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.13	30,600	3,978	
特殊作業員			人	0.13	26,724	3,474	
普通作業員			人	0.13	25,398	3,301	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	56,250	7,312	
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		15	
計						18,080	
単価						1,808	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	作業船等えい航費 往復路(土浦新港 ～青宿)	水上設置 片道えい航距離 L=4. 7km	単位	回	数量	1	単価	164, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	40, 494	40, 494		
普通船員			人	1. 5	31, 008	46, 512		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	91	9, 373		
引船損料		[鋼製]D300PS型25GT	時間	3	2, 830	8, 490		
引船損料		[鋼製]D300PS型25GT	供用日	0. 5	29, 300	14, 650		
バックホ浚渫船損料		D1. 0m3	供用日	0. 5	89, 700	44, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						164, 400		
単価						164, 400	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－22号	作業船等えい航費 往復路(土浦新港 ～青宿)	水上施工 片道えい航距離 L=4. 7km	単位	回	数量	1	単価	236, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1. 5	40, 494	60, 741		
普通船員			人	1. 5	31, 008	46, 512		
重油		A 重油（ローリー）	L	273	91	24, 843		
引船損料		[鋼製]D800PS型70GT	時間	3	6, 710	20, 130		
引船損料		[鋼製]D800PS型70GT	供用日	0. 5	69, 600	34, 800		
クレーン付台船損料		クローラークレーン45～50t吊	供用日	0. 5	29, 500	14, 750		
クレーン付台船損料		台船500t積	供用日	0. 5	70, 100	35, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						236, 900		
単価						236, 900	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－23号	袋詰根固め積込	1t用	単位	袋	数量	100	単価	2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	30, 600	45, 900		
特殊作業員			人	1. 5	26, 724	40, 086		
普通作業員			人	1. 5	25, 398	38, 097		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	53, 200	79, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		117		
計						204, 000		
単価						2, 040	円／袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－24号	袋詰根固め水上運搬	1t用 L=5km未満	単位	袋	数量	100	単価	5, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船〔鋼製〕運転		D350PS型30GT	日	2. 33	118, 800	276, 804		
台船運転		200t積	日	2. 33	104, 400	243, 252		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						520, 100		
単価						5, 201	円／袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	引船[鋼製]運転	D100PS型4. 9GT	単位	日	数量	1	単価	69, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	40, 494	40, 494		
重油		A重油（ローリー）	L	56	91	5, 096		
引船〔鋼製〕		D 1 0 0 P S 型 4 . 9 G T	供用日	1. 52	15, 800	24, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						69, 610		
単価						69, 610	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一26号	クレーン付台船運転	クローラークレーン45～50t吊	単位	日	数量	1	単価 319, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	1	40, 494	40, 494	
運転手（特殊）			人	1	29, 988	29, 988	
普通船員			人	2	31, 008	62, 016	
軽油		船舶用	L	51	94. 9	4, 839	
クレーン付台船		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	40, 300	66, 495	
クレーン付台船		台船500t積 クレーン45～50t吊用	供用日	1. 65	70, 100	115, 665	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						319, 500	
単価						319, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	台船運転	200t積	単位	日	数量	1	単価	100, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 008	31, 008		
台船		2 0 0 t 積	供用日	1. 65	42, 300	69, 795		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						100, 900		
単価						100, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	割栗石積込	陸上(ﾊﾞｯｸﾙ積込)	単位	m3	数量	100	単価	327. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型) [標準・排対2次] 運転	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量(山積0. 8/平積0. 6m3)	日	0. 38	68, 360	25, 976		
	土運船[密閉式] 損料	100m3積	供用日	0. 38	17, 800	6, 764		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					32, 740		
	単価					327. 4	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	割栗石水上運搬	片道運搬距離L=5km未満	単位	m3	数量	100	単価	4, 264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船〔鋼製〕運転		D300PS型25GT	日	2	152, 800	305, 600		
土運船〔密閉式〕運転		100m3積	日	2	60, 380	120, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						426, 400		
単価						4, 264	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	バックホウ浚渫船運転	D1. 0m3	単位	日	数量	1	単価	364, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	40, 494	40, 494		
運転手（特殊）			人	1	29, 988	29, 988		
普通船員			人	2	31, 008	62, 016		
軽油	船舶用		L	252	94. 9	23, 914		
バックホウ浚渫船	D 1 . 0 m 3		供用日	1. 53	136, 000	208, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						364, 500		
単価						364, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	土運船[密閉式]運転	100m3積	単位	日	数量	1	単価	58, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 008	31, 008		
土運船 [密閉式]		1 0 0 m 3 積	供用日	1. 52	17, 800	27, 056		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58, 070		
単価						58, 070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	引船[鋼製]運転	D100PS型4. 9GT	単位	日	数量	1	単価	69, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	40, 494	40, 494		
重油		A重油（ローリー）	L	56	91	5, 096		
引船〔鋼製〕		D 1 0 0 P S 型 4 . 9 G T	供用日	1. 52	15, 800	24, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						69, 610		
単価						69, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	バックホウ(クローラ型) [標準型・排対2次] 運 転	標準バケット容量(山積0. 8/平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	68, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 988	29, 988		
軽油			L	87	141	12, 267		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8m3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						68, 360		
単価						68, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	トラック	[クレーン装置付]ベーストラック2t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	42,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,988	29,988		
軽油			L	22.5	141	3,172		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.23	7,690	9,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42,620		
単価						42,620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	59,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,988	29,988		
軽油			L	110	141	15,510		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 38	10,000	13,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59,300		
単価						59,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,988	29,988		
	軽油		L	99	141	13,959		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	10,000	12,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					56,250		
	単価					56,250	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	引船[鋼製]運転	D350PS型30GT	単位	日	数量	1	単価	118, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	40, 494	40, 494		
普通船員			人	1	31, 008	31, 008		
重油		A 重油（ローリー）	L	80	91	7, 280		
引船[鋼製]損料		D350PS型30GT	時間	2	3, 230	6, 460		
引船[鋼製]損料		D350PS型30GT	供用日	1	33, 500	33, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						118, 800		
単価						118, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	台船運転	200t積	単位	日	数量	1	単価	104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	31, 008	62, 016		
台船		2 0 0 t 積	供用日	1	42, 300	42, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						104, 400		
単価						104, 400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	バックホウ(クローラ型) [標準・排対2次] 運転	標準バケット容量(山積0. 8/平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	68, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	29, 988	29, 988		
軽油			L	87	141	12, 267		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8m3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						68, 360		
単価						68, 360	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	引船[鋼製]運転	D300PS型25GT	単位	日	数量	1	単価	152, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	40, 494	40, 494		
普通船員			人	1	31, 008	31, 008		
重油		A重油（ローリー）	L	111	91	10, 101		
引船〔鋼製〕		D 3 0 0 P S 型 2 5 G T	供用日	1. 65	43, 100	71, 115		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						152, 800		
単価						152, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	土運船[密閉式]運転	100m3積	単位	日	数量	1	単価	60,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31,008	31,008		
土運船 [密閉式]		1 0 0 m 3 積	供用日	1. 65	17,800	29,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						60,380		
単価						60,380	円／日	

R 6 西浦右岸青宿地区護岸整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	47,713,241
(2) 共通仮設費	5,374,300
(3) 純工事費	53,087,541

(1)+(2)

(4) 現場管理費	16,812,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6) 工事原価	69,899,541
-----------	------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額)	12,510,459
------------------	------------

(8') その他費目計	0
-------------	---

(9) 業務委託料等	0
-------------	---

(10) 工事価格	82,410,000
-----------	------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額	8,241,000
-------------	-----------

(12) 請負工事価格	90,651,000
-------------	------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格	82,410,000
--------------	------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格	82,225,000
-------------	------------

(15) 調査基準価格の100/110	74,750,000
---------------------	------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費	0
---------------	---

(17) 工場管理費	0
------------	---

(18) 工場製作原価	0
-------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	12,519,007)
-------------------	------------	---