

単 価 合 意 書

令和8年2月3日に契約したR6圏央道大生郷地区改良その7工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月3日

発注者 住所 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号

氏名 分任契約担当官

関東地方整備局北首都国道事務所長

佐藤 潤

受注者 住所 茨城県つくばみらい市絹の台二丁目2番地3

氏名 株式会社新みらい 代表取締役 小林 伸行

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		177,306,956	
道路土工						
		式	0		0	
路体盛土工						
		式	0		0	
路体(築堤)盛土 下部	2.5m未満					
		m3	0	6,007	0	
路体(築堤)盛土 下部	2.5m以上4.0m未満					
		m3	0	793.5	0	
路体盛土工(ICT)						
		式	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT) 上部						
		m3	0	237.8	0	
路体(築堤)盛土(ICT) 下部						
		m3	0	237.8	0	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	0	510.3	0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	0	222	0	
路床盛土工(ICT)						
		式	0		0	
路床盛土(ICT) 上部						
		m3	0	343.8	0	
路床盛土(ICT) 下部						
		m3	0	343.8	0	
土材料	C-40					
		m3	0	5,025	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	0		0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	515.2	0	
道路土工 (指定部分)		式	1		58,614,385	
路体盛土工		式	1		4,289,383	
路体(築堤)盛土 下部	2.5m未満	m3	30	6,191	185,730	
路体(築堤)盛土 下部	2.5m以上4.0m未満	m3	80	817.8	65,424	
路体(築堤)盛土 上部	4.0m以上	m3	1,000	228.2	228,200	
路体(築堤)盛土 下部	4.0m以上	m3	2,100	228.2	479,220	
路体(築堤)盛土 橋台背面盛土		m3	20	3,229	64,580	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,270	719.7	2,353,419	
土砂等運搬 (富田SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360	2,104	757,440	
土材料 橋台背面盛土	C-40	m3	30	5,179	155,370	
路床盛土工(ICT)		式	1		52,586,278	
路床盛土(ICT) 上部		m3	2,200	354.3	779,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土(ICT)						
下部		m3	4,600	354.3	1,629,780	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(仮置場～現場)		m3	7,330	470.6	3,449,498	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	7,300	228.8	1,670,240	
土材料	C-40					
		m3	8,700	5,179	45,057,300	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,738,724	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り					
		m2	1,760	840.7	1,479,632	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(大輪SY～現場)		m3	360	719.7	259,092	
法面工						
		式	1		2,920,950	
植生工						
		式	1		2,920,950	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満					
		m2	0	1,170	0	
種子散布	肥料有り 1000m2以上					
		m2	1,160	2,342	2,716,720	
防草シート	2層構造 1・2×25m 目付量310g/m ² 以上					
		m2	130	1,571	204,230	
擁壁工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂 標準	式	0		0	
埋戻し	土砂 小規模	式	0		0	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0		0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(20)(高炉)	m3	0	56,755	0	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 No.246+00～No.246+60		式	0		0	
補強土壁基礎	18-8-25(20)(高炉)	m	0	5,734	0	
段上り部コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	箇所	0	8,368	0	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	0	32,708	0	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	0	1,811	0	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	0	2,714	0	
地下排水	有孔管 φ200	m	0	6,136	0	
土砂等運搬 (大輪SY～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	510.3	0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	222	0	
かさコンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	0	22,822	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	キヤットワーク	式	0		0	
擁壁工 (指定部分)		式	1		21,091,342	
作業土工		式	1		711,823	
床掘り	土砂 標準	式	1		116,811	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		299,896	
土砂等運搬 (現場～大輪SY)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		295,116	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		233,980	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(20)(高炉)	m3	4	58,495	233,980	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 No.246+00～No.246+60		式	1		20,145,539	
補強土壁基礎	18-8-25(20)(高炉)	m	57	5,910	336,870	
段上り部コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	箇所	1	8,624	8,624	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	174	33,711	5,865,714	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,511	1,867	2,821,037	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,112	2,797	3,110,264	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地下排水	有孔管 φ200	m	86	6,325	543,950	
土材料	C-40	m ³	1,000	5,179	5,179,000	
かさコンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	57	23,522	1,340,754	
足場	キャットウォーク	式	1		258,977	
材料二次運搬	補強土壁壁面材・ストリップ	式	1		680,349	
石・ブロック積(張)工		式	1		5,907,992	
作業土工		式	1		154,135	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り	土砂	式	1		22,238	
埋戻し	土砂	式	0		0	
埋戻し	土砂	式	1		74,616	
基面整正		式	1		27,365	
土砂等運搬 (現場～大輪SY)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		29,916	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1:0.4)		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	0	5,814	0	
コンクリート(間知)フック積	胴込コンクリート	m2	0	20,785	0	
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	0	10,890	0	
目地板	樹脂発泡体 厚20mm 15倍	m2	0	4,926	0	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0	56,125	0	
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0	29,273	0	
コンクリートフック工(コンクリートフック積) (1:0.5)		式	1		5,753,857	
現場打基礎コンクリート (1)	18-8-25(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	103	5,814	598,842	
現場打基礎コンクリート (2)	18-8-25(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	0	9,602	0	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.2	64,267	12,853	
コンクリート(間知)フック積 (1)	胴込コンクリート	m2	197	20,785	4,094,645	
コンクリート(間知)フック積 (2)	胴込コンクリート、裏込コンクリート	m2	0	24,403	0	
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	49	10,890	533,610	
目地板	樹脂発泡体 厚20mm 15倍	m2	0.8	4,926	3,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	7	56,125	392,875	
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	4	29,273	117,092	
排水構造物工		式	1		880,856	
作業土工		式	0		0	
床掘り	土砂 標準	式	0		0	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	0		0	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	0		0	
側溝工		式	1		880,856	
排水溝 (1)	Ev-B(A) 掘削手間込み	m	0	1,091	0	
排水溝 (2)	Ev-C(A)	m	0	219.6	0	
プレキャストU型側溝 (3)	Ds-PuL-0.30-0.30(F) 再利用撤去・据付け	m	103	8,552	880,856	
管渠工		式	0		0	
暗渠排水管 (1)	P(Po-B)-φ0.40(Sd-B)	m	0	9,931	0	
暗渠排水管 (2)	P(Po-B)-φ0.50(Sd-B)	m	0	14,709	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
現場打ち集水桝 (1)	Dc-S-0.80-0.80-1.20					
		箇所	0	147,737	0	
現場打ち集水桝 (2)	Dc-S-0.80-0.80-1.30					
		箇所	0	161,898	0	
排水構造物工 (指定部分)						
		式	1		21,087,267	
作業土工						
		式	1		2,186,810	
床掘り	土砂 標準					
		式	1		233,623	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満					
		式	1		373,081	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満					
		式	1		1,280,210	
埋戻し	土砂 小規模					
		式	1		299,896	
側溝工						
		式	1		1,646,018	
プレキャストU型側溝 (1)	300×300×2000					
		m	97	8,148	790,356	
プレキャストU型側溝 (2)	300×600×2000					
		m	47	18,013	846,611	
調整コンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし					
		m3	0.3	30,170	9,051	
管渠工						
		式	1		11,918,028	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
暗渠排水管 (1)-1	P(Po-B)-φ0.40(Sd-B) NEXCO仕様	m	494	13,663	6,749,522	
暗渠排水管 (2)-1	P(Po-B)-φ0.50(Sd-B) NEXCO仕様	m	43	22,015	946,645	
暗渠排水管 (3)	VPφ0.30	m	9	8,297	74,673	
暗渠排水管 (4)	P(Po-B)-φ0.20(Sd-B)	m	9	3,476	31,284	
プレキャストボックス	P-Bx-0.40-0.40(T-25用)	m	136	30,264	4,115,904	
集水樹・マンホール工		式	1		4,392,602	
プレキャスト集水樹 (1)	Dc-S-0.80-0.80-1.20	箇所	9	235,224	2,117,016	
プレキャスト集水樹 (2)	Dc-S-0.80-0.80-1.30	箇所	1	251,232	251,232	
プレキャスト集水樹 (3)	Dc-S-0.80-0.80-1.30	箇所	1	251,232	251,232	
プレキャスト集水樹 (5)	Dc-M-0.50-0.50-1.00	箇所	1	144,260	144,260	
プレキャスト集水樹 (6)	Dc-M-0.80-0.80-1.18	箇所	1	256,128	256,128	
プレキャスト集水樹 (7)	Dc-GL25-0.80-0.80-1.60	箇所	1	259,895	259,895	
プレキャスト集水樹 (8)	Dc-S-0.80-0.80-1.20(1)	箇所	1	235,224	235,224	
プレキャスト集水樹 (9)	Dc-S-0.80-0.80-1.20(2)	箇所	1	235,224	235,224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 (10)	Dc-S-0.80-0.80-1.20(3)	箇所	1	235,224	235,224	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 (11)	B600-L600-H450	箇所	2	127,122	254,244	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 (12)	B600-L600-H750	箇所	1	152,923	152,923	
排水工		式	1		943,809	
小段排水	Ds-K(1)-Bf-0.30-0.20	m	57	8,408	479,256	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=50mm	m2	69	5,677	391,713	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=100mm	m2	24	3,035	72,840	
仮設工		式	1		5,237,186	
交通管理工		式	1		5,237,186	
交通誘導警備員		式	1		5,237,186	
仮設工 (指定部分)		式	1		9,514,867	
工事用道路工		式	1		2,076,982	
工事用道路撤去	土砂 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満	m3	1,300	314.8	409,240	
土砂等運搬 (現場～大輪SY)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,320	719.7	950,004	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 再設置・撤去	m2	483	1,486	717,738	
交通管理工		式	1		7,437,885	
交通誘導警備員		式	1		7,437,885	
応急処理工		式	1		52,052,111	
応急処理作業工		式	1		52,052,111	
応急作業		式	1		52,052,111	
直接工事費		式	1		177,306,956	
共通仮設費		式	1		30,655,072	
共通仮設費		式	1		13,849,446	
運搬費		式	1		569,368	
仮設材運搬費 (指定部分)	敷鉄板	式	1		569,368	
準備費		式	1		208,741	
表土処理 (指定部分)		式	1		208,741	
役務費		式	1		154,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
借地料		式	1		154,430	
技術管理費		式	1		9,903,064	
土質等試験費 (指定部分)		式	1		3,352,273	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT) (指定部分)		式	1		42,230	
システム初期費(ICT)		式	0		0	
システム初期費(ICT) (指定部分)		式	1		1,079,130	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT) (指定部分)		式	1		3,562,261	
3次元出来形管理・3次元データ納 品費用・外注経費等費 (指定部分)		式	1		1,779,718	
沈下板設置 (指定部分)		式	1		87,452	
営繕費		式	1		1,469,538	
快適化 (指定部分)		式	1		1,469,538	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,544,305	
共通仮設費(率計上)		式	1		16,805,626	

